

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

項目名	内容
事業主体名	南部県民局農林水産部 (阿南) 農村整備
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)
施工場所	阿南市那賀川町
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 1 月
単価期適用年月	令和 8 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 1 8 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

項目名	内容
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
工事工種体系年番号	令和7年99号[2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区			
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)			

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			48,735,000	
2 ・工事原価			40,923,000	
3 純工事費			30,311,000	
4 ・ ・直接工事費			27,558,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	27,466,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	92,000	
7 ・ ・間接工事費			13,365,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			2,753,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費 ~ 営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028) *N026*N030*N041)				
27,558,000 × ((9.610*1.000+0.000) *1.000*1.040*1.000)	9.990	%	2,753,000	
11 ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区			
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)			

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

項目名	数量	単位	金額	備考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費 (率計上)				
				(4+25+32-33) × (標準値)
	0.000	%	0	27,430,000 × (0.000)
19 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			10,612,000	
21 現場管理費 (率計上)				
				(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)
	35.010	%	10,612,000	30,311,000 × ((33.340*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
				(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区			
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)			

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

項目名	数量	単位	金額	備考	
	40,923,000 × (19.030*1.000 + 0.04)	19.070	%	7,804,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	8,000		
30 支給品費			0		
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0		
32 支給品費 (直工)			0		
33 処分費等 (直接工事費の内数)			128,000		
34 処分費 (準備費の内数)			0		
35 処分費 (事業損失防止施設費内数)			0		
36 処分費等 (率対象外)			0		
37 共通仮設費算定控除額			0		
38 有価物処分費			0		
39 法定福利費概算額 (工事価格の内数)					
	(1-29) × 標準値				
	48,727,000 × 5.640	5.640	%	2,748,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				27,466,000	
・整地工	1.000	式		5,570,000	
・・整地工	1.000	式		4,298,000	
表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満)	1.280	ha	1,159,632	1,484,329	歩A・単A B単 1号
基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満)	1.280	ha	1,662,050	2,127,424	歩A・単A B単 2号
表土扱い(バックホ施工) ほ場12	0.090	ha	1,469,069	132,216	歩A・単A B単 3号
基盤造成・畦畔築立(バックホ施工) ほ場12	0.090	ha	3,003,349	270,301	歩A・単A B単 4号
田面耕起	1.370	ha	111,292	152,470	歩A・単A B単 5号
雑物除去(ほ場整備工)	1.370	ha	95,472	130,797	歩A・単A B単 6号
合 計				4,297,537	
・・進入路工	1.000	式		226,000	
進入路工 1型 H=0.3m	2.000	箇所	1,723	3,446	歩A・単A B単 7号
進入路工 1型 H=0.4m	1.000	箇所	2,583	2,583	歩A・単A B単 8号
進入路工 1型 H=0.5m	2.000	箇所	3,779	7,558	歩A・単A B単 9号
進入路工 1型 H=0.6m	1.000	箇所	5,160	5,160	歩A・単A B単 10号
進入路工 1型 H=0.7m	1.000	箇所	6,791	6,791	歩A・単A B単 11号
進入路工 1型 H=0.8m	1.000	箇所	8,774	8,774	歩A・単A B単 12号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
進入路工 1型 H=1.0m	1.000	箇所	13,445	13,445	歩A・単A B単 13号
進入路暗渠工 BF-700	2.000	箇所	89,330	178,660	歩A・単A B単 14号
合 計				226,417	
・ ・ 排水口工	1.000	式		269,000	
排水堰設置工	9.000	箇所	15,658	140,922	歩A・単A B単 15号
排水管設置工 VU 200	9.000	m	3,587	32,283	歩A・単A B単 16号
排水管設置工 VP 200	18.000	m	5,349	96,282	歩A・単A B単 17号
合 計				269,487	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		777,000	
コンクリート構造物取壊し 無筋	53.000	m ³	8,178	433,434	歩A・単A B単 18号
殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋)	53.000	m ³	3,287	174,211	歩A・単A B単 19号
コンクリート構造物取壊し 鉄筋	0.400	m ³	16,430	6,572	歩A・単A B単 20号
殻運搬・処理 コンクリート殻(鉄筋)	0.400	m ³	4,546	1,818	歩A・単A B単 21号
舗装版破碎 アスファルト舗装	355.000	m ²	201	71,355	歩A・単A B単 22号
殻運搬・処理 アスファルト殻	14.000	m ³	4,651	65,114	歩A・単A B単 23号
仮設給水管撤去 硬質塩化ビニル管 50	46.000	m	419	19,274	歩A・単A B単 24号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
産業廃棄物運搬・処分 廃プラスチック	0.100	ton	49,304	4,930	歩A・単A B単 25号
合計				776,708	
・用水路工(管水路)	1.000	式		5,710,000	
・・管水路工 作業土工	1.000	式		942,000	
床掘り	320	m3	227	72,640	歩A・単A B単 26号
基面整正	210	m ²	477	100,170	歩A・単A B単 27号
パイプライン基礎 砂基礎 +	8.800	m3	9,197	80,934	歩A・単A B単 28号
埋戻し 埋戻し + (流用土)	180.000	m3	2,832	509,760	歩A・単A B単 29号
埋戻し 埋戻し + (流用土)	120.000	m3	825	99,000	歩A・単A B単 30号
埋設表示テープ	423.100	m	188	79,543	歩A・単A B単 31号
合計				942,047	
・・管水路工 撤去・復旧工	1.000	式		121,000	
コンクリート構造物取壊し 無筋	0.700	m3	8,178	5,725	歩A・単A B単 32号
殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋)	0.700	m3	3,287	2,301	歩A・単A B単 33号
基礎碎石 RC-40	2.0	m ²	1,257	2,514	歩A・単A B単 34号
型枠	4.6	m ²	9,718	44,703	歩A・単A B単 35号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区			
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)			

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート	0.7	m3	33,050	23,135	歩A・単A B単 36号
舗装版切断 アスファルト舗装	13	m	672	8,736	歩A・単A B単 37号
舗装版破碎 アスファルト舗装	12.000	m ²	201	2,412	歩A・単A B単 38号
殻運搬・処理 アスファルト殻	0.500	m3	4,651	2,326	歩A・単A B単 39号
アスファルト舗装工 t=40	12.000	m ²	1,856	22,272	歩A・単A B単 40号
路盤工 RC-40	12.000	m ²	547	6,564	歩A・単A B単 41号
合 計				120,688	
・・管水路工 管体工	1.000	式		3,578,000	
硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),200mm	153.4	m	5,235	803,049	歩A・単A B単 42号
硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),150mm	132.3	m	3,447	456,038	歩A・単A B単 43号
硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),100mm	137.4	m	1,977	271,640	歩A・単A B単 44号
鋳鉄製メカ型 曲管(SR付) 200×90°	6.000	個	72,700	436,200	歩A・単A B単 45号
鋳鉄製メカ型 曲管(SR付) 150×90°	3.000	個	47,000	141,000	歩A・単A B単 46号
鋳鉄製メカ型 曲管(SR付) 100×90°	5.000	個	27,800	139,000	歩A・単A B単 47号
鋳鉄製メカ型 曲管(SR付) 200×45°	3.000	個	68,700	206,100	歩A・単A B単 48号
鋳鉄製メカ型 曲管(SR付) 200×22°1/2	2.000	個	70,900	141,800	歩A・単A B単 49号
鋳鉄製メカ型 曲管(SR付) 150×22°1/2	1.000	個	47,800	47,800	歩A・単A B単 50号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 100×22°1/2	1.000	個	28,700	28,700	歩A・単A B単 51号
鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 150×11°1/4	3.000	個	36,300	108,900	歩A・単A B単 52号
鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 200×5°5/8	1.000	個	63,200	63,200	歩A・単A B単 53号
鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 150×5°5/8	1.000	個	38,200	38,200	歩A・単A B単 54号
鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 100×5°5/8	1.000	個	24,500	24,500	歩A・単A B単 55号
鑄鉄製メカ型 T字管(SR付) 200×75	3.000	個	78,800	236,400	歩A・単A B単 56号
鑄鉄製メカ型 T字管(SR付) 150×150	1.000	個	63,000	63,000	歩A・単A B単 57号
鑄鉄製メカ型 T字管(SR付) 150×75	2.000	個	49,700	99,400	歩A・単A B単 58号
鑄鉄製メカ型 T字管(SR付) 100×75	2.000	個	37,300	74,600	歩A・単A B単 59号
鑄鉄製メカ型 片落管(SR付) 200×150	1.000	個	63,400	63,400	歩A・単A B単 60号
鑄鉄製メカ型 片落管(SR付) 150×100	2.000	個	35,700	71,400	歩A・単A B単 61号
鑄鉄製メカ型 フランジ短管 (SR付) 150	2.000	個	27,600	55,200	歩A・単A B単 62号
フランジ接合部品 150 7.5K	2.000	組	4,200	8,400	歩A・単A B単 63号
合 計				3,577,927	
・ ・ 制水弁工	1.000	式		161,000	
制水弁設置工 150	1.000	箇所	107,223	107,223	歩A・単A B単 64号
制水弁室築造工 B-4型	1.000	箇所	53,406	53,406	歩A・単A B単 65号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				160,629	
・ ・ 給水栓工					
	1.000	式		837,000	
自動給水栓設置工 50A	8.000	基	61,236	489,888	歩A・単A B単 66号
自動給水栓設置工 80A	1.000	基	64,336	64,336	歩A・単A B単 67号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP	12.0	m	1,308	15,696	歩A・単A B単 68号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP	1.0	m	1,860	1,860	歩A・単A B単 69号
TS径違いソケット 75×50	8.000	個	561	4,488	歩A・単A B単 70号
TSエルボ 50 90°	8.000	個	325	2,600	歩A・単A B単 71号
TSエルボ 75 90°	1.000	個	847	847	歩A・単A B単 72号
給水栓BOX設置工	9.000	個	28,591	257,319	歩A・単A B単 73号
合計				837,034	
・ ・ 給水栓取出口 作業土工	1.000	式		40,000	
床掘り	14	m ³	227	3,178	歩A・単A B単 74号
基面整正	8	m ²	477	3,816	歩A・単A B単 75号
パイプライン基礎 砂基礎 +	1.000	m ³	9,197	9,197	歩A・単A B単 76号
埋戻し 埋戻し + (流用土)	5.000	m ³	2,832	14,160	歩A・単A B単 77号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 埋戻し + (流用土)	8.000	m3	825	6,600	歩A・単A B単 78号
埋設表示テープ	16.700	m	188	3,140	歩A・単A B単 79号
合 計				40,091	
・ ・ 給水栓取出工 管体工	1.000	式		31,000	
硬質ポリ塩化ビニル管 VP	16.7	m	1,860	31,062	歩A・単A B単 80号
合 計				31,062	
・ 排水路工	1.000	式		12,335,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		1,846,000	
床掘り	500.000	m3	227	113,500	歩A・単A B単 81号
埋戻	340.000	m3	2,832	962,880	歩A・単A B単 82号
盛土	45.000	m3	2,832	127,440	歩A・単A B単 83号
法面整形 盛土部	360.000	m ²	679	244,440	歩A・単A B単 84号
法面整形 切土部	32.000	m ²	856	27,392	歩A・単A B単 85号
基面整正	210.000	m ²	477	100,170	歩A・単A B単 86号
芝付	330.000	m ²	820	270,600	歩A・単A B単 87号
合 計				1,846,422	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区			
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)			

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・復旧工					
	1.000	式		154,000	
アスファルト舗装工 t=40	64.000	m ²	1,856	118,784	歩A・単A B単 88号
路盤工 RC-40	64.000	m ²	547	35,008	歩A・単A B単 89号
合 計				153,792	
・・排水路工					
	1.000	式		10,335,000	
角フリーム KF-300	90.100	m	8,561	771,346	歩A・単A B単 90号
角フリーム KF-500	112.800	m	15,050	1,697,640	歩A・単A B単 91号
現場打柵 A-3型	1.000	箇所	158,735	158,735	歩A・単A B単 92号
現場打柵 A-5型	2.000	箇所	167,289	334,578	歩A・単A B単 93号
現場打柵 A-6型	2.000	箇所	187,831	375,662	歩A・単A B単 94号
現場打柵 K-1型	1.000	箇所	51,390	51,390	歩A・単A B単 95号
現場打取合工 5型	1.000	箇所	112,884	112,884	歩A・単A B単 96号
現場打取合工 11型	2.000	箇所	38,633	77,266	歩A・単A B単 97号
現場打取合工 15型	1.000	箇所	50,402	50,402	歩A・単A B単 98号
現場打取合工 18型	1.000	箇所	73,062	73,062	歩A・単A B単 99号
重圧管 800	6.000	m	53,812	322,872	歩A・単A B単 100号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝 B500×H1200(縦断)D-4-1(1)	42.600	m	45,013	1,917,554	歩A・単A B単 101号
自由勾配側溝(蓋版) グレーチング(B500 縦断用)D-4-1(1)	7.000	枚	37,565	262,955	歩A・単A B単 102号
自由勾配側溝(蓋版) コンクリート蓋(B500 車道用)D-4-1(1)	28.000	枚	5,275	147,700	歩A・単A B単 103号
自由勾配側溝 B500×H1000(45°)D-4-1(2)	2.800	m	53,075	148,610	歩A・単A B単 104号
自由勾配側溝(蓋版) グレーチング(B500 45°用)D-4-1(2)	4.000	枚	34,065	136,260	歩A・単A B単 105号
自由勾配側溝 B500×H1000(縦断)D-4-1(3)	17.800	m	35,476	631,473	歩A・単A B単 106号
自由勾配側溝(蓋版) グレーチング(B500 縦断用)D-4-1(3)	3.000	枚	37,565	112,695	歩A・単A B単 107号
自由勾配側溝(蓋版) コンクリート蓋(B500 車道用)D-4-1(3)	10.000	枚	5,275	52,750	歩A・単A B単 108号
自由勾配側溝 B500×H1000(縦断)D-4-2	20.000	m	37,909	758,180	歩A・単A B単 109号
自由勾配側溝(蓋版) グレーチング(B500 縦断用)D-4-2	3.000	枚	37,565	112,695	歩A・単A B単 110号
自由勾配側溝(蓋版) コンクリート蓋(B500 車道用)D-4-2	14.000	枚	5,275	73,850	歩A・単A B単 111号
自由勾配側溝 B500×H1000(45°)D-4-3	3.800	m	55,773	211,937	歩A・単A B単 112号
自由勾配側溝(蓋版) グレーチング(B500 45°用)D-4-3	4.000	枚	34,065	136,260	歩A・単A B単 113号
自由勾配側溝(蓋版) グレーチング(B500 短尺用)D-4-3	1.000	枚	26,486	26,486	歩A・単A B単 114号
自由勾配側溝 B500×H1100(横断)D-5-1	6.000	m	92,002	552,012	歩A・単A B単 115号
自由勾配側溝(蓋版) グレーチング(B500 横断用)D-5-1	1.000	枚	35,165	35,165	歩A・単A B単 116号
自由勾配側溝(蓋版) コンクリート蓋(B500 車道用)D-5-1	4.000	枚	5,275	21,100	歩A・単A B単 117号
自由勾配側溝 B500×H1300(横断)D-5-2	6.000	m	109,002	654,012	歩A・単A B単 118号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝(蓋版) グレーチング(B500 横断用)D-5-2	1.000	枚	35,165	35,165	歩A・単A B単 119号
自由勾配側溝(蓋版) コンクリート蓋(B500 車道用)D-5-2	4.000	枚	5,275	21,100	歩A・単A B単 120号
自由勾配側溝 B300×H1000(横断)D-7-1	4.000	m	58,660	234,640	歩A・単A B単 121号
自由勾配側溝(蓋版) グレーチング(B300 横断用)D-7-1	1.000	枚	20,386	20,386	歩A・単A B単 122号
自由勾配側溝(蓋版) コンクリート蓋(B300 車道用)D-7-1	2.000	枚	3,195	6,390	歩A・単A B単 123号
合 計				10,335,212	
・道路工	1.000	式		3,851,000	
・・作業土工	1.000	式		1,938,000	
盛土	810.000	m ³	222	179,820	歩A・単A B単 124号
法面整形 盛土部	390.000	m ²	679	264,810	歩A・単A B単 125号
芝付	68.000	m ²	820	55,760	歩A・単A B単 126号
購入土	720.000	m ³	1,996	1,437,120	歩A・単A B単 127号
合 計				1,937,510	
・・舗装工	1.000	式		1,913,000	
アスファルト舗装工 t=40	620.000	m ²	1,856	1,150,720	歩A・単A B単 128号
路盤工 RC-40	660.000	m ²	547	361,020	歩A・単A B単 129号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単-1号 ***					
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha未満) はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地),0.26ha,0.002,15cm,あり	1.000	ha	1,159,632	1,159,632	S単 92号
	合計				1,159,632	
	単価				1,159,632	
	*** B単-2号 ***					
	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha未満)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha未満) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.26ha,0.002,粘性土・埴質土,普通,あり	1.000	ha	1,662,050	1,662,050	S単 93号
	合計				1,662,050	
	単価				1,662,050	
	*** B単-3号 ***					
	表土扱い(バツク杓施工) ほ場12		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土はぎ)(バツク杓による施工) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.09ha,0.004,あり	1.000	ha	217,567	217,567	S単 94号
	ほ場整備工(表土戻し)(バツク杓による施工) はぎ取り戻し(表土戻し),0.09ha,15cm,あり	1.000	ha	849,640	849,640	S単 95号
	ほ場整備工(表土整地)(バツク杓による施工) はぎ取り戻し(表土整地),0.09ha,あり	1.000	ha	401,862	401,862	S単 96号
	合計				1,469,069	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,469,069	
	*** B単 - 4号 ***					
	基盤造成・畦畔築立(ハッ杓施工) ほ場12		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤切盛+畦畔築立)(ハッ杓による施工) 基盤切盛+畦畔築立,0.09ha,0.004,あり	1.000	ha	3,003,349	3,003,349	S単 97号
	合 計				3,003,349	
	単 価				3,003,349	
	*** B単 - 5号 ***					
	田面耕起		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,38.5m,68m,2回掛,乾燥,粘性土,0~4°未満	1.000	ha	111,292	111,292	S単 98号
	合 計				111,292	
	単 価				111,292	
	*** B単 - 6号 ***					
	雑物除去(ほ場整備工)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0(m3/ha)程度	1.000	ha	95,472	95,472	S単 91号
	合 計				95,472	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				95,472	
	*** B単 - 7号 ***					
	進入路工 1型 H=0.3m		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
	機械盛土(進入路)	1.100	m ³	1,011	1,112	T単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	0.900	m ²	679	611	S単 107号
	合 計				1,723	
	単 価				1,723	
	*** B単 - 8号 ***					
	進入路工 1型 H=0.4m		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
	機械盛土(進入路)	1.600	m ³	1,011	1,618	T単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.300	m ²	679	883	S単 107号
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	0.100	m ²	820	82	S単 4号
	合 計				2,583	
	単 価				2,583	
	*** B単 - 9号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	進入路工 1型 H=0.5m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	機械盛土(進入路)	2.300	m3	1,011	2,325	T単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.900	m ²	679	1,290	S単 107号
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	0.200	m ²	820	164	S単 4号
	合計				3,779	
	単価				3,779	
	*** B単 - 10号 ***					
	進入路工 1型 H=0.6m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	機械盛土(進入路)	3.100	m3	1,011	3,134	T単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	2.500	m ²	679	1,698	S単 107号
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	0.400	m ²	820	328	S単 4号
	合計				5,160	
	単価				5,160	
	*** B単 - 11号 ***					
	進入路工 1型 H=0.7m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	機械盛土(進入路)	4.000	m3	1,011	4,044	T単 1号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	3.200	m ²	679	2,173	S単 107号
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	0.700	m ²	820	574	S単 4号
	合計				6,791	
	単価				6,791	
	*** B単 - 12号 ***					
	進入路工 1型 H=0.8m		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
	機械盛土(進入路)	5.100	m ³	1,011	5,156	T単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	4.000	m ²	679	2,716	S単 107号
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.100	m ²	820	902	S単 4号
	合計				8,774	
	単価				8,774	
	*** B単 - 13号 ***					
	進入路工 1型 H=1.0m		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
	機械盛土(進入路)	7.700	m ³	1,011	7,785	T単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	5.800	m ²	679	3,938	S単 107号
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	2.100	m ²	820	1,722	S単 4号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				13,445	
	単価				13,445	
	*** B単 - 14号 ***					
	進入路暗渠工 BF-700		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	4.000	m	3,625	14,500	S単 74号
	鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 BF-700 長2.0m,,	2.000	個	25,100	50,200	S単 9号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	6.000	枚	965	5,790	S単 75号
	高強度軽量柵渠 柵板 UB20 長1.5m,,	6.000	枚	3,140	18,840	S単 10号
	合計				89,330	
	単価				89,330	
	*** B単 - 15号 ***					
	排水堰設置工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,無し,あり	1.000	基	3,358	3,358	S単 118号
	排水堰(田面排水用) 蓋含む,,	1.000	個	12,300	12,300	S単 11号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				15,658	
	単価				15,658	
	*** B単 - 16号 ***					
	排水管設置工 VU 200		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	3,587	3,587	S単 81号
	合計				3,587	
	単価				3,587	
	*** B単 - 17号 ***					
	排水管設置工 VP 200		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	5,349	5,349	S単 82号
	合計				5,349	
	単価				5,349	
	*** B単 - 18号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,178	8,178	S単 71号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				8,178	
	単価				8,178	
	*** B単 - 19号 ***					
	殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,487	1,487	S単 109号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,800	1,800	S単 66号
	合計				3,287	
	単価				3,287	
	*** B単 - 20号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 鉄筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	16,430	16,430	S単 72号
	合計				16,430	
	単価				16,430	
	*** B単 - 21号 ***					
	殻運搬・処理 コンクリート殻(鉄筋)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,846	1,846	S単 110号
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	2,700	2,700	S単 67号
	合計				4,546	
	単価				4,546	
	*** B単 - 22号 ***					
	舗装版破碎 アスファルト舗装		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	201.1	201	S単 112号
	合計				201	
	単価				201	
	*** B単 - 23号 ***					
	殻運搬・処理 アスファルト殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m3	2,851	2,851	S単 111号
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	1,800	1,800	S単 68号
	合計				4,651	
	単価				4,651	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 24号 ***					
	仮設給水管撤去 硬質塩化ビニル管 50		m		1.000	歩A 当たり算出
	既設管撤去工 VP 50	1.000	m	419	419	T単 2号
	合計				419	
	単価				419	
	*** B単 - 25号 ***					
	産業廃棄物運搬・処分 廃プラスチック		ton		1.000	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラスチック	1.000	ton	45,000	45,000	S単 69号
	SP 土砂等運搬 標準,バツク材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	2.800	m3	1,537	4,304	S単 101号
	合計				49,304	
	単価				49,304	
	*** B単 - 26号 ***					
	床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	226.6	227	S単 100号
	合計				227	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				227	
	*** B単 - 27号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	477.4	477	S単 106号
	合 計				477	
	単 価				477	
	*** B単 - 28号 ***					
	パイプライン基礎 砂基礎 +		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m ³ (平積0.20m ³),振動コパ [®] タ,区分 ,なし,あり	1.000	m ³	6,926	6,926	S単 80号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1.050	m ³	2,163	2,271	S単 102号
	合 計				9,197	
	単 価				9,197	
	*** B単 - 29号 ***					
	埋戻し 埋戻し + (流用土)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	222.1	244	S単 99号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ ^o ク()	1.000	m3	2,588	2,588	S単 1号
	合計				2,832	
	単価				2,832	
	*** B単 - 30号 ***					
	埋戻し 埋戻し + (流用土)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	222.1	244	S単 99号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	581	581	S単 3号
	合計				825	
	単価				825	
	*** B単 - 31号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍 ^o リイ ^o ク ^o 取,,	1.000	巻	9,400	9,400	S単 12号
	合計				9,400	
	単価				188	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 32号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,178	8,178	S単 71号
	合計				8,178	
	単価				8,178	
	*** B単 - 33号 ***					
	殻運搬・処理 コンクリート殻(無筋)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下, 建設廃材	1.000	m3	1,487	1,487	S単 109号
	無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,800	1,800	S単 66号
	合計				3,287	
	単価				3,287	
	*** B単 - 34号 ***					
	基礎碎石 RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,257	1,257	S単 114号
	合計				1,257	
	単価				1,257	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 35号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,718	9,718	S単 115号
	合計				9,718	
	単価				9,718	
	*** B単 - 36号 ***					
	コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	33,050	33,050	S単 122号
	合計				33,050	
	単価				33,050	
	*** B単 - 37号 ***					
	舗装版切断 アスファルト舗装		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	671.6	672	S単 113号
	合計				672	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				672	
	*** B単 - 38号 ***					
	舗装版破碎 アスファルト舗装		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	201.1	201	S単 112号
	合 計				201	
	単 価				201	
	*** B単 - 39号 ***					
	殻運搬・処理 アスファルト殻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下, 建設廃材	1.000	m ³	2,851	2,851	S単 111号
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	1,800	1,800	S単 68号
	合 計				4,651	
	単 価				4,651	
	*** B単 - 40号 ***					
	アスファルト舗装工 t=40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アソコ(13) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),プライコト 各種,なし,密粒度アソコ(2	1.000	m ²	1,856	1,856	S単 121号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
0)						
	合計				1,856	
	単価				1,856	
	*** B単 - 41号 ***					
	路盤工 RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	546.7	547	S単 120号
	合計				547	
	単価				547	
	*** B単 - 42号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),200mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m	5,235	5,235	S単 83号
	合計				5,235	
	単価				5,235	
	*** B単 - 43号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR),150mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)					

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1.000	m	3,447	3,447	S単 84号
	合計				3,447	
	単価				3,447	
	*** B単 - 44号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU(RR), 100mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1.000	m	1,977	1,977	S単 85号
	合計				1,977	
	単価				1,977	
	*** B単 - 45号 ***					
	鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 200×90°		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	FCD鑄鉄RR継手 90°ノット黒樹脂塗装(ショート)径200mm(ストップリング付),,	1.000	個	72,700	72,700	S単 13号
	合計				72,700	
	単価				72,700	
	*** B単 - 46号 ***					
	鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 150×90°		個		1.000 個	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	FCD 鑄鉄RR継手 90°ﾊﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装(ｼｮｰﾄ)径150mm(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)、、	1.000	個	47,000	47,000	S単 14号
	合計				47,000	
	単価				47,000	
	*** B単 - 47号 ***					
	鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 100×90°		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	FCD 鑄鉄RR継手 90°ﾊﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装(ｼｮｰﾄ)径100mm(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)、、	1.000	個	27,800	27,800	S単 15号
	合計				27,800	
	単価				27,800	
	*** B単 - 48号 ***					
	鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 200×45°		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	FCD 鑄鉄RR継手 45°ﾊﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装(ｼｮｰﾄ)径200mm(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付)、、	1.000	個	68,700	68,700	S単 16号
	合計				68,700	
	単価				68,700	
	*** B単 - 49号 ***					
	鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 200×22°1/2		個		1.000 個	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	FCD 鑄鉄RR継手 22°1/2°ノット黒樹脂塗装径200mm(ストップリング付),,	1.000	個	70,900	70,900	S単 17号
	合計				70,900	
	単価				70,900	
	*** B単 - 50号 ***					
	鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 150×22°1/2		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	FCD 鑄鉄RR継手 22°1/2°ノット黒樹脂塗装径150mm(ストップリング付),,	1.000	個	47,800	47,800	S単 18号
	合計				47,800	
	単価				47,800	
	*** B単 - 51号 ***					
	鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 100×22°1/2		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	FCD 鑄鉄RR継手 22°1/2°ノット黒樹脂塗装径100mm(ストップリング付),,	1.000	個	28,700	28,700	S単 19号
	合計				28,700	
	単価				28,700	
	*** B単 - 52号 ***					
	鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 150×11°1/4		個		1.000 個	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	FCD 鑄鉄RR継手 11° 1/4° ント 黒樹脂塗装(ショート)径150mm(ストップリング付),,	1.000	個	36,300	36,300	S単 20号
	合計				36,300	
	単価				36,300	
	*** B単 - 53号 ***					
	鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 200×5° 5/8		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	FCD 鑄鉄RR継手 5° 5/8 ° ント 黒樹脂塗装(ショート)径200mm(ストップリング付),,	1.000	個	63,200	63,200	S単 21号
	合計				63,200	
	単価				63,200	
	*** B単 - 54号 ***					
	鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 150×5° 5/8		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	FCD 鑄鉄RR継手 5° 5/8 ° ント 黒樹脂塗装(ショート)径150mm(ストップリング付),,	1.000	個	38,200	38,200	S単 22号
	合計				38,200	
	単価				38,200	
	*** B単 - 55号 ***					
	鑄鉄製メカ型 曲管(SR付) 100×5° 5/8		個		1.000 個	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	FCD 鑄鉄RR継手 5°5/8 ｼﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装(ｼｮｰﾄ)径100mm(ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付),,	1.000	個	24,500	24,500	S単 23号
	合計				24,500	
	単価				24,500	
	*** B単 - 56号 ***					
	鑄鉄製メカ型 T字管(SR付) 200×75		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	FCD 鑄鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付 200mm×75mm,,	1.000	個	78,800	78,800	S単 24号
	合計				78,800	
	単価				78,800	
	*** B単 - 57号 ***					
	鑄鉄製メカ型 T字管(SR付) 150×150		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	FCD 鑄鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付 150mm×150mm,,	1.000	個	63,000	63,000	S単 25号
	合計				63,000	
	単価				63,000	
	*** B単 - 58号 ***					
	鑄鉄製メカ型 T字管(SR付) 150×75		個		1.000 個	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	FCD 鑄鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm×75mm,,	1.000	個	49,700	49,700	S単 26号
	合計				49,700	
	単価				49,700	
	*** B単 - 59号 ***					
	鑄鉄製メカ型 T字管(SR付) 100×75		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	FCD 鑄鉄RR継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm×75mm,,	1.000	個	37,300	37,300	S単 27号
	合計				37,300	
	単価				37,300	
	*** B単 - 60号 ***					
	鑄鉄製メカ型 片落管(SR付) 200×150		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	FCD 鑄鉄RR継手片落ち管(農水用) 200mm×150mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個	63,400	63,400	S単 28号
	合計				63,400	
	単価				63,400	
	*** B単 - 61号 ***					
	鑄鉄製メカ型 片落管(SR付) 150×100		個		1.000 個	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	F C D 鋳鉄 R R 継手片落ち管 (農水用) 150mm x 100mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個	35,700	35,700	S 単 29号
	合計				35,700	
	単価				35,700	
	*** B 単 - 62号 ***					
	鋳鉄製メカ型 フランジ短管 (SR付) 150		個		1.000 個	歩 A 当たり算出
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 径150mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K,,	1.000	個	27,600	27,600	S 単 30号
	合計				27,600	
	単価				27,600	
	*** B 単 - 63号 ***					
	フランジ接合部品 150 7.5K		組		1.000 組	歩 A 当たり算出
	フランジ接合部品 パッキン、ボルト、ナット、ワッシャー 径150mm RF 7.5K,,	1.000	式	4,200	4,200	S 単 31号
	合計				4,200	
	単価				4,200	
	*** B 単 - 64号 ***					
	制水弁設置工 150		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	制水弁人力据付 鋳鉄製,150mm	1.000	基	14,283	14,283	S単 88号
	ソフトシール仕切弁 150 FCD製 7.5K 内ネジ,,	1.000	個	90,000	90,000	S単 32号
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 300 長600mm,,	1.000	個	2,940	2,940	S単 33号
	合計				107,223	
	単価				107,223	
	*** B単 - 65号 ***					
	制水弁室築造工 B-4型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,あり	1.000	基	4,806	4,806	S単 119号
	仕切弁室 蓋付枠 24,,	1.000	組	25,800	25,800	S単 34号
	仕切弁室 室 25 B 20,,	1.000	個	3,480	3,480	S単 35号
	仕切弁室 室 25 C 30,,	1.000	個	4,920	4,920	S単 36号
	仕切弁室 室 32 C,,	1.000	個	7,590	7,590	S単 37号
	仕切弁室 スラブ 80 (2枚1組),,	1.000	組	6,810	6,810	S単 38号
	合計				53,406	
	単価				53,406	
	*** B単 - 66号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	自動給水栓設置工 50A		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付 2(50A)	1.000	個	10,636	10,636	S単 89号
	自動給水栓 50A,,	1.000	個	50,600	50,600	S単 39号
	合計				61,236	
	単価				61,236	
	*** B単 - 67号 ***					
	自動給水栓設置工 80A		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付 2(50A)	1.000	個	10,636	10,636	S単 89号
	自動給水栓 80A,,	1.000	個	53,700	53,700	S単 40号
	合計				64,336	
	単価				64,336	
	*** B単 - 68号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,308	1,308	S単 86号
	合計				1,308	
	単価				1,308	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 69号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP		m		1,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,860	1,860	S単 87号
	合計				1,860	
	単価				1,860	
	*** B単 - 70号 ***					
	TS径違いソケット 75×50		個		1,000	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違いソケットA形 75×50,,	1.000	個	561	561	S単 41号
	合計				561	
	単価				561	
	*** B単 - 71号 ***					
	TSエルボ 50 90°		個		1,000	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径50,,	1.000	個	325	325	S単 42号
	合計				325	
	単価				325	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 72号 ***					
	TSエルボ 75 90°		個		1.000	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,.	1.000	個	847	847	S単 43号
	合計				847	
	単価				847	
	*** B単 - 73号 ***					
	給水栓BOX設置工		個		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,あり	1.000	基	4,806	4,806	S単 119号
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450×450×700 (蓋付),.	1.000	個	21,600	21,600	S単 44号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	0.030	m3	32,150	965	S単 123号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.140	m ²	4,943	692	S単 116号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	0.420	m ²	1,257	528	S単 114号
	合計				28,591	
	単価				28,591	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 74号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	226.6	227	S単 100号
	合計				227	
	単価				227	
	*** B単 - 75号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	477.4	477	S単 106号
	合計				477	
	単価				477	
	*** B単 - 76号 ***					
	パイプライン基礎 砂基礎 +		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コシカ,区分,なし,あり	1.000	m3	6,926	6,926	S単 80号
	SP 土砂等運搬 標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km	1.050	m3	2,163	2,271	S単 102号
	以下					
	合計				9,197	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				9,197	
	*** B単 - 77号 ***					
	埋戻し 埋戻し + (流用土)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	222.1	244	S単 99号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロウダ()	1.000	m3	2,588	2,588	S単 1号
	合 計				2,832	
	単 価				2,832	
	*** B単 - 78号 ***					
	埋戻し 埋戻し + (流用土)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	222.1	244	S単 99号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	581	581	S単 3号
	合 計				825	
	単 価				825	
	*** B単 - 79号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000 m	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ポリエチレン製	1.000	巻	9,400	9,400	S単 12号
	合計				9,400	
	単価				188	
	*** B単 - 80号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,860	1,860	S単 87号
	合計				1,860	
	単価				1,860	
	*** B単 - 81号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	226.6	227	S単 100号
	合計				227	
	単価				227	
	*** B単 - 82号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	222.1	244	S単 99号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ ^o ク()	1.000	m3	2,588	2,588	S単 1号
	合計				2,832	
	単価				2,832	
	*** B単 - 83号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	222.1	244	S単 99号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コパ ^o ク()	1.000	m3	2,588	2,588	S単 2号
	合計				2,832	
	単価				2,832	
	*** B単 - 84号 ***					
	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	679	679	S単 107号
	合計				679	
	単価				679	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 85号 ***					
	法面整形 切土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 埴質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m ²	855.5	856	S単 108号
	合計				856	
	単価				856	
	*** B単 - 86号 ***					
	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	477.4	477	S単 106号
	合計				477	
	単価				477	
	*** B単 - 87号 ***					
	芝付		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張, 人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m ²	820	820	S単 4号
	合計				820	
	単価				820	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 88号 ***					
	アスファルト舗装工 t=40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アスコン(13) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,密粒度アスコン(20)	1.000	m ²	1,856	1,856	S単 121号
	合計				1,856	
	単価				1,856	
	*** B単 - 89号 ***					
	路盤工 RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	546.7	547	S単 120号
	合計				547	
	単価				547	
	*** B単 - 90号 ***					
	角フリューム KF-300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,167	4,167	S単 76号
	角形フリューム 幅300mm 深300mm 長2.0m,,	0.500	個	8,610	4,305	S単 45号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.048	m3	1,850	89	S単 46号
	合計				8,561	
	単価				8,561	
	*** B単 - 91号 ***					
	角フリューム KF-500		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,167	4,167	S単 76号
	角形フリューム 幅500mm 深500mm 長2.0m,,	0.500	個	21,500	10,750	S単 47号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.072	m3	1,850	133	S単 46号
	合計				15,050	
	単価				15,050	
	*** B単 - 92号 ***					
	現場打樁 A-3型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60	1.100	m3	38,730	42,603	S単 124号
	%					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	11.800	m ²	8,773	103,521	S単 117号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	0.300	m3	32,150	9,645	S 単 123号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.600	m ²	4,943	2,966	S 単 116号
	合計				158,735	
	単価				158,735	
	*** B 単 - 93号 ***					
	現場打樹 A-5型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60 %	1.200	m3	38,730	46,476	S 単 124号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	12.700	m ²	8,773	111,417	S 単 117号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	0.200	m3	32,150	6,430	S 単 123号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.600	m ²	4,943	2,966	S 単 116号
	合計				167,289	
	単価				167,289	
	*** B 単 - 94号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	現場打柵 A-6型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60 %	1.300	m3	38,730	50,349	S単 124号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	14.600	m ²	8,773	128,086	S単 117号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60%	0.200	m3	32,150	6,430	S単 123号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.600	m ²	4,943	2,966	S単 116号
	合 計				187,831	
	単 価				187,831	
	*** B単 - 95号 ***					
	現場打柵 K-1型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60 %	0.400	m3	38,730	15,492	S単 124号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.500	m ²	8,773	30,706	S単 117号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60%	0.100	m3	32,150	3,215	S単 123号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²	4,943	1,977	S単 116号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				51,390	
	単価				51,390	
	*** B単 - 96号 ***					
	現場打取合工 5型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60	0.800	m3	38,730	30,984	S単 124号
	%					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	8.800	m ²	8,773	77,202	S単 117号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	0.100	m3	32,150	3,215	S単 123号
	W/C60%					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m ²	4,943	1,483	S単 116号
	合計				112,884	
	単価				112,884	
	*** B単 - 97号 ***					
	現場打取合工 11型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60	0.300	m3	38,730	11,619	S単 124号
	%					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.600	m ²	8,773	22,810	S 単 117号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	0.100	m ³	32,150	3,215	S 単 123号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.200	m ²	4,943	989	S 単 116号
	合 計				38,633	
	単 価				38,633	
	*** B単 - 98号 ***					
	現場打取合工 15型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60 %	0.400	m ³	38,730	15,492	S 単 124号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.500	m ²	8,773	30,706	S 単 117号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	0.100	m ³	32,150	3,215	S 単 123号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.200	m ²	4,943	989	S 単 116号
	合 計				50,402	
	単 価				50,402	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 99号 ***					
	現場打取合工 18型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60	0.600	m3	38,730	23,238	S単 124号
	%					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.200	m ²	8,773	45,620	S単 117号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	0.100	m3	32,150	3,215	S単 123号
	W/C60%					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.200	m ²	4,943	989	S単 116号
	合 計				73,062	
	単 価				73,062	
	*** B単 - 100号 ***					
	重圧管 800		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート台付管 800 据付	10.000	m	8,106	81,060	S単 70号
	重圧管 T-25 径 800mm 長2.0m,,	5.000	本	82,800	414,000	S単 48号
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	0.100	m3	42,428	4,243	S単 73号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	0.900	m3	32,150	28,935	S単 123号
	W/C60%					

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m ²	4,943	9,886	S 単 116号
	合計				538,124	
	単価				53,812	
	*** B 単 - 101号 ***					
	自由勾配側溝 B500×H1200 (縦断) D-4-1(1)		m		42.600 m	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎碎石 の施工有り,-	42.600	m	8,145	346,977	S 単 77号
	自由勾配側溝 B500×H1200×L2000,,	21.300	個	63,300	1,348,290	S 単 49号
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下),	3.600	m ³	23,300	83,880	S 単 50号
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下),	5.400	m ³	23,300	125,820	S 単 50号
	再生クラッシャー ,RC-40 40~0mm,	6.800	m ³	1,850	12,580	S 単 46号
	合計				1,917,547	
	単価				45,013	
	*** B 単 - 102号 ***					
	自由勾配側溝(蓋版) グレーチング(B500 縦断用) D-4-1(1)		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去	1.000	枚	965	965	S 単 75号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	を行なわない					
	自由勾配側溝(グレーチング) T-20 500用,,	1.000	枚	36,600	36,600	S単 51号
	合計				37,565	
	単価				37,565	
	*** B単 - 103号 ***					
	自由勾配側溝(蓋版) コンクリート蓋(B500 車道用)D-4-1(1)		枚		1.000	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,--,--,再利用撤去 を行なわない	1.000	枚	965	965	S単 75号
	自由勾配側溝(蓋版) 車道用 500用,,	1.000	個	4,310	4,310	S単 52号
	合計				5,275	
	単価				5,275	
	*** B単 - 104号 ***					
	自由勾配側溝 B500×H1000(45°)D-4-1(2)		m		2.800	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	2.800	m	6,339	17,749	S単 78号
	自由勾配側溝 B500×H1000 45°用,,	2.000	個	60,400	120,800	S単 53号
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下),	0.100	m3	23,300	2,330	S単 50号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)					

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下),	0.300	m ³	23,300	6,990	S単 50号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.400	m ³	1,850	740	S単 46号
	合計				148,609	
	単価				53,075	
	*** B単 - 105号 ***					
	自由勾配側溝(蓋版) グレーチング(B500 45°用)D-4-1(2)		枚		1,000	歩A 枚 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	965	965	S単 75号
	自由勾配側溝(グレーチング) B500 45°用,,	1.000	枚	33,100	33,100	S単 54号
	合計				34,065	
	単価				34,065	
	*** B単 - 106号 ***					
	自由勾配側溝 B500×H1000(縦断)D-4-1(3)		m		17.800	歩A m 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	17.800	m	6,339	112,834	S単 78号
	自由勾配側溝 B500×H1000×L2000,,	8.900	個	50,100	445,890	S単 55号
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下),	0.700	m ³	23,300	16,310	S単 50号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下),	2.200	m ³	23,300	51,260	S単 50号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	2.800	m ³	1,850	5,180	S単 46号
	合計				631,474	
	単価				35,476	
	*** B単 - 107号 ***					
	自由勾配側溝(蓋版) グレーチング(B500 縦断用)D-4-1(3)		枚		1.000	歩A 枚 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なわない	1.000	枚	965	965	S単 75号
	自由勾配側溝(グレーチング) T-20 500用,,	1.000	枚	36,600	36,600	S単 51号
	合計				37,565	
	単価				37,565	
	*** B単 - 108号 ***					
	自由勾配側溝(蓋版) コンクリート蓋(B500 車道用)D-4-1(3)		枚		1.000	歩A 枚 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なわない	1.000	枚	965	965	S単 75号
	自由勾配側溝(蓋版) 車道用 500用,,	1.000	個	4,310	4,310	S単 52号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				5,275	
	単価				5,275	
	*** B単 - 109号 ***					
	自由勾配側溝 B500×H1000 (縦断) D-4-2		m		20.000 m	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎砕石 の施工有り,-	20.000	m	8,145	162,900	S単 77号
	自由勾配側溝 B500×H1000×L2000,,	10.000	個	50,100	501,000	S単 55号
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下),	1.300	m ³	23,300	30,290	S単 50号
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下),	2.500	m ³	23,300	58,250	S単 50号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	3.100	m ³	1,850	5,735	S単 46号
	合計				758,175	
	単価				37,909	
	*** B単 - 110号 ***					
	自由勾配側溝(蓋版) グレーチング(B500 縦断用) D-4-2		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なわない	1.000	枚	965	965	S単 75号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)					

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	自由勾配側溝(グレーチング) T-20 500用,,	1.000	枚	36,600	36,600	S単 51号
	合計				37,565	
	単価				37,565	
	*** B単 - 111号 ***					
	自由勾配側溝(蓋版) コンクリート蓋(B500 車道用)D-4-2		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	965	965	S単 75号
	自由勾配側溝(蓋版) 車道用 500用,,	1.000	個	4,310	4,310	S単 52号
	合計				5,275	
	単価				5,275	
	*** B単 - 112号 ***					
	自由勾配側溝 B500×H1000(45°)D-4-3		m		3.800 m	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	3.800	m	6,339	24,088	S単 78号
	自由勾配側溝 B500×H1000 45°用,,	2.000	個	60,400	120,800	S単 53号
	自由勾配側溝 B500×H1000×L1000(蓋掛あり),,	1.000	個	47,300	47,300	S単 56号
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下),	0.300	m3	23,300	6,990	S単 50号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)					

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下),	0.500	m ³	23,300	11,650	S単 50号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.600	m ³	1,850	1,110	S単 46号
	合計				211,938	
	単価				55,773	
	*** B単 - 113号 ***					
	自由勾配側溝(蓋版) グレーチング(B500 45°用)D-4-3		枚		1.000	歩A 枚 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	965	965	S単 75号
	自由勾配側溝(グレーチング) B500 45°用,,	1.000	枚	33,100	33,100	S単 54号
	合計				34,065	
	単価				34,065	
	*** B単 - 114号 ***					
	自由勾配側溝(蓋版) グレーチング(B500 短尺用)D-4-3		枚		1.000	歩A 枚 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	386	386	S単 79号
	自由勾配側溝(グレーチング) B500 短尺用(L500),,	1.000	枚	26,100	26,100	S単 57号
	合計				26,486	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				26,486	
	*** B単 - 115号 ***					
	自由勾配側溝 B500×H1100 (横断) D-5-1		m		6.000 m	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,基礎碎石 の施工有り,-	6.000	m	8,145	48,870	S単 77号
	自由勾配側溝 (横断用) B500×H1100×L2000,,	3.000	個	157,000	471,000	S単 58号
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下),	0.500	m3	23,300	11,650	S単 50号
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下),	0.800	m3	23,300	18,640	S単 50号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	1.000	m3	1,850	1,850	S単 46号
	合 計				552,010	
	単 価				92,002	
	*** B単 - 116号 ***					
	自由勾配側溝 (蓋版) グレーチング (B500 横断用) D-5-1		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	1.000	枚	965	965	S単 75号
	自由勾配側溝 (横断用グレーチング) T-25 500用,,	1.000	枚	34,200	34,200	S単 59号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				35,165	
	単価				35,165	
	*** B単 - 117号 ***					
	自由勾配側溝 (蓋版) コンクリート蓋 (B500 車道用) D-5-1		枚		1.000 枚	歩 A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	965	965	S単 75号
	自由勾配側溝 (蓋版) 車道用 500用,,	1.000	個	4,310	4,310	S単 52号
	合計				5,275	
	単価				5,275	
	*** B単 - 118号 ***					
	自由勾配側溝 B500 × H1300 (横断) D-5-2		m		6.000 m	歩 A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎砕石の施工有り,-	6.000	m	8,145	48,870	S単 77号
	自由勾配側溝 (横断用) B500 × H1300 × L2000,,	3.000	個	191,000	573,000	S単 60号
	生コンクリート(高炉 B) ,18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下),	0.500	m ³	23,300	11,650	S単 50号
	生コンクリート(高炉 B) ,18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下),	0.800	m ³	23,300	18,640	S単 50号

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区					
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)					

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm,	1.000	m3	1,850	1,850	S単 46号
	合計				654,010	
	単価				109,002	
	*** B単 - 119号 ***					
	自由勾配側溝(蓋版) グレーチング(B500 横断用)D-5-2		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なわない	1.000	枚	965	965	S単 75号
	自由勾配側溝(横断用グレーチング) T-25 500用,,	1.000	枚	34,200	34,200	S単 59号
	合計				35,165	
	単価				35,165	
	*** B単 - 120号 ***					
	自由勾配側溝(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(B500 車道用)D-5-2		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なわない	1.000	枚	965	965	S単 75号
	自由勾配側溝(蓋版) 車道用 500用,,	1.000	個	4,310	4,310	S単 52号
	合計				5,275	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				5,275	
	*** B単 - 121号 ***					
	自由勾配側溝 B300×H1000 (横断) D-7-1		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,基礎碎石 の施工有り,-	4.000	m	8,145	32,580	S単 77号
	自由勾配側溝 (横断用) B300×H1000×L2000,,	2.000	個	96,000	192,000	S単 61号
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下),	0.100	m ³	23,300	2,330	S単 50号
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下),	0.300	m ³	23,300	6,990	S単 50号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.400	m ³	1,850	740	S単 46号
	合 計				234,640	
	単 価				58,660	
	*** B単 - 122号 ***					
	自由勾配側溝 (蓋版) グレーチング (B300 横断用) D-7-1		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	386	386	S単 79号
	自由勾配側溝 (横断用グレーチング) T-25 300用,,	1.000	枚	20,000	20,000	S単 62号
	合 計				20,386	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				20,386	
	*** B単 - 123号 ***					
	自由勾配側溝 (蓋版) コンクリート蓋 (B300 車道用) D-7-1		枚		1.000 枚	歩 A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行なわない	1.000	枚	965	965	S単 75号
	自由勾配側溝 (蓋版) 車道用 300用,,	1.000	個	2,230	2,230	S単 63号
	合 計				3,195	
	単 価				3,195	
	*** B単 - 124号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	222.4	222	S単 105号
	合 計				222	
	単 価				222	
	*** B単 - 125号 ***					
	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 芳崎 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	679	679	S 単 107号
	合計				679	
	単価				679	
	*** B 単 - 126号 ***					
	芝付		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m ²	820	820	S 単 4号
	合計				820	
	単価				820	
	*** B 単 - 127号 ***					
	購入土		m ³		1.000 m ³	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バク杓山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1.000	m ³	1,196	1,196	S 単 103号
	購入土	1.000	m ³	800	800	S 単 64号
	合計				1,996	
	単価				1,996	

事業名	経営体育成基盤整備事業 芳崎地区				
工事名	R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 芳崎 1-5工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 128号 ***					
	アスファルト舗装工 t=40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アスコン(13) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,なし,密粒度アスコン(20)	1.000	m ²	1,856	1,856	S単 121号
	合計				1,856	
	単価				1,856	
	*** B単 - 129号 ***					
	路盤工 RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	546.7	547	S単 120号
	合計				547	
	単価				547	
	*** B単 - 130号 ***					
	砂利舗装工 t=100		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生ｸﾞﾗｯｼﾞ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	1.000	m ²	703	703	S単 90号
	合計				703	
	単価				703	

