

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行つた個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R7馬土 葛城地オベリ つ・半田葛城 山腹水路工事(2) (難 工事評価型) (チャレンジ型)	事業区分 工事区分	砂防・地オベリ対策 流路	摘要			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流路		式	1		11,227,587		
砂防土工		式	1		432,260		
掘削工		式	1		432,260		
床掘		m3	60	2,031	121,860		単 1号
掘削		m3	20	1,094	21,880		単 2号
埋戻		m3	40	3,722	148,880		単 3号
残土処理		m3	40	3,491	139,640		単 4号
流路工		式	1		3,406,240		
1号水路工		式	1		2,701,124		
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	31	36,050	1,117,550		単 5号
型枠		m2	95	9,718	923,210		単 6号
裏石積		m2	92	6,992	643,264		単 7号
目地材		m2	3	5,700	17,100		単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R7馬土 葛城地オベリ つ・半田葛城 山腹水路工事(2) (難)				事業区分	砂防・地オベリ対策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	事業区分 工事区分	数量・金額増減	摘要
底張コケリート		式	1				
コケリート	18-8-40(高厚)	m3	8	36,050	316,928		単 9号
目地材		m2	1	5,700	288,400		単 10号
植石		個	164	139.2	5,700		単 11号
暗渠排水工		式	1		22,828		単 12号
単粒砕石		m3	5	5,411	50,957		単 13号
吸出防止材		m2	35	212.7	7,444		単 14号
遮水シート		m2	20	366.7	7,334		単 15号
暗渠排水管		m	33	276.5	9,124		単 16号
帯工		式	1		260,319		単 17号
コケリート	18-8-40(高厚)	m3	3	36,050	108,150		単 18号
型枠		m2	15	9,718	145,770		
基礎砕石		m2	3	2,041	6,123		

設計内訳書 (本01)

工事名	R7馬土 葛城地オベリ つ・半田葛城 山腹水路工事(2) (難)				事業区分	砂防・地オベリ対策		摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		
暗渠排水管		m	1	276.5	276			単 19号
石積工		式	1		76,912			単 20号
練石積		m2	11	6,992	76,912			
仮設工		式	1		7,389,087			
索道		式	1		7,389,087			
ケーブルウレイン設置		式	1		6,021,167			内 1号
ケーブルウレイン運搬		式	1		366,620			内 2号
ケーブルウレイン撤去		式	1		1,001,300			内 3号
直接工事費		式	1		11,227,587			
共通仮設		式	1		1,959,440			
共通仮設費		式	1		29,440			
運搬費		式	1		29,440			
仮設材運搬費	運搬副材: 索道(ケーブル)、運搬距離(片道): L=27.0km, 往復	t	2	14,720	29,440			単 21号

設計内訳書 (本01)

工事名	R7馬土 葛城地オベリ つ・半田葛城 山腹水路工事(2) (難 工事評価型) (チャレンジ型)				事業区分 工事区分	砂防・地オベリ対策 流路	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,930,000		
純工事費		式	1		13,187,027		
現場管理費		式	1		5,454,000		
工事原価		式	1		18,641,027		
一般管理費等		式	1		3,870,973		
工事価格		式	1		22,512,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,251,200		
工事費計		式	1		24,763,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-000000 0.0 0

内 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要
	クレーン撤去		基	1	88,230	88,230			
	クレーン撤去(支間長126m以上175m以下) (機械据付・リヤ張付)		式	1		721,326			
	コンクリートカー撤去		式	1		101,724			
	クレーン基礎 撤去		箇所	2	10,640	21,280			
	運搬・処分		m3	14	4,910	68,740			
	合計					1,001,300			

1次単価表

単 1号	床掘	名称・規格	条件	単位	m3	数量	単価	金額	単価使用年月		摘要	
									2026. 01	2026. 01		
									歩掛適用年月	2026. 01		
									労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0	
床掘り			土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	単位	m3	1	2, 031	2, 031			単価	2, 031
		合計						2, 031				
		単価						2, 031			円/m3	

1次単価表

単 2号	掘削	名称・規格	条件	単位	m3	数量	単価	金額	単価使用年月		摘要	
									2026. 01	2026. 01		
									歩掛適用年月	2026. 01		
									労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0	
掘削			土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	単位	m3	1	1, 094	1, 094			単価	1, 094
		合計						1, 094				
		単価						1, 094			円/m3	

1次単価表

単 3号	埋戻	名称・規格	条件	単位	m3	数量	単価	金額	単価使用年月		摘要
									2026. 01	2026. 01	
									歩掛適用年月	2026. 01	
									労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
			上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1		3, 722				
		合計					3, 722				
		単価					3, 722			円/m3	

1次単価表

単 4号	残土処理	名称・規格	条件	単位	m3	数量	単価	金額	単価使用年月		摘要
									2026. 01	2026. 01	
									歩掛適用年月	2026. 01	
									労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
			小規模, ハヅレ山積0. 28m3(平積0. 2m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 10. 0km以下	m3	1		2, 951				
		処分費 (m3)		m3	1		540				
		合計					3, 491				
		単価					3, 491			円/m3	

1次単価表

単 9号	コンクリート	18-8-40(高炉)	条件	単位	m3	数量	単価	金額	単価使用年月		摘要	
									2026. 01	2026. 01		
									歩掛適用年月	2026. 01		
									労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0	
コンクリート			無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	単位	m3	1	36, 050	36, 050			単価	36, 050
			合計					36, 050				
			単価					36, 050			円/m3	

1次単価表

単 10号	目地材	名称・規格	条件	単位	m2	数量	単価	金額	単価使用年月		摘要	
									2026. 01	2026. 01		
									歩掛適用年月	2026. 01		
									労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0	
目地板			30m2未満, 瀝青質目地板t=10	単位	m2	1	5, 700	5, 700			単価	5, 700
			合計					5, 700				
			単価					5, 700			円/m2	

1次単価表

単 11号	植石	名称・規格	条件	単位	個	単位数量	単価	金額		摘要
								単価	金額	
		割栗石 150-200mm		m ³	0.023	6,050	139.15		139.15	
		合計					139.15			
		単価					139.2	円/個		

1次単価表

単 12号	単粒砕石	名称・規格	条件	単位	m ³	数量	単位数量	単価	金額		摘要
									単価	金額	
		71W ³ -材	単粒度砕石 4号 30-20, 全ての費用	m ³		1	5,411	5,411			
		合計					5,411				
		単価					5,411	円/m ³			

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

1次単価表

単 13号	吸出防止材	名称・規格	条件	単位	m ²	数量	単価	単位数量	金額	
									金額	摘要
									単価	212.7
吸出し防止材設置										
				m ²	1		212.7		212.7	
		合計					212.7		212.7	
		単価					212.7		円/m ²	

1次単価表

単 14号	遮水シート	名称・規格	条件	単位	m ²	数量	単価	単位数量	金額	
									金額	摘要
									1	366.7
遮水シート張										
				m ²	1		366.7		366.7	
		合計					366.7		366.7	
		単価					366.7		円/m ²	

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

1次単価表

単 15号	暗渠排水管	名称・規格	条件	単位	m	数量	単価	金額	単価使用年月	2026. 01	摘要	
									歩掛適用年月	2026. 01		
労務調整係数										1. 000-00000	0. 0	0
			据付, 波状管, 50~150mm, 要, 全ての費用	単位	m	1	276. 5	276. 5			単価	276. 5
		合計					276. 5	276. 5				
		単価					276. 5	276. 5			円/m	

1次単価表

単 16号	コクリート	名称・規格	条件	単位	m ³	数量	単価	金額	単価使用年月	2026. 01	摘要	
									歩掛適用年月	2026. 01		
労務調整係数										1. 000-00000	0. 0	0
			無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	単位	m ³	1	36, 050	36, 050			単価	36, 050
		合計					36, 050	36, 050				
		単価					36, 050	36, 050			円/m ³	

1次単価表

単 17号	型枠	名称・規格	条件	単位	m ²	数量	単価	金額	単価使用年月		歩掛適用年月		労務調整係数	
									2026. 01	2026. 01	2026. 01	2026. 01	1. 000-00000	0. 0
			一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	単位	m ²	1	9, 718	1	単価	9, 718				
		合計					9, 718							
		単価					9, 718		円/m ²					

1次単価表

単 18号	基礎砕石	名称・規格	条件	単位	m ²	数量	単価	金額	単価使用年月		歩掛適用年月		労務調整係数	
									2026. 01	2026. 01	2026. 01	2026. 01	1. 000-00000	0. 0
			20. 0cmを超え22. 5cm以下, 再生クワリヤ ヲ 40~0, 全ての費用	単位	m ²	1	2, 041	1	単価	2, 041				
		合計					2, 041							
		単価					2, 041		円/m ²					

1次単価表

単 21号	仮設材運搬費	運搬圃材：索道(ｸﾞｰ) , 運搬距離(片道)): L=27.0km, 往復	単位	t	単位数量	金額	単価使用年月	
							2026. 01	2026. 01
							歩掛適用年月	2026. 01
							労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、田形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州・九州・27 km, 15m超え, 各種(実数入力), 0, 無	t	2	5,860	11,720		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
合計						14,720		
単価						14,720		円/t