

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 小川谷川 東・東山 仮設道路撤去工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		7,153,046		
仮設工		式	1		7,153,046		
工用道路工		式	1		6,676,016		
仮設盛土撤去 下流側レッカーヤード		m3	760	3,893	2,958,680		単 1号
大型土のう撤去 下流側レッカーヤード	耐候性大型土のう	袋	568	4,322	2,454,896		単 2号
仮設盛土撤去 上流側進入路		m3	130	3,893	506,090		単 3号
大型土のう撤去 上流側進入路	耐候性大型土のう	袋	175	4,322	756,350		単 4号
仮水路工		式	1		18,030		
暗渠排水管	φ500 撤去	m	60	300.5	18,030		単 5号
交通管理工		式	1		459,000		
交通誘導警備員	B	人日	30	15,300	459,000		単 6号
直接工事費		式	1		7,153,046		
共通仮設		式	1		875,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 小川谷川 東・東山 仮設道路撤去工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		875,000			
純工事費		式	1		8,028,046			
現場管理費		式	1		3,506,000			
工事原価		式	1		11,534,046			
一般管理費等		式	1		2,514,954			
工事価格		式	1		14,049,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,404,900			
工事費計		式	1		15,453,900			

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	仮設盛土撤去 下流側レッカーヤード		単位	m3	単位数量	1	単価	3,893
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満		m3	1	306.1	306.1	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9.5km以下		m3	1	3,586	3,586	
合計							3,892.1	
単価							3,893	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	大型土のう撤去 下流側レッカーヤード	耐候性大型土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	4,322
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m		袋	1	735.3	735.3	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9.5km以下		m3	1	3,586	3,586	
合計							4,321.3	
単価							4,322	円/袋

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	仮設盛土撤去 上流側進入路		単位	m3	単位数量	1	単価	3,893
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満		m3	1	306.1	306.1	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9.5km以下		m3	1	3,586	3,586	
合計							3,892.1	
単価							3,893	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	大型土のう撤去 上流側進入路	耐候性大型土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	4,322
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m		袋	1	735.3	735.3	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9.5km以下		m3	1	3,586	3,586	
合計							4,321.3	
単価							4,322	円/袋

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	暗渠排水管	φ500 撤去	単位	m	単位数量	1	単価	300.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	撤去, 波状管, 450~600mm	m	1	300.5	300.5		
	合計					300.5		
	単価					300.5	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,300	15,300		
	合計					15,300		
	単価					15,300	円/人日	