

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R7三土 国道439号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		25,281,337		
道路土工		式	1		11,110,519		
掘削工		式	1		1,244,474		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	840	306.1	257,124		単 1号
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	70	1,226	85,820		単 2号
掘削	土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:1,000m3未満	m3	630	1,431	901,530		単 3号
法面整形工		式	1		59,885		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	70	855.5	59,885		単 4号
残土処理工		式	1		9,806,160		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,560	3,586	5,594,160		単 5号
残土等処分		m3	1,560	2,700	4,212,000		単 6号
法面工		式	1		4,817,545		
法枠工		式	1		2,972,435		

設計内訳書 (本01)

工事名	R7三土 国道439号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吹付枠	法枠規格:モルタル吹付 300×300, 中詰材種類:植生基材吹付	m2	65	43,470	2,825,550		単 7号
平張コンクリート		m2	29	5,065	146,885		単 8号
鉄筋挿入工		式	1		1,845,110		
鉄筋挿入	鉄筋規格:D25, 削孔長:4.6m, 現場条件:II 削孔に要する重機搬入困難, 施工規模:100m未満, 削孔径:φ90	m	28	22,450	628,600		単 9号
鉄筋挿入	鉄筋規格:D25, 削孔長:4.1m, 現場条件:II 削孔に要する重機搬入困難, 施工規模:100m未満, 削孔径:φ90	m	28	23,620	661,360		単 10号
箱抜き管	VU100	m	4	390	1,560		単 11号
機械上下移動		回	1	20,310	20,310		単 12号
足場(鉄筋挿入)		空m3	110	4,848	533,280		単 13号
擁壁工		式	1		4,253,391		
作業土工		式	1		3,551		
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3	10	355.1	3,551		単 14号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		4,249,840		
張コンクリートA		m3	56	75,890	4,249,840		単 15号

設計内訳書 (本01)

工事名	R7三土 国道439号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水構造物工		式	1		1,625,876		
作業土工		式	1		39,826		
床掘り	土質:土砂	m3	10	260.6	2,606		単 16号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	10	3,722	37,220		単 17号
側溝工		式	1		1,304,620		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:U型側溝 3種 300A	m	61	12,760	778,360		単 18号
側溝蓋		枚	121	2,760	333,960		単 19号
モルタル充填		m3	2	96,150	192,300		単 20号
管渠工		式	1		171,400		
鉄筋コンクリート台付管	管規格:鉄筋コンクリート台付管 1種φ600	m	5	34,280	171,400		単 21号
集水桝・マンホール工		式	1		110,030		
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1	61,560	61,560		単 22号
蓋	蓋種類:グレーチング 700*700用 T-25	枚	1	48,470	48,470		単 23号

設計内訳書 (本01)

工事名	R7三土 国道439号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落石雪害防止工		式	1		990,000		
落石防護柵工		式	1		990,000		
支柱	支柱形式:H-200*200*8*12, 施工区分: 端末支柱, 規格・仕様: 柵高3.50m ノッキ	本	1	508,200	508,200		単 24号
支柱	支柱形式:H-200*100*5.5*8, 施工区分: 中間支柱, 規格・仕様: 柵高3.50m ノッキ	本	5	96,360	481,800		単 25号
構造物撤去工		式	1		1,406,884		
構造物取壊し工		式	1		662,499		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分: 無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3	81	8,179	662,499		単 26号
落石雪害防止撤去工		式	1		98,475		
落石防護柵撤去		m	25	3,939	98,475		単 27号
運搬処理工		式	1		645,910		
殻運搬	殻種別: コンクリート殻(無筋)	m3	81	5,948	481,788		単 28号
殻処分	殻種別: コンクリート殻(無筋)	m3	81	2,100	170,100		単 29号
現場発生品運搬	発生材種類: 落石防護柵	t	1.02	-5,860	-5,978		単 30号

設計内訳書 (本01)

工事名	R7三土 国道439号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		1,077,122		
工事用道路工		式	1		6,122		
敷鉄板設置・撤去		m2	14	437.3	6,122		単 31号
交通管理工		式	1		1,071,000		
交通誘導警備員 B		人日	70	15,300	1,071,000		単 32号
直接工事費		式	1		25,281,337		
共通仮設		式	1		3,133,416		
共通仮設費		式	1		166,416		
運搬費		式	1		28,416		
仮設材運搬費		t	2.4	11,840	28,416		単 33号
準備費		式	1		138,000		
木根等処分費		式	1		138,000		内 1号
共通仮設費(率計上)		式	1		2,967,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (2)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		28,414,753		
現場管理費		式	1		8,860,000		
工事原価		式	1		37,274,753		
一般管理費等		式	1		6,545,247		
工事価格		式	1		43,820,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,382,000		
工事費計		式	1		48,202,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	木根等処分費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
準備費(運搬費用積上げ分)	53千円	式	1		53,000			
準備費(処分費用積上げ分)	85千円	式	1		85,000			
合計					138,000			

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						306.1		
単価						306.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,226
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,226	1,226		
合計						1,226		
単価						1,226	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	掘削	土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:1,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	1,431
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,オープンカット,無し,1,000m3未満,無し,無し	m3	1	1,431	1,431		
合計						1,431		
単価						1,431	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	855.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,礫質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	855.5	855.5		
合計						855.5		
単価						855.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,586
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	1	3,586	3,586		
合計						3,586		
単価						3,586	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	2,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2,700	2,700		
合計						2,700		
単価						2,700	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	吹付枠	法枠規格:モルタル吹付 300×300, 中詰材種類:植生基材吹付	単位	m2	単位数量	65	単価	43,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	7x張工[市場単価]	100m2未満, 無	m2	65	3,475	225,875		
	吹付枠工[市場単価]	梁断面 300×300, 50m以上100m未満	m	72	30,760	2,214,720		
	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		m ³	1	71,710	71,710		
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 5cm, 100m2未満, 無, 有	m2	40	7,259	290,360		
	鉄筋工[市場単価]	SD295 D10, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 有, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.13	175,400	22,802		
	合計					2,825,467		
	単価					43,470	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	平張コンクリート		単位	m2	単位数量	10	単価	5,065
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1	50,650	50,650		
合計						50,650		
単価						5,065	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	鉄筋挿入	鉄筋規格:D25, 削孔長:4.6m, 現場条件:II 削孔に要する重機搬入困難, 施工規模:100m未満, 削孔径:φ90	単位	m	単位数量	28	単価	22,450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔(アンカー)	有り(スキッド型), 90mm, 硬質土	m	21	15,130	317,730		
	削孔(アンカー)	有り(スキッド型), 90mm, 軟岩	m	7	18,700	130,900		
	グラウト注入(アンカー)		m ³	0.3	68,370	20,511		
	鋼材挿入工 単管足場 4m<L≤8m		本	6	2,543	15,258		
	材料費(本)		本	6	11,450	68,700		伸縮異形棒鋼 D25 SD 345 L=5.0m
	頭部締付工 単管足場		本	6	2,053	12,318		
	頭部処理工 単管足場		本	6	2,063	12,378		
	材料費(組)		組	6	7,484	44,904		キャップ, ナット, ワッシャー, プレート, シース, カップラー, 先端キャット
	材料費(個)		個	12	485	5,820		スペーサー(D25用)
	合計					628,519		
	単価					22,450		円/m

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	鉄筋挿入	鉄筋規格:D25, 削孔長:4.1m, 現場条件:II 削孔に要する重機搬入困難, 施工規模:100m未満, 削孔径:φ90	単位	m	単位数量	28	単価	23,620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔(アンカー)	有り(スキッド型), 90mm, 硬質土	m	17	15,130	257,210		
	削孔(アンカー)	有り(スキッド型), 90mm, 軟岩	m	11	18,700	205,700		
	グラウト注入(アンカー)		m ³	0.3	68,370	20,511		
	鋼材挿入工 単管足場 4m<L≤8m		本	7	2,543	17,801		
	材料費(本)		本	7	10,305	72,135		伸縮異形棒鋼 D25 SD 345 L=4.5m
	頭部締付工 単管足場		本	7	2,053	14,371		
	頭部処理工 単管足場		本	7	2,063	14,441		
	材料費(組)		組	7	7,484	52,388		キャップ, ナット, ワッシャー, プレート, シース, カップラー(D25用)
	材料費(個)		個	14	485	6,790		スペーサー(D25用)
	合計					661,347		
	単価					23,620		円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	箱抜き管	VU100	単位	m	単位数量	1	単価	390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-100			m	1	390	390		
合計						390		
単価						390	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	機械上下移動		単位	回	単位数量	1	単価	20,310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔機械の上下移動			回	1	20,310	20,310		
合計						20,310		
単価						20,310	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,848
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工の仮設足場工			空m3	1	4,848	4,848		
合計						4,848		
単価						4,848	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	床掘り	土質:岩塊・玉石	単位	m3	単位数量	1	単価	355.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1	355.1	355.1		
合計						355.1		
単価						355.1	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	張コンクリートA		単位	m3	単位数量	56	単価	75,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート			m3	56	49,063.39	2,747,549.84		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	100	9,718	971,800		
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	100	3,635	363,500		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	3	42,270	126,810		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	6	4,163	24,978		
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65			m	19	641	12,179		
吸出し防止材設置			m2	3	850	2,550		
	合計					4,249,366.84		
	単価					75,890	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	260.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1	260.6	260.6		
合計						260.6		
単価						260.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,722	3,722		
合計						3,722		
単価						3,722	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:U型側溝 3種 300A	単位	m	単位数量	1	単価	12,760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,0.44m ³ /10m	m	1	12,760	12,760		
合計						12,760		
単価						12,760	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	側溝蓋		単位	枚	単位数量	1	単価	2,760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	2,760	2,760		
合計						2,760		
単価						2,760	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	モルタル充填		単位	m3	単位数量	1	単価	96,150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	1	96,150	96,150		
合計						96,150		
単価						96,150	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	鉄筋コンクリート台付管	管規格: 鉄筋コンクリート台付管 1種 φ600	単位	m	単位数量	1	単価	34,280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 600mm, 2m/個, 全ての費用	m	1	34,280	34,280		
合計						34,280		
単価						34,280	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	61,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉),0.34m3を超え0.36m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	61,560	61,560		
合計						61,560		
単価						61,560	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	蓋	蓋種類:グレーチング 700*700用 T-25	単位	枚	単位数量	1	単価	48,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1	48,470	48,470		
合計						48,470		
単価						48,470	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	支柱	支柱形式:H-200*200*8*12, 施工区分: : 端末支柱, 規格・仕様: 柵高3.50m ムッキ	単位	本	単位数量	1	単価	508,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高3.50m ムッキ, 無, 有, 無, 無	本	1	508,200	508,200		
合計						508,200		
単価						508,200	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	支柱	支柱形式:H-200*100*5.5*8, 施工区分: : 中間支柱, 規格・仕様: 柵高3.50m ムッキ	単位	本	単位数量	1	単価	96,360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高3.50m ムッキ, 無, 有, 無, 無	本	1	96,360	96,360		
合計						96,360		
単価						96,360	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,179
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		概要
	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1	8,179	8,179		
	合計					8,179		
	単価					8,179	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	落石防護柵撤去		単位	m	単位数量	1	単価	3,939
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		概要
	落石防護柵撤去 ポール・金網撤去工[間隔保持材付]	柵高2.00m ポール本数7本,15m以上,無し,無し	m	1	3,939	3,939		
	合計					3,939		
	単価					3,939	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	5,948
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,58.8km以下,全ての費用	m3	1	5,948	5,948		
合計						5,948		
単価						5,948	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,100	2,100		
合計						2,100		
単価						2,100	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	現場発生品運搬	発生材種類:落石防護柵	単位	t	単位数量	1	単価	-5,860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,65.0km以下	t	1	28,140	28,140		
スクラップ ヘビ- H1			t	1	-34,000	-34,000		
合計						-5,860		
単価						-5,860	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	敷鉄板設置・撤去		単位	m2	単位数量	14	単価	437.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	14	391.2	5,476.8		
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm),無し,5日,無し	枚	3	215	645		
合計						6,121.8		
単価						437.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	11,840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 41 .5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2	4,420	8,840		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
合計						11,840		
単価						11,840	円/t	