

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

項目名	内容
事業主体名	南部県民局農林水産部 (阿南) 農村整備
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)
施工場所	阿南市那賀川町
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 1 月
単価期適用年月	令和 8 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 1 8 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

項目名	内容
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
工事工種体系年番号	令和7年99号[2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			32,731,000	
2 ・工事原価			27,281,000	
3 純工事費			19,960,000	
4 ・ ・直接工事費			18,042,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	18,011,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	31,000	
7 ・ ・間接工事費			9,239,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			1,918,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費 ~ 営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028) *N026*N030*N041)				
18,042,000 × ((10.220*1.000+0.000) *1.000*1.040*1.000)	10.630	%	1,918,000	
11 ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

項目名	数量	単位	金額	備考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費 (率計上)				
				(4+25+32-33) × (標準値)
	0.000	%	0	17,728,000 × (0.000)
19 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			7,321,000	
21 現場管理費 (率計上)				
				(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)
	36.680	%	7,321,000	19,960,000 × ((34.930*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
				(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区			
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)			

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

項目名	数量	単位	金額	備考	
	27,281,000 × (19.910*1.000 + 0.04)	19.950	%	5,442,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	8,000		
30 支給品費			0		
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0		
32 支給品費 (直工)			0		
33 処分費等 (直接工事費の内数)			314,000		
34 処分費 (準備費の内数)			0		
35 処分費 (事業損失防止施設費内数)			0		
36 処分費等 (率対象外)			0		
37 共通仮設費算定控除額			0		
38 有価物処分費			0		
39 法定福利費概算額 (工事価格の内数)					
	(1-29) × 標準値				
	32,723,000 × 5.640	5.640	%	1,846,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				18,011,000	
・整地工	1.000	式		6,602,000	
・・整地工	1.000	式		4,435,000	
表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)	2.140	ha	345,908	740,243	歩A・単A B単 1号
表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	2.140	ha	556,081	1,190,013	歩A・単A B単 2号
基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	2.140	ha	988,213	2,114,776	歩A・単A B単 3号
田面耕起	2.140	ha	86,930	186,030	歩A・単A B単 4号
雑物除去(ほ場整備工)	2.140	ha	95,472	204,310	歩A・単A B単 5号
合 計				4,435,372	
・・進入路工	1.000	式		13,000	
進入路工 H=0.5m	2.000	箇所	3,711	7,422	歩A・単A B単 6号
進入路工 H=0.6m	1.000	箇所	5,160	5,160	歩A・単A B単 7号
合 計				12,582	
・・付帯工					
一筆排水口工	1.000	式		206,000	
排水堰設置工	10.000	箇所	15,230	152,300	歩A・単A B単 8号
排水管設置工 VU 200	15.000	m	3,587	53,805	歩A・単A B単 9号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区			
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)			

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				206,105	
・・構造物取壊し工					
	1.000	式		1,948,000	
コンクリート構造物取壊し 無筋	161.000	m3	8,178	1,316,658	歩A・単A B単 10号
殻運搬・処理 無筋	161.000	m3	3,082	496,202	歩A・単A B単 11号
コンクリート構造物取壊し 有筋	6.000	m3	16,430	98,580	歩A・単A B単 12号
殻運搬・処理 有筋	6.000	m3	3,290	19,740	歩A・単A B単 13号
舗装版破碎 アスファルト舗装	3.000	m ²	201	603	歩A・単A B単 14号
殻運搬・処理 アスファルト殻	3.000	m3	4,651	13,953	歩A・単A B単 15号
仮設給水管撤去 75	4.000	m	470	1,880	歩A・単A B単 16号
産業廃棄物処分 廃プラスチック	0.009	ton	47,870	431	歩A・単A B単 17号
合計				1,948,047	
・用水路工(管水路)					
	1.000	式		7,415,000	
・・管水路工 作業土工	1.000	式		700,000	
床堀	219.000	m3	227	49,713	歩A・単A B単 18号
基面整正	162.000	m3	477	77,274	歩A・単A B単 19号
パイプライン基礎 砂基礎 +	7.000	m3	9,827	68,789	歩A・単A B単 20号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻 埋戻 + (流用土)	150.000	m3	2,832	424,800	歩A・単A B単 21号
埋戻 埋戻 + (流用土)	46.000	m3	855	39,330	歩A・単A B単 22号
埋設表示テープ	215.700	m	188	40,552	歩A・単A B単 23号
合 計				700,458	
・ ・ 管水路工					
撤去・復旧工	1.000	式		116,000	
舗装版切断 アスファルト舗装	31.000	m	672	20,832	歩A・単A B単 24号
舗装版破碎 アスファルト舗装	31.000	m ²	201	6,231	歩A・単A B単 25号
殻運搬・処理 アスファルト殻	4.290	m3	4,651	19,953	歩A・単A B単 26号
アスファルト舗装工 t=40	31.000	m ²	1,841	57,071	歩A・単A B単 27号
路盤工 RC-40	21.000	m ²	547	11,487	歩A・単A B単 28号
合 計				115,574	
・ ・ 管水路工					
管体工	1.000	式		5,723,000	
硬質塩化ビニル管 VU(RR) 350	111.900	m	13,689	1,531,799	歩A・単A B単 29号
硬質塩化ビニル管 VU(RR) 300	48.800	m	10,078	491,806	歩A・単A B単 30号
硬質塩化ビニル管 VU(RR) 150	3.500	m	3,447	12,065	歩A・単A B単 31号
硬質塩化ビニル管 VU(RR) 100	15.500	m	1,977	30,644	歩A・単A B単 32号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
硬質塩化ビニル管 VU (RR) 75	36.000	m	1,631	58,716	歩A・単A B単 33号
FRP製曲管 350×90°	2.000	個	176,000	352,000	歩A・単A B単 34号
鑄鉄製メカ型曲管 300 90°	1.000	個	181,000	181,000	歩A・単A B単 35号
FRP製曲管 350×45°	2.000	個	147,000	294,000	歩A・単A B単 36号
鑄鉄製メカ型曲管 300 45°	2.000	個	154,000	308,000	歩A・単A B単 37号
FRP製曲管 350×22° 1/2	4.000	個	130,000	520,000	歩A・単A B単 38号
FRP製曲管 350×11° 1/4	1.000	個	128,000	128,000	歩A・単A B単 39号
FRP製T字管 350×75	2.000	個	131,000	262,000	歩A・単A B単 40号
鑄鉄製メカ型T字管 300 75	2.000	個	149,000	298,000	歩A・単A B単 41号
鑄鉄製メカ型T字管 100 75	1.000	個	37,300	37,300	歩A・単A B単 42号
鑄鉄製メカ型T字管 75 75	2.000	個	28,200	56,400	歩A・単A B単 43号
FRP製片落管 350×300	1.000	個	245,720	245,720	歩A・単A B単 44号
鑄鉄製メカ型片落ち管 150 100	1.000	個	39,700	39,700	歩A・単A B単 45号
鑄鉄製メカ型片落ち管 100 75	1.000	個	25,100	25,100	歩A・単A B単 46号
離脱防止継手 350	6.000	個	107,000	642,000	歩A・単A B単 47号
離脱防止継手 300	3.000	個	69,700	209,100	歩A・単A B単 48号
合計				5,723,350	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ ・ 給水栓工					
	1.000	式		843,000	
自動給水栓設置工					歩A・単A
50A	2.000	基	61,236	122,472	B単 49号
自動給水栓設置工					歩A・単A
80A	7.000	基	64,336	450,352	B単 50号
硬質ポリ塩化ビニル管					歩A・単A
VP 50	3.000	m	1,308	3,924	B単 51号
硬質ポリ塩化ビニル管					歩A・単A
VP 75	7.000	m	1,860	13,020	B単 52号
TS径違いソケット					歩A・単A
75 50	2.000	個	561	1,122	B単 53号
TSエルボ					歩A・単A
90° 50	2.000	個	325	650	B単 54号
TSエルボ					歩A・単A
90° 75	7.000	個	847	5,929	B単 55号
給水栓BOX設置工					歩A・単A
	9.000	個	24,530	220,770	B単 56号
基礎コンクリート					歩A・単A
18-8-40(高炉B)	0.200	m ³	32,150	6,430	B単 57号
型枠					歩A・単A
基礎コンクリート	1.300	m ²	9,718	12,633	B単 58号
基礎砕石					歩A・単A
RC-40	4.500	m ²	1,257	5,657	B単 59号
合 計				842,959	
・ ・ 給水栓取出工					
管体土工	1.000	式		20,000	
床掘					歩A・単A
	3.000	m ³	2,031	6,093	B単 60号
基面整正					歩A・単A
	4.000	m ³	477	1,908	B単 61号
埋戻					歩A・単A
埋戻 + (流用土)	3.000	m ³	2,832	8,496	B単 62号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区			
工事名	R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)			

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻 埋戻 + (流用土)	2.000	m3	855	1,710	歩A・単A B単 63号
埋設表示テープ	7.200	m	188	1,354	歩A・単A B単 64号
合 計				19,561	
・ 給水栓取出工 管体工	1.000	式		13,000	
硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75	7.200	m	1,860	13,392	歩A・単A B単 65号
合 計				13,392	
・ 排水路工 15-2号支線排水路	1.000	式		3,994,000	
・ 作業土工	1.000	式		966,000	
床掘り	93	m3	227	21,111	歩A・単A B単 66号
基面整正	110	m ²	477	52,470	歩A・単A B単 67号
法面整形 盛土部	270	m ²	679	183,330	歩A・単A B単 68号
法面整形 切土部	33	m ²	856	28,248	歩A・単A B単 69号
埋戻	54.000	m3	2,832	152,928	歩A・単A B単 70号
盛土	161.000	m3	2,832	455,952	歩A・単A B単 71号
芝付	88.000	m ²	820	72,160	歩A・単A B単 72号
合 計				966,199	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R7阿耕 経営体 黒地 1-4工事(着手日指定型)

工事別工事名: R7阿耕 経営体 黒地 1-4工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単-1号 ***					
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.71ha,0.003,はぎ取り戻し工法(普通),15cm,あり	1.000	ha	345,908	345,908	S単 52号
	合計				345,908	
	単価				345,908	
	*** B単-2号 ***					
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.71ha,0.003,はぎ取り戻し工法(普通),15cm,あり	1.000	ha	556,081	556,081	S単 53号
	合計				556,081	
	単価				556,081	
	*** B単-3号 ***					
	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.71ha,0.003,1.00,粘性土・埴質土,普通,あり	1.000	ha	988,213	988,213	S単 54号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R7阿耕 経営体 黒地 1-4工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 黒地 1-4工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				988,213	
	単価				988,213	
	*** B単 - 4号 ***					
	田面耕起		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,56.9m,126.9m,2回掛,乾燥,砂質土,0~4°未満	1.000	ha	86,930	86,930	S単 56号
	合計				86,930	
	単価				86,930	
	*** B単 - 5号 ***					
	雑物除去(ほ場整備工)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0(m3/ha)程度	1.000	ha	95,472	95,472	S単 55号
	合計				95,472	
	単価				95,472	
	*** B単 - 6号 ***					
	進入路工 H=0.5m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	機械盛土(進入路)	2.300	m3	1,011	2,325	T単 1号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.800	m ²	679	1,222	S 単 65号
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	0.200	m ²	820	164	S 単 4号
	合 計				3,711	
	単 価				3,711	
	*** B 単 - 7号 ***					
	進入路工 H = 0.6m		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	機械盛土 (進入路)	3.100	m ³	1,011	3,134	T 単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	2.500	m ²	679	1,698	S 単 65号
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	0.400	m ²	820	328	S 単 4号
	合 計				5,160	
	単 価				5,160	
	*** B 単 - 8号 ***					
	排水堰設置工		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	1.000	基	2,930	2,930	S 単 76号
	排水堰 (田面排水用) 蓋含む,,	1.000	個	12,300	12,300	S 単 9号
	合 計				15,230	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R7阿耕 経営体 黒地 1-4工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 黒地 1-4工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				15,230	
	*** B単 - 9号 ***					
	排水管設置工 VU 200		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	3,587	3,587	S単 43号
	合 計				3,587	
	単 価				3,587	
	*** B単 - 10号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,178	8,178	S単 39号
	合 計				8,178	
	単 価				8,178	
	*** B単 - 11号 ***					
	殻運搬・処理 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,800	1,800	S単 35号
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,282	1,282	S単 67号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R7阿耕 経営体 黒地 1-4工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 黒地 1-4工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,082	
	単価				3,082	
	*** B単 - 12号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	16,430	16,430	S単 40号
	合計				16,430	
	単価				16,430	
	*** B単 - 13号 ***					
	殻運搬・処理 有筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,700	1,700	S単 36号
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,590	1,590	S単 68号
	合計				3,290	
	単価				3,290	
	*** B単 - 14号 ***					
	舗装版破碎 アスファルト舗装		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区					
工事名	R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)					

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	201.1	201	S単 70号
	合計				201	
	単価				201	
	*** B単 - 15号 ***					
	殻運搬・処理 アスファルト殻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m ³	2,851	2,851	S単 69号
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	1,800	1,800	S単 37号
	合計				4,651	
	単価				4,651	
	*** B単 - 16号 ***					
	仮設給水管撤去 75		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	既設管撤去工 VP 75	1.000	m	470	470	T単 2号
	合計				470	
	単価				470	
	*** B単 - 17号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R7阿耕 経営体 黒地 1-4工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 黒地 1-4工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	産業廃棄物処分 廃プラスチック		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	建設廃材 廃プラ	1.000	ton	45,000	45,000	S単 38号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	2.800	m3	1,025	2,870	S単 60号
	合計				47,870	
	単価				47,870	
	*** B単 - 18号 ***					
	床堀		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	226.6	227	S単 58号
	合計				227	
	単価				227	
	*** B単 - 19号 ***					
	基面整正		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	477.4	477	S単 64号
	合計				477	
	単価				477	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R7阿耕 経営体 黒地 1-4工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 黒地 1-4工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 20号 ***					
	パイプライン基礎 砂基礎 +		m3		1,000	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ ^o ク,区分 ,なし,なし	1.000	m3	7,017	7,017	S単 42号
	SP 土砂等運搬 標準,バ ^o ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km 以下	1.050	m3	2,676	2,810	S単 61号
	合計				9,827	
	単価				9,827	
	*** B単 - 21号 ***					
	埋戻 埋戻 + (流用土)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	222.1	244	S単 57号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ ^o ク()	1.000	m3	2,588	2,588	S単 1号
	合計				2,832	
	単価				2,832	
	*** B単 - 22号 ***					
	埋戻 埋戻 + (流用土)		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	222.1	244	S単 57号
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	611	611	S単 3号
	合計				855	
	単価				855	
	*** B単 - 23号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリエフク取...	1.000	巻	9,400	9,400	S単 10号
	合計				9,400	
	単価				188	
	*** B単 - 24号 ***					
	舗装版切断 アスファルト舗装		m		1.000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	671.6	672	S単 71号
	合計				672	
	単価				672	
	*** B単 - 25号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R7阿耕 経営体 黒地 1-4工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 黒地 1-4工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	舗装版破碎 アスファルト舗装		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	201.1	201	S単 70号
	合計				201	
	単価				201	
	*** B単 - 26号 ***					
	殻運搬・処理 アスファルト殻		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m ³	2,851	2,851	S単 69号
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m ³	1,800	1,800	S単 37号
	合計				4,651	
	単価				4,651	
	*** B単 - 27号 ***					
	アスファルト舗装工 t=40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,あり,密粒度ｱｽﾌﾟﾙ(20)	1.000	m ²	1,841	1,841	S単 78号
	合計				1,841	
	単価				1,841	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 28号 ***					
	路盤工 RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	546.7	547	S単 77号
	合計				547	
	単価				547	
	*** B単 - 29号 ***					
	硬質塩化ビニル管 VU (RR) 350		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,350mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり	1.000	m	13,689	13,689	S単 49号
	合計				13,689	
	単価				13,689	
	*** B単 - 30号 ***					
	硬質塩化ビニル管 VU (RR) 300		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり	1.000	m	10,078	10,078	S単 50号
	合計				10,078	
	単価				10,078	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 31号 ***					
	硬質塩化ビニル管 VU(RR) 150		m		1,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1.000	m	3,447	3,447	S単 44号
	合計				3,447	
	単価				3,447	
	*** B単 - 32号 ***					
	硬質塩化ビニル管 VU (RR) 100		m		1,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1.000	m	1,977	1,977	S単 45号
	合計				1,977	
	単価				1,977	
	*** B単 - 33号 ***					
	硬質塩化ビニル管 VU (RR) 75		m		1,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1.000	m	1,631	1,631	S単 46号
	合計				1,631	
	単価				1,631	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R7阿耕 経営体 黒地 1-4工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 黒地 1-4工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 34号 ***					
	FRP製曲管 350×90°		個			歩A 1.000個 当たり算出
	FRP製曲管 350×90°,,	1.000	個	176,000	176,000	S単 11号
	合計				176,000	
	単価				176,000	
	*** B単 - 35号 ***					
	鑄鉄製メカ型曲管 300 90°		個			歩A 1.000個 当たり算出
	FCD鑄鉄RR継手 90°ﾊﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装径300mm(ｽｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付),,	1.000	個	181,000	181,000	S単 12号
	合計				181,000	
	単価				181,000	
	*** B単 - 36号 ***					
	FRP製曲管 350×45°		個			歩A 1.000個 当たり算出
	FRP製曲管 350×45°,,	1.000	個	147,000	147,000	S単 13号
	合計				147,000	
	単価				147,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R7阿耕 経営体 黒地 1-4工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 黒地 1-4工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 37号 ***					
	鑄鉄製メカ型曲管 300 45°		個		1,000	歩A 個当たり算出
	FCD鑄鉄RR継手 45°^ノト黒樹脂塗装径300mm(ストップリング付),,	1.000	個	154,000	154,000	S単 14号
	合計				154,000	
	単価				154,000	
	*** B単 - 38号 ***					
	FRP製曲管 350×22°1/2		個		1,000	歩A 個当たり算出
	FRP製曲管 350×22°1/2,,	1.000	個	130,000	130,000	S単 15号
	合計				130,000	
	単価				130,000	
	*** B単 - 39号 ***					
	FRP製曲管 350×11°1/4		個		1,000	歩A 個当たり算出
	FRP製曲管 350×11°1/4,,	1.000	個	128,000	128,000	S単 16号
	合計				128,000	
	単価				128,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 40号 ***					
	FRP製T字管 350×75		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	FRP製T字管 350×75,,	1.000	個	131,000	131,000	S単 17号
	合計				131,000	
	単価				131,000	
	*** B単 - 41号 ***					
	鑄鉄製メカ型T字管 300 75		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C - R Rメカ型T字管 300× 75 黒樹脂塗装 ストップリング付,,	1.000	個	149,000	149,000	S単 18号
	合計				149,000	
	単価				149,000	
	*** B単 - 42号 ***					
	鑄鉄製メカ型T字管 100 75		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄R R継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm× 75mm,,	1.000	個	37,300	37,300	S単 19号
	合計				37,300	
	単価				37,300	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 43号 ***					
	鑄鉄製メカ型T字管 75 75		個		1.000	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 75mm x 75mm,,	1.000	個	28,200	28,200	S単 20号
	合計				28,200	
	単価				28,200	
	*** B単 - 44号 ***					
	FRP製片落管 350 x 300		個		1.000	歩A 当たり算出
	FRP製片落管 350 x 300,,	1.000	個	245,720	245,720	S単 21号
	合計				245,720	
	単価				245,720	
	*** B単 - 45号 ***					
	鑄鉄製メカ型片落ち管 150 100		個		1.000	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm x 100mm,,	1.000	個	39,700	39,700	S単 22号
	合計				39,700	
	単価				39,700	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R7阿耕 経営体 黒地 1-4工事(着手日指定型)

工事別工事名: R7阿耕 経営体 黒地 1-4工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 46号 ***					
	鑄鉄製メカ型片落ち管 100 75		個		1,000	歩A 当たり算出
	FCD鑄鉄RR継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm×75mm,,	1.000	個	25,100	25,100	S単 23号
	合計				25,100	
	単価				25,100	
	*** B単 - 47号 ***					
	離脱防止継手 350		個		1,000	歩A 当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径350mm,,	1.000	個	107,000	107,000	S単 24号
	合計				107,000	
	単価				107,000	
	*** B単 - 48号 ***					
	離脱防止継手 300		個		1,000	歩A 当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径300mm,,	1.000	個	69,700	69,700	S単 25号
	合計				69,700	
	単価				69,700	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 49号 ***					
	自動給水栓設置工 50A		基		1.000	歩A 基 当たり算出
	自動給水栓 50A,,	1.000	基	50,600	50,600	S単 26号
	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付 2(50A)	1.000	個	10,636	10,636	S単 51号
	合 計				61,236	
	単 価				61,236	
	*** B単 - 50号 ***					
	自動給水栓設置工 80A		基		1.000	歩A 基 当たり算出
	自動給水栓 80A,,	1.000	基	53,700	53,700	S単 27号
	小ﾊﾞﾙﾌﾞ類人力据付 2(50A)	1.000	個	10,636	10,636	S単 51号
	合 計				64,336	
	単 価				64,336	
	*** B単 - 51号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 50		m		1.000	歩A m 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,308	1,308	S単 47号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区					
工事名	R7阿耕 経営体 黒地 1-4工事(着手日指定型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 黒地 1-4工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,308	
	単価				1,308	
	*** B単 - 52号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,860	1,860	S単 48号
	合計				1,860	
	単価				1,860	
	*** B単 - 53号 ***					
	TS径違いソケット 75 50		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 径違いソケットA形 75×50,,	1.000	個	561	561	S単 28号
	合計				561	
	単価				561	
	*** B単 - 54号 ***					
	TSエルボ 90° 50		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) エルボ A形 径50,,	1.000	個	325	325	S単 29号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				325	
	単価				325	
	*** B単 - 55号 ***					
	TSエルボ 90° 75		個		1.000	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個	847	847	S単 30号
	合計				847	
	単価				847	
	*** B単 - 56号 ***					
	給水栓BOX設置工		個		1.000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	1.000	基	2,930	2,930	S単 76号
	バルブボックス (給水栓用) 片口 450×450×700 (蓋付),,	1.000	個	21,600	21,600	S単 31号
	合計				24,530	
	単価				24,530	
	*** B単 - 57号 ***					
	基礎コンクリート 18-8-40 (高炉B)		m3		1.000	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区					
工事名	R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)					

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	32,150	32,150	S単 79号
	合計				32,150	
	単価				32,150	
	*** B単 - 58号 ***					
	型枠 基礎コンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,718	9,718	S単 73号
	合計				9,718	
	単価				9,718	
	*** B単 - 59号 ***					
	基礎砕石 RC-40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,257	1,257	S単 72号
	合計				1,257	
	単価				1,257	
	*** B単 - 60号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,031	2,031	S単 59号
	合計				2,031	
	単価				2,031	
	*** B単 - 61号 ***					
	基面整正		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	477.4	477	S単 64号
	合計				477	
	単価				477	
	*** B単 - 62号 ***					
	埋戻 埋戻 + (流用土)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	222.1	244	S単 57号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ ^o ク()	1.000	m3	2,588	2,588	S単 1号
	合計				2,832	
	単価				2,832	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R7阿耕 経営体 黒地 1-4工事(着手日指定型)

工事別工事名: R7阿耕 経営体 黒地 1-4工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 63号 ***					
	埋戻 埋戻 + (流用土)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	222.1	244	S単 57号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	611	611	S単 3号
	合計				855	
	単価				855	
	*** B単 - 64号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ポリエチレン吹...	1.000	巻	9,400	9,400	S単 10号
	合計				9,400	
	単価				188	
	*** B単 - 65号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75		m		1.000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,860	1,860	S単 48号
	合計				1,860	
	単価				1,860	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 66号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	226.6	227	S単 58号
	合計				227	
	単価				227	
	*** B単 - 67号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	477.4	477	S単 64号
	合計				477	
	単価				477	
	*** B単 - 68号 ***					
	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	679	679	S単 65号
	合計				679	
	単価				679	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 69号 ***					
	法面整形 切土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 粘質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m ²	855.5	856	S単 66号
	合計				856	
	単価				856	
	*** B単 - 70号 ***					
	埋戻		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コパ [°] ク()	1.000	m ³	2,588	2,588	S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.100	m ³	222.1	244	S単 57号
	合計				2,832	
	単価				2,832	
	*** B単 - 71号 ***					
	盛土		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 振動コパ [°] ク()	1.000	m ³	2,588	2,588	S単 2号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.100	m ³	222.1	244	S単 57号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				2,832	
	単価				2,832	
	*** B単 - 72号 ***					
	芝付		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m ²	820	820	S単 4号
	合計				820	
	単価				820	
	*** B単 - 73号 ***					
	角フリーム KF-500		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,167	4,167	S単 41号
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.070	m ³	1,850	130	S単 32号
	角フリーム 内幅500mm 深500mm 長2.0m,,	0.500	本	21,500	10,750	S単 33号
	合計				15,047	
	単価				15,047	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R7阿耕 経営体 黒地 1-4工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 黒地 1-4工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 74号 ***					
	現場打柵 K3型		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	6.000	m ²	8,773	52,638	S単 74号
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40(高炉B) W/C60	0.600	m ³	38,730	23,238	S単 80号
	%					
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.500	m ²	4,943	2,472	S単 75号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40(高炉B)	0.170	m ³	33,050	5,619	S単 81号
	W/C60%					
	合 計				83,967	
	単 価				83,967	
	*** B単 - 75号 ***					
	現場打取合工 15型		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40(高炉B) W/C60	0.370	m ³	38,730	14,330	S単 80号
	%					
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	3.500	m ²	8,773	30,706	S単 74号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 養生無し, -, 無し, -, , 18-8-40(高炉B)	0.060	m ³	32,150	1,929	S単 79号
	W/C60%					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.170	m ²	4,943	840	S単 75号
	合計				47,805	
	単価				47,805	
	*** B単 - 76号 ***					
	現場打取合工 90°曲 26型		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60	0.340	m ³	38,730	13,168	S単 80号
	%					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.260	m ²	8,773	28,600	S単 74号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	0.060	m ³	32,150	1,929	S単 79号
	W/C60%					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.160	m ²	4,943	791	S単 75号
	合計				44,488	
	単価				44,488	
	*** B単 - 77号 ***					
	流用土運搬 残土置き場から現場まで		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バツク山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以	1.050	m ³	426.9	448	S単 62号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	下					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	222.1	244	S単 57号
	合計				692	
	単価				692	
	*** B単 - 78号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B	1.000	人	15,300	15,300	S単 8号
	合計				15,300	
	単価				15,300	
	*** B単 - 79号 ***					
	六価クロム溶出試験		式		1.000	歩A 当たり算出
	環境庁告示46号溶出試験 六価クロム溶出試験(諸経費含),,	1.000	検体	7,800	7,800	S単 34号
	合計				7,800	
	単価				7,800	