

R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い (ほ場整備工)	はぎ取り戻し (表土はぎ)	ha	2.140	
表土扱い (ほ場整備工)	はぎ取り戻し (表土戻し+整地)	ha	2.140	
基盤造成・畦畔築立	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	2.140	
田面耕起		ha	2.140	
雑物除去 (ほ場整備工)		ha	2.140	
(2) 進入路工				
進入路工	H=0.5m	箇所	2.000	
進入路工	H=0.6m	箇所	1.000	
(3) 付帯工	一筆排水口工			
排水堰設置工		箇所	10.000	
排水管設置工	VU φ 200	m	15.000	
(4) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	161.000	
殻運搬・処理	無筋	m ³	161.000	
コンクリート構造物取壊し	有筋	m ³	6.000	
殻運搬・処理	有筋	m ³	6.000	
舗装版破碎	アスファルト舗装	m ²	3.000	
殻運搬・処理	アスファルト殻	m ³	3.000	
仮設給水管撤去	φ 75	m	4.000	
産業廃棄物処分	廃プラスチック	ton	0.009	
2. 用水路工 (管水路)				
(1) 管水路工	作業土工			
床堀		m ³	219.000	
基面整正		m ³	162.000	

R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
パイプライン基礎	砂基礎①+②	m ³	7.000	
埋戻	埋戻①+② (流用土)	m ³	150.000	
埋戻	埋戻③+④ (流用土)	m ³	46.000	
埋設表示テープ		m	215.700	
(2)管水路工	撤去・復旧工			
舗装版切断	アスファルト舗装	m	31.000	
舗装版破碎	アスファルト舗装	m ²	31.000	
殻運搬・処理	アスファルト殻	m ³	4.290	
アスファルト舗装工	t=40	m ²	31.000	
路盤工	RC-40	m ²	21.000	
(3)管水路工	管体工			
硬質塩化ビニル管	VU (RR) φ 350	m	111.900	
硬質塩化ビニル管	VU (RR) φ 300	m	48.800	
硬質塩化ビニル管	VU (RR) φ 150	m	3.500	
硬質塩化ビニル管	VU (RR) φ 100	m	15.500	
硬質塩化ビニル管	VU (RR) φ 75	m	36.000	
FRP製曲管	φ 350×90°	個	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 300×90°	個	1.000	
FRP製曲管	φ 350×45°	個	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 300×45°	個	2.000	
FRP製曲管	φ 350×22° 1/2	個	4.000	
FRP製曲管	φ 350×11° 1/4	個	1.000	
FRP製T字管	φ 350×75	個	2.000	
鋳鉄製メカ型T字管	φ 300×75	個	2.000	
鋳鉄製メカ型T字管	φ 100×75	個	1.000	
鋳鉄製メカ型T字管	φ 75×75	個	2.000	

R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
FRP製片落管	φ 350×300	個	1.000	
鋳鉄製メカ型片落ち管	φ 150×100	個	1.000	
鋳鉄製メカ型片落ち管	φ 100×75	個	1.000	
離脱防止継手	φ 350	個	6.000	
離脱防止継手	φ 300	個	3.000	
(4) 給水栓工				
自動給水栓設置工	50A	基	2.000	
自動給水栓設置工	80A	基	7.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 50	m	3.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 75	m	7.000	
TS径違いソケット	φ 75× φ 50	個	2.000	
TSエルボ	90° φ 50	個	2.000	
TSエルボ	90° φ 75	個	7.000	
給水栓BOX設置工		個	9.000	
基礎コンクリート	18-8-40 (高炉B)	m ³	0.200	
型枠	基礎コンクリート	m ²	1.300	
基礎砕石	RC-40	m ²	4.500	
(5) 給水栓取出工	管体土工			
床堀		m ³	3.000	
基面整正		m ³	4.000	
埋戻	埋戻①+② (流用土)	m ³	3.000	
埋戻	埋戻③+④ (流用土)	m ³	2.000	
埋設表示テープ		m	7.200	

R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 4 工事 (着手日指定型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(6)給水栓取出工	管体工			
硬質ポリ塩化ビニル管	VPφ75	m	7.200	
3. 排水路工	15-2号支線排水路			
(1)作業土工				
床掘り		m ³	93.000	
基面整正		m ²	110.000	
法面整形	盛土部	m ²	270.000	
法面整形	切土部	m ²	33.000	
埋戻		m ³	54.000	
盛土		m ³	161.000	
芝付		m ²	88.000	
(2)排水路工				
角フリューム	KF-500	m	184.800	
現場打柵	K3型	箇所	1.000	
現場打取合工	15型	箇所	1.000	
現場打取合工	90° 曲 26型	箇所	1.000	
(3)流用土運搬				
流用土運搬	残土置き場から現場まで	m ³	102.000	
4. 仮設工				
(1)安全費				
交通誘導警備員		人	2.000	
5. その他				
一括計上価格				
1. 共通仮設費 (積上げ)				
(1)技術管理費				
六価クロム溶出試験		式	1.000	