

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

項目名	内容
事業主体名	南部県民局農林水産部 (阿南) 農村整備
事業名	経営体育成基盤整備事業
地区名	黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)
施工場所	阿南市那賀川町
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 1 月
単価期適用年月	令和 8 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 1 8 号 A
電力会社名	四国電力



事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

項目名	内容
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	ほ場整備工事
工種体系区分	ほ場整備工事
工事工種体系年番号	令和7年99号[2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			32,144,000	
2 ・工事原価			26,785,000	
3 純工事費			19,587,000	
4 ・ ・直接工事費			17,700,000	
5 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	17,639,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (仮設工)	1.000	式	61,000	
7 ・ ・間接工事費			9,085,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			1,887,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費 ~ 営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)				
17,700,000 × ((10.250*1.000+0.000)*1.000*1.040*1.000)	10.660	%	1,887,000	
11 ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

項目名	数量	単位	金額	備考
16 . . . . 営繕費等	1.000	式	0	
17 . . . . 現場環境改善費			0	
18 . . . . . 現場環境改善費 (率計上)				
				(4+25+32-33) × (標準値)
	0.000	%	0	17,484,000 × (0.000)
19 . . . . . 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			7,198,000	
21 . . . . 現場管理費 (率計上)				
				(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)
	36.750	%	7,198,000	19,587,000 × ((35.000*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)
22 . . . . 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 . . . . 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
				(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区			
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)			

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

項目名	数量	単位	金額	備考	
	26,785,000 × (19.940*1.000 + 0.04)	19.980	%	5,351,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	8,000		
30 支給品費			0		
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0		
32 支給品費 (直工)			0		
33 処分費等 (直接工事費の内数)			216,000		
34 処分費 (準備費の内数)			0		
35 処分費 (事業損失防止施設費内数)			0		
36 処分費等 (率対象外)			0		
37 共通仮設費算定控除額			0		
38 有価物処分費			0		
39 法定福利費概算額 (工事価格の内数)					
	(1-29) × 標準値				
	32,136,000 × 5.640	5.640	%	1,812,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				17,639,000	
・整地工	1.000	式		7,296,000	
・・整地工	1.000	式		5,705,000	
表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)	2.390	ha	344,196	822,628	歩A・単A B単 1号
表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)	2.390	ha	586,214	1,401,051	歩A・単A B単 2号
基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	2.390	ha	1,196,171	2,858,849	歩A・単A B単 3号
簡易ほ場整備整地工 ほ場53、57	0.250	ha	509,550	127,388	歩A・単A B単 4号
田面耕起	2.640	ha	92,122	243,202	歩A・単A B単 5号
雑物除去(ほ場整備工)	2.640	ha	95,472	252,046	歩A・単A B単 6号
合 計				5,705,164	
・・進入路工	1.000	式		18,000	
進入路工 H=0.3m	3.000	箇所	1,723	5,169	歩A・単A B単 7号
進入路工 H=0.5m	2.000	箇所	3,711	7,422	歩A・単A B単 8号
進入路工 H=0.6m	1.000	箇所	5,160	5,160	歩A・単A B単 9号
合 計				17,751	
・・付帯工 一筆排水口工	1.000	式		303,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
排水堰設置工	14.000	箇所	16,228	227,192	歩A・単A B単 10号
排水管設置工 VU 200	21.000	m	3,587	75,327	歩A・単A B単 11号
合計				302,519	
・・ 構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し 無筋	1.000	式		1,270,000	
コンクリート構造物取壊し 無筋	104	m3	8,178	850,512	歩A・単A B単 12号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋	104	m3	3,082	320,528	歩A・単A B単 13号
コンクリート構造物取壊し 有筋	5.0	m3	16,430	82,150	歩A・単A B単 14号
殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋	5.0	m3	3,290	16,450	歩A・単A B単 15号
合計				1,269,640	
・ 用水路工(管水路)					
用水路工(管水路)	1.000	式		10,126,000	
・・ 管水路工					
作業土工	1.000	式		1,158,000	
床堀	332.000	m3	227	75,364	歩A・単A B単 16号
基面整正	292.000	m3	477	139,284	歩A・単A B単 17号
パイプライン基礎 砂基礎 +	10.000	m3	9,827	98,270	歩A・単A B単 18号
埋戻 埋戻 + (流用土)	243.000	m3	2,832	688,176	歩A・単A B単 19号
埋戻 埋戻 + (流用土)	63.000	m3	855	53,865	歩A・単A B単 20号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
埋設表示テープ	546.700	m	188	102,780	歩A・単A B単 21号
合計				1,157,739	
・・管水路工 撤去・復旧工	1.000	式		269,000	
舗装板切断 アスファルト舗装	86.000	m	672	57,792	歩A・単A B単 22号
舗装版破碎 アスファルト舗装	69.000	m <sup>2</sup>	201	13,869	歩A・単A B単 23号
殻運搬・処理 アスファルト殻	10.000	m <sup>3</sup>	4,651	46,510	歩A・単A B単 24号
アスファルト舗装工 t = 40	69.000	m <sup>2</sup>	1,841	127,029	歩A・単A B単 25号
路盤工 RC-40	43.000	m <sup>2</sup>	547	23,521	歩A・単A B単 26号
合計				268,721	
・・管水路工 管体工	1.000	式		6,795,000	
硬質塩化ビニル管 VU (RR) 250	186.900	m	7,572	1,415,207	歩A・単A B単 27号
硬質塩化ビニル管 VU (RR) 200	165.800	m	5,235	867,963	歩A・単A B単 28号
硬質塩化ビニル管 VU (RR) 150	111.500	m	3,447	384,341	歩A・単A B単 29号
硬質塩化ビニル管 VU (RR) 100	53.100	m	1,977	104,979	歩A・単A B単 30号
硬質塩化ビニル管 VU (RR) 75	29.400	m	1,631	47,951	歩A・単A B単 31号
鑄鉄製メカ型曲管 250 90°	4.000	個	135,000	540,000	歩A・単A B単 32号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
鑄鉄製メ力型曲管 150 90°	2.000	個	58,200	116,400	歩A・単A B単 33号
鑄鉄製メ力型曲管 75 90°	2.000	個	23,200	46,400	歩A・単A B単 34号
鑄鉄製メ力型曲管 250 45°	3.000	個	114,000	342,000	歩A・単A B単 35号
鑄鉄製メ力型曲管 200 45°	2.000	個	76,500	153,000	歩A・単A B単 36号
鑄鉄製メ力型曲管 150 45°	1.000	個	50,500	50,500	歩A・単A B単 37号
鑄鉄製メ力型曲管 100 45°	2.000	個	29,600	59,200	歩A・単A B単 38号
鑄鉄製メ力型曲管 250 22° 1/2	4.000	個	109,000	436,000	歩A・単A B単 39号
鑄鉄製メ力型曲管 150 22° 1/2	1.000	個	47,800	47,800	歩A・単A B単 40号
鑄鉄製メ力型曲管 100 22° 1/2	1.000	個	28,700	28,700	歩A・単A B単 41号
鑄鉄製メ力型曲管 200 11° 1/4	2.000	個	68,200	136,400	歩A・単A B単 42号
鑄鉄製メ力型曲管 150 11° 1/4	1.000	個	38,200	38,200	歩A・単A B単 43号
鑄鉄製メ力型曲管 100 11° 1/4	1.000	個	25,700	25,700	歩A・単A B単 44号
鑄鉄製メ力型曲管 200 5° 5/8	1.000	個	63,200	63,200	歩A・単A B単 45号
鑄鉄製メ力型T字管 250 75	5.000	個	112,000	560,000	歩A・単A B単 46号
鑄鉄製メ力型T字管 200 200	1.000	個	107,000	107,000	歩A・単A B単 47号
鑄鉄製メ力型T字管 200 75	6.000	個	78,800	472,800	歩A・単A B単 48号
鑄鉄製メ力型T字管 150 75	2.000	個	49,700	99,400	歩A・単A B単 49号
鑄鉄製メ力型T字管 100 75	2.000	個	37,300	74,600	歩A・単A B単 50号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
鑄鉄製メカ型F付T字管 200 75	1.000	個	77,600	77,600	歩A・単A B単 51号
鑄鉄製メカ型片落ち管 250 200	1.000	個	59,000	59,000	歩A・単A B単 52号
鑄鉄製メカ型片落ち管 200 150	1.000	個	63,400	63,400	歩A・単A B単 53号
鑄鉄製メカ型片落ち管 200 75	1.000	個	51,500	51,500	歩A・単A B単 54号
鑄鉄製メカ型片落ち管 150 100	1.000	個	39,700	39,700	歩A・単A B単 55号
離脱防止継手 250	4.000	個	50,700	202,800	歩A・単A B単 56号
離脱防止継手 150	1.000	個	15,600	15,600	歩A・単A B単 57号
鑄鉄製メカ型キャップ 250	1.000	個	56,500	56,500	歩A・単A B単 58号
鑄鉄製メカ型キャップ 75	1.000	個	11,500	11,500	歩A・単A B単 59号
合計				6,795,341	
・ ・ 空気弁工	1.000	式		199,000	
空気弁設置	1.000	箇所	96,486	96,486	歩A・単A B単 60号
空気弁室築造工	1.000	箇所	102,476	102,476	歩A・単A B単 61号
合計				198,962	
・ ・ 給水栓工	1.000	式		1,296,000	
自動給水栓設置工 50A	8.000	基	61,236	489,888	歩A・単A B単 62号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
自動給水栓設置工 80A	6.000	基	64,336	386,016	歩A・単A B単 63号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP 50	12.000	m	1,308	15,696	歩A・単A B単 64号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75	6.000	m	1,860	11,160	歩A・単A B単 65号
TS径違いソケット 75 50	8.000	個	561	4,488	歩A・単A B単 66号
TSエルボ 90° 50	8.000	個	325	2,600	歩A・単A B単 67号
TSエルボ 90° 75	6.000	個	847	5,082	歩A・単A B単 68号
給水栓BOX設置工	14.000	個	24,530	343,420	歩A・単A B単 69号
基礎コンクリート 18-8-40(高炉B)	0.280	m <sup>3</sup>	32,150	9,002	歩A・単A B単 70号
型枠 基礎コンクリート	2.000	m <sup>2</sup>	9,718	19,436	歩A・単A B単 71号
基礎碎石 RC-40	7.000	m <sup>2</sup>	1,257	8,799	歩A・単A B単 72号
合 計				1,295,587	
・ ・ 給水栓取出工 管体土工	1.000	式		194,000	
床堀	37.000	m <sup>3</sup>	2,031	75,147	歩A・単A B単 73号
基面整正	46.000	m <sup>3</sup>	477	21,942	歩A・単A B単 74号
パイプライン基礎 砂基礎 +	1.000	m <sup>3</sup>	9,827	9,827	歩A・単A B単 75号
埋戻 埋戻 + (流用土)	20.000	m <sup>3</sup>	2,832	56,640	歩A・単A B単 76号
埋戻 埋戻 + (流用土)	16.000	m <sup>3</sup>	855	13,680	歩A・単A B単 77号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
埋設表示テープ	91.700	m	188	17,240	歩A・単A B単 78号
合計				194,476	
・・給水栓取出工 撤去・復旧工	1.000	式		37,000	
舗装板切断 アスファルト舗装	13.000	m	672	8,736	歩A・単A B単 79号
舗装版破碎 アスファルト舗装	10.000	m <sup>2</sup>	201	2,010	歩A・単A B単 80号
殻運搬・処理	1.000	m <sup>3</sup>	4,651	4,651	歩A・単A B単 81号
アスファルト舗装工 t=40	10.000	m <sup>2</sup>	1,841	18,410	歩A・単A B単 82号
路盤工 RC-40	6.000	m <sup>2</sup>	547	3,282	歩A・単A B単 83号
合計				37,089	
・・給水栓取出工 管体工	1.000	式		178,000	
硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75	91.700	m	1,860	170,562	歩A・単A B単 84号
TSベンド 75 90°	3.000	個	2,590	7,770	歩A・単A B単 85号
合計				178,332	
・道路工 9号支線道路	1.000	式		217,000	
・・盛土工	1.000	式		20,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区			
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)			

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
路体(築堤)盛土・埋戻	89	m3	222	19,758	歩A・単A B単 86号
合計				19,758	
・・整形仕上げ工	1.000	式		51,000	
法面整形 盛土部	64	m <sup>2</sup>	679	43,456	歩A・単A B単 87号
法面整形 切土部	9	m <sup>2</sup>	856	7,704	歩A・単A B単 88号
合計				51,160	
・・植生工	1.000	式		41,000	
芝付	50.000	m <sup>2</sup>	820	41,000	歩A・単A B単 89号
合計				41,000	
・・砂利舗装工	1.000	式		64,000	
敷砂利 RC-40	91.000	m <sup>2</sup>	703	63,973	歩A・単A B単 90号
合計				63,973	
・・流用土運搬	1.000	式		41,000	
流用土運搬 残土置き場から現場まで	61.000	m3	671	40,931	歩A・単A B単 91号







事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R7阿耕 経営体 黒地 1-5工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 黒地 1-5工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単-1号 ***					
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.34ha,0.001,はぎ取り戻し工法(普通),15cm,あり	1.000	ha	344,196	344,196	S単 64号
	合計				344,196	
	単価				344,196	
	*** B単-2号 ***					
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.34ha,0.001,はぎ取り戻し工法(普通),15cm,あり	1.000	ha	586,214	586,214	S単 65号
	合計				586,214	
	単価				586,214	
	*** B単-3号 ***					
	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.34ha,0.001,1.00,粘性土・埴質土,普通,あり	1.000	ha	1,196,171	1,196,171	S単 66号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区					
工事名	R7阿耕 経営体 黒地 1-5工事(着手日指定型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 黒地 1-5工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,196,171	
	単価				1,196,171	
	*** B単 - 4号 ***					
	簡易ほ場整備整地工 ほ場53、57		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	水田簡易ほ場整備整地工 湿地ブルト-サ,16t級,良好	1.000	ha	509,550	509,550	S単 67号
	合計				509,550	
	単価				509,550	
	*** B単 - 5号 ***					
	田面耕起		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,51.9m,101.5m,2回掛,乾燥,砂質土,0~4°未満	1.000	ha	92,122	92,122	S単 69号
	合計				92,122	
	単価				92,122	
	*** B単 - 6号 ***					
	雑物除去(ほ場整備工)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	水田ほ場整備雑物除去工 既耕地,5.0(m3/ha)程度	1.000	ha	95,472	95,472	S単 68号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区					
工事名	R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)					

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				95,472	
	単価				95,472	
	*** B単 - 7号 ***					
	進入路工 H = 0.3m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	機械盛土	1.100	m <sup>3</sup>	1,011	1,112	T単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	0.900	m <sup>2</sup>	679	611	S単 78号
	合計				1,723	
	単価				1,723	
	*** B単 - 8号 ***					
	進入路工 H = 0.5m		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	機械盛土	2.300	m <sup>3</sup>	1,011	2,325	T単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.800	m <sup>2</sup>	679	1,222	S単 78号
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	0.200	m <sup>2</sup>	820	164	S単 3号
	合計				3,711	
	単価				3,711	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R7阿耕 経営体 黒地 1-5工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 黒地 1-5工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 9号 ***					
	進入路工 H=0.6m		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
	機械盛土	3.100	m <sup>3</sup>	1,011	3,134	T単 1号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,土質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	2.500	m <sup>2</sup>	679	1,698	S単 78号
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	0.400	m <sup>2</sup>	820	328	S単 3号
	合計				5,160	
	単価				5,160	
	*** B単 - 10号 ***					
	排水堰設置工		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,80kgを超え200kg以下,有り,あり	1.000	基	3,928	3,928	S単 87号
	排水堰(田面排水用) 蓋含む,,	1.000	個	12,300	12,300	S単 5号
	合計				16,228	
	単価				16,228	
	*** B単 - 11号 ***					
	排水管設置工 VU 200		m		1.000	歩A m 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	3,587	3,587	S単 53号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区					
工事名	R7阿耕 経営体 黒地 1-5工事(着手日指定型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 黒地 1-5工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,587	
	単価				3,587	
	*** B単 - 12号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,178	8,178	S単 50号
	合計				8,178	
	単価				8,178	
	*** B単 - 13号 ***					
	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,800	1,800	S単 47号
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,282	1,282	S単 80号
	合計				3,082	
	単価				3,082	
	*** B単 - 14号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 有筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区					
工事名	R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)					

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	16,430	16,430	S単 51号
	合計				16,430	
	単価				16,430	
	*** B単 - 15号 ***					
	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費) 有筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	建設廃材 鉄筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,700	1,700	S単 48号
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,590	1,590	S単 81号
	合計				3,290	
	単価				3,290	
	*** B単 - 16号 ***					
	床堀		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	226.6	227	S単 71号
	合計				227	
	単価				227	
	*** B単 - 17号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	基面整正		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	477.4	477	S単 77号
	合計				477	
	単価				477	
	*** B単 - 18号 ***					
	パイプライン基礎 砂基礎 +		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ <sup>o</sup> ク,区分 ,なし,なし	1.000	m3	7,017	7,017	S単 52号
	SP 土砂等運搬 標準,ハ <sup>o</sup> ク <sup>o</sup> 山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km 以下	1.050	m3	2,676	2,810	S単 73号
	合計				9,827	
	単価				9,827	
	*** B単 - 19号 ***					
	埋戻 埋戻 + (流用土)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	222.1	244	S単 70号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ <sup>o</sup> ク( )	1.000	m3	2,588	2,588	S単 1号
	合計				2,832	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区					
工事名	R7阿耕 経営体 黒地 1-5工事(着手日指定型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 黒地 1-5工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,832	
	*** B単 - 20号 ***					
	埋戻 埋戻 + (流用土)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	222.1	244	S単 70号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	611	611	S単 2号
	合 計				855	
	単 価				855	
	*** B単 - 21号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000 m	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリリフレックス,	1.000	巻	9,400	9,400	S単 6号
	合 計				9,400	
	単 価				188	
	*** B単 - 22号 ***					
	舗装板切断 アスファルト舗装		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	671.6	672	S単 84号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区					
工事名	R7阿耕 経営体 黒地 1-5工事(着手日指定型)					

工事別工事名: R7阿耕 経営体 黒地 1-5工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				672	
	単価				672	
	*** B単 - 23号 ***					
	舗装版破碎 アスファルト舗装		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m <sup>2</sup>	201.1	201	S単 83号
	合計				201	
	単価				201	
	*** B単 - 24号 ***					
	殻運搬・処理 アスファルト殻		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下, 建設廃材	1.000	m <sup>3</sup>	2,851	2,851	S単 82号
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m <sup>3</sup>	1,800	1,800	S単 49号
	合計				4,651	
	単価				4,651	
	*** B単 - 25号 ***					
	アスファルト舗装工 t = 40		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区					
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)					

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,あり,密粒度アスコン(20)	1.000	m <sup>2</sup>	1,841	1,841	S単 91号
	合計				1,841	
	単価				1,841	
	*** B単 - 26号 ***					
	路盤工 RC-40		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m <sup>2</sup>	546.7	547	S単 90号
	合計				547	
	単価				547	
	*** B単 - 27号 ***					
	硬質塩化ビニル管 VU(RR) 250		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,RR管,5.0m管,0箇所,あり	1.000	m	7,572	7,572	S単 60号
	合計				7,572	
	単価				7,572	
	*** B単 - 28号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質塩化ビニル管 VU(RR) 200		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m	5,235	5,235	S単 54号
	合計				5,235	
	単価				5,235	
	*** B単 - 29号 ***					
	硬質塩化ビニル管 VU(RR) 150		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m	3,447	3,447	S単 55号
	合計				3,447	
	単価				3,447	
	*** B単 - 30号 ***					
	硬質塩化ビニル管 VU(RR) 100		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,RR管,5.0m管,0箇所	1.000	m	1,977	1,977	S単 56号
	合計				1,977	
	単価				1,977	
	*** B単 - 31号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質塩化ビニル管 VU (RR) 75		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 75mm, RR管, 5.0m管, 0箇所	1.000	m	1,631	1,631	S単 57号
	合計				1,631	
	単価				1,631	
	*** B単 - 32号 ***					
	鑄鉄製メカ型曲管 250 90°		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手 90° へント 黒樹脂塗装径250mm (ストップ リング 付),,	1.000	個	135,000	135,000	S単 7号
	合計				135,000	
	単価				135,000	
	*** B単 - 33号 ***					
	鑄鉄製メカ型曲管 150 90°		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手 90° へント 黒樹脂塗装径150mm (ストップ リング 付),,	1.000	個	58,200	58,200	S単 8号
	合計				58,200	
	単価				58,200	
	*** B単 - 34号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鑄鉄製メカ型曲管 75 90°		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手 90°ﾊﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装径75mm(ｽｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付),,	1.000	個	23,200	23,200	S単 9号
	合計				23,200	
	単価				23,200	
	*** B単 - 35号 ***					
	鑄鉄製メカ型曲管 250 45°		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手 45°ﾊﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装径250mm(ｽｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付),,	1.000	個	114,000	114,000	S単 10号
	合計				114,000	
	単価				114,000	
	*** B単 - 36号 ***					
	鑄鉄製メカ型曲管 200 45°		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手 45°ﾊﾞﾝﾄﾞ 黒樹脂塗装径200mm(ｽｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付),,	1.000	個	76,500	76,500	S単 11号
	合計				76,500	
	単価				76,500	
	*** B単 - 37号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鑄鉄製メカ型曲管 150 45°		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手 45° へント 黒樹脂塗装径150mm(ストップリング付),,	1.000	個	50,500	50,500	S 単 12号
	合計				50,500	
	単価				50,500	
	*** B 単 - 38号 ***					
	鑄鉄製メカ型曲管 100 45°		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手 45° へント 黒樹脂塗装径100mm(ストップリング付),,	1.000	個	29,600	29,600	S 単 13号
	合計				29,600	
	単価				29,600	
	*** B 単 - 39号 ***					
	鑄鉄製メカ型曲管 250 22° 1/2		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手 22° 1/2 へント 黒樹脂塗装径250mm(ストップリング付),,	1.000	個	109,000	109,000	S 単 14号
	合計				109,000	
	単価				109,000	
	*** B 単 - 40号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R7阿耕 経営体 黒地 1-5工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 黒地 1-5工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鑄鉄製メカ型曲管 150 22°1/2		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	FCD鑄鉄RR継手 22°1/2°ノド 黒樹脂塗装径150mm(ストップリング付)...	1.000	個	47,800	47,800	S単 15号
	合計				47,800	
	単価				47,800	
	*** B単 - 41号 ***					
	鑄鉄製メカ型曲管 100 22°1/2		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	FCD鑄鉄RR継手 22°1/2°ノド 黒樹脂塗装径100mm(ストップリング付)...	1.000	個	28,700	28,700	S単 16号
	合計				28,700	
	単価				28,700	
	*** B単 - 42号 ***					
	鑄鉄製メカ型曲管 200 11°1/4		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	FCD鑄鉄RR継手 11°1/4°ノド 黒樹脂塗装径200mm(ストップリング付)...	1.000	個	68,200	68,200	S単 17号
	合計				68,200	
	単価				68,200	
	*** B単 - 43号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R7阿耕 経営体 黒地 1-5工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 黒地 1-5工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鑄鉄製メカ型曲管 150 11°1/4		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	FCD鑄鉄RR継手 11°1/4 <sup>レ</sup> ント <sup>レ</sup> 黒樹脂塗装径150mm(ストップリング付),,	1.000	個	38,200	38,200	S単 18号
	合計				38,200	
	単価				38,200	
	*** B単 - 44号 ***					
	鑄鉄製メカ型曲管 100 11°1/4		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	FCD鑄鉄RR継手 11°1/4 <sup>レ</sup> ント <sup>レ</sup> 黒樹脂塗装径100mm(ストップリング付),,	1.000	個	25,700	25,700	S単 19号
	合計				25,700	
	単価				25,700	
	*** B単 - 45号 ***					
	鑄鉄製メカ型曲管 200 5°5/8		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	FCD鑄鉄RR継手 5°5/8 <sup>レ</sup> ント <sup>レ</sup> 黒樹脂塗装径200mm(ストップリング付),,	1.000	個	63,200	63,200	S単 20号
	合計				63,200	
	単価				63,200	
	*** B単 - 46号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鑄鉄製メカ型T字管 250 75		個		1.000	歩A 当たり算出
	F C - R Rメカ型T字管 250× 75 黒樹脂塗装 ストップリグ付,,	1.000	個	112,000	112,000	S単 21号
	合計				112,000	
	単価				112,000	
	*** B単 - 47号 ***					
	鑄鉄製メカ型T字管 200 200		個		1.000	歩A 当たり算出
	F C - R Rメカ型T字管 200× 200 黒樹脂塗装 ストップリグ付,,	1.000	個	107,000	107,000	S単 22号
	合計				107,000	
	単価				107,000	
	*** B単 - 48号 ***					
	鑄鉄製メカ型T字管 200 75		個		1.000	歩A 当たり算出
	F C D鑄鉄R R継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリグ付 200mm× 75mm,,	1.000	個	78,800	78,800	S単 23号
	合計				78,800	
	単価				78,800	
	*** B単 - 49号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鑄鉄製メカ型T字管 150 75		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm x 75mm,,	1.000	個	49,700	49,700	S 単 24号
	合計				49,700	
	単価				49,700	
	*** B 単 - 50号 ***					
	鑄鉄製メカ型T字管 100 75		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ 黒樹脂塗装、ストップリング付 100mm x 75mm,,	1.000	個	37,300	37,300	S 単 25号
	合計				37,300	
	単価				37,300	
	*** B 単 - 51号 ***					
	鑄鉄製メカ型F付T字管 200 75		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手チーズ (農水用) 17インチ 200mm x 75mm 農水用離脱防止機能内蔵,,	1.000	個	77,600	77,600	S 単 26号
	合計				77,600	
	単価				77,600	
	*** B 単 - 52号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鑄鉄製メカ型片落ち管 250 200		個		1.000	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手片落ち管 (農水用) 250mm x 200mm,,	1.000	個	59,000	59,000	S 単 27号
	合計				59,000	
	単価				59,000	
	*** B 単 - 53号 ***					
	鑄鉄製メカ型片落ち管 200 150		個		1.000	歩A 当たり算出
	F C D 鑄鉄 R R 継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップリソ付 200mm x 150mm,,	1.000	個	63,400	63,400	S 単 28号
	合計				63,400	
	単価				63,400	
	*** B 単 - 54号 ***					
	鑄鉄製メカ型片落ち管 200 75		個		1.000	歩A 当たり算出
	F C - R R メカ型片落管 200 x 75 黒樹脂塗装 ストップリソ付,,	1.000	個	51,500	51,500	S 単 29号
	合計				51,500	
	単価				51,500	
	*** B 単 - 55号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鑄鉄製メカ型片落ち管 150 100		個		1.000	歩A 当たり算出
	F C D鑄鉄R R継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップリング付 150mm×100mm,,	1.000	個	39,700	39,700	S単 30号
	合計				39,700	
	単価				39,700	
	*** B単 - 56号 ***					
	離脱防止継手 250		個		1.000	歩A 当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径250mm,,	1.000	個	50,700	50,700	S単 31号
	合計				50,700	
	単価				50,700	
	*** B単 - 57号 ***					
	離脱防止継手 150		個		1.000	歩A 当たり算出
	塩ビ管用離脱防止金具 径150mm,,	1.000	個	15,600	15,600	S単 32号
	合計				15,600	
	単価				15,600	
	*** B単 - 58号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鋳鉄製メカ型キャップ 250		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	メカ型キャップ 250,,	1.000	個	56,500	56,500	S単 33号
	合計				56,500	
	単価				56,500	
	*** B単 - 59号 ***					
	鋳鉄製メカ型キャップ 75		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	メカ型キャップ 75,,	1.000	個	11,500	11,500	S単 34号
	合計				11,500	
	単価				11,500	
	*** B単 - 60号 ***					
	空気弁設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,なし	1.000	基	76,626	76,626	S単 61号
	F C D 鋳鉄 R R 継手フランジ短管 径 75mm 黒樹脂塗装、ストップリング付 RF 7.5K,,	1.000	個	14,300	14,300	S単 35号
	フランジ接合部品 パッキン,ボルト,ナット,ワッシャー 径 75mm RF 7.5K,,	2.000	式	2,780	5,560	S単 36号
	合計				96,486	
	単価				96,486	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R7阿耕 経営体 黒地 1-5工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 黒地 1-5工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 61号 ***					
	空気弁室築造工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	空気弁室(単口用) 蓋付枠 35×45,,	1.000	組	83,600	83,600	S単 37号
	空気弁室(単口用) 室 C,,	1.000	個	7,260	7,260	S単 38号
	仕切弁室 スラブ 80(2枚1組),,	1.000	組	6,810	6,810	S単 39号
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,無し,あり	1.000	基	4,806	4,806	S単 88号
	合計				102,476	
	単価				102,476	
	*** B単 - 62号 ***					
	自動給水栓設置工 50A		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	小バール類人力据付 2(50A)	1.000	個	10,636	10,636	S単 62号
	自動給水栓 50A,,	1.000	基	50,600	50,600	S単 40号
	合計				61,236	
	単価				61,236	
	*** B単 - 63号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	自動給水栓設置工 80A		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	小ハルノ類人力据付 2(50A)	1.000	個	10,636	10,636	S単 62号
	自動給水栓 80A,,	1.000	基	53,700	53,700	S単 41号
	合計				64,336	
	単価				64,336	
	*** B単 - 64号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 50		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,308	1,308	S単 58号
	合計				1,308	
	単価				1,308	
	*** B単 - 65号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,860	1,860	S単 59号
	合計				1,860	
	単価				1,860	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 66号 ***					
	TS径違いソケット 75 50		個		1.000	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違いソケットA形 75×50,,	1.000	個	561	561	S単 42号
	合計				561	
	単価				561	
	*** B単 - 67号 ***					
	TSエルボ 90° 50		個		1.000	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径50,,	1.000	個	325	325	S単 43号
	合計				325	
	単価				325	
	*** B単 - 68号 ***					
	TSエルボ 90° 75		個		1.000	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個	847	847	S単 44号
	合計				847	
	単価				847	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 69号 ***					
	給水栓BOX設置工		個		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,50kg以上80kg以下,無し,あり	1.000	基	2,930	2,930	S単 89号
	バルブボックス(給水栓用)片口 450×450×800(蓋付),,	1.000	個	21,600	21,600	S単 45号
	合計				24,530	
	単価				24,530	
	*** B単 - 70号 ***					
	基礎コンクリート 18-8-40(高炉B)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,養生無し,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	32,150	32,150	S単 92号
	合計				32,150	
	単価				32,150	
	*** B単 - 71号 ***					
	型枠 基礎コンクリート		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>	9,718	9,718	S単 86号
	合計				9,718	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				9,718	
	*** B単 - 72号 ***					
	基礎碎石 RC-40		m <sup>2</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>	1,257	1,257	S単 85号
	合 計				1,257	
	単 価				1,257	
	*** B単 - 73号 ***					
	床掘		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m <sup>3</sup>	2,031	2,031	S単 72号
	合 計				2,031	
	単 価				2,031	
	*** B単 - 74号 ***					
	基面整正		m <sup>3</sup>		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>	477.4	477	S単 77号
	合 計				477	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R7阿耕 経営体 黒地 1-5工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 黒地 1-5工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				477	
	*** B単 - 75号 ***					
	パイプライン基礎 砂基礎 +		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ <sup>o</sup> ク,区分 ,なし,なし	1.000	m3	7,017	7,017	S単 52号
	SP 土砂等運搬 標準,バ <sup>o</sup> ク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km 以下	1.050	m3	2,676	2,810	S単 73号
	合 計				9,827	
	単 価				9,827	
	*** B単 - 76号 ***					
	埋戻 埋戻 + (流用土)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	222.1	244	S単 70号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ <sup>o</sup> ク( )	1.000	m3	2,588	2,588	S単 1号
	合 計				2,832	
	単 価				2,832	
	*** B単 - 77号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	埋戻 埋戻 + (流用土)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	222.1	244	S単 70号
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,なし	1.000	m3	611	611	S単 2号
	合計				855	
	単価				855	
	*** B単 - 78号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000 m	歩A 当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリエレンコ取,,	1.000	巻	9,400	9,400	S単 6号
	合計				9,400	
	単価				188	
	*** B単 - 79号 ***					
	舗装板切断 アスファルト舗装		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	671.6	672	S単 84号
	合計				672	
	単価				672	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 80号 ***					
	舗装版破碎 アスファルト舗装		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m <sup>2</sup>	201.1	201	S単 83号
	合計				201	
	単価				201	
	*** B単 - 81号 ***					
	殻運搬・処理		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下, 建設廃材	1.000	m <sup>3</sup>	2,851	2,851	S単 82号
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m <sup>3</sup>	1,800	1,800	S単 49号
	合計				4,651	
	単価				4,651	
	*** B単 - 82号 ***					
	アスファルト舗装工 t=40		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,あり,密粒度ｱｽﾌﾟﾙ(2 0)	1.000	m <sup>2</sup>	1,841	1,841	S単 91号
	合計				1,841	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R7阿耕 経営体 黒地 1-5工事(着手日指定型)				

工事別工事名: R7阿耕 経営体 黒地 1-5工事(着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				1,841	
	*** B単 - 83号 ***					
	路盤工 RC-40		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m <sup>2</sup>	546.7	547	S単 90号
	合 計				547	
	単 価				547	
	*** B単 - 84号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,860	1,860	S単 59号
	合 計				1,860	
	単 価				1,860	
	*** B単 - 85号 ***					
	TSバンド 75 90°		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工継手) 90°バンド B形 径75,,	1.000	個	2,590	2,590	S単 46号
	合 計				2,590	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				2,590	
	*** B単 - 86号 ***					
	路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	222.4	222	S単 76号
	合 計				222	
	単 価				222	
	*** B単 - 87号 ***					
	法面整形 盛土部		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㄥ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	679	679	S単 78号
	合 計				679	
	単 価				679	
	*** B単 - 88号 ***					
	法面整形 切土部		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,ㄥ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m <sup>2</sup>	855.5	856	S単 79号
	合 計				856	

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				856	
	*** B単 - 89号 ***					
	芝付		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)	1.000	m <sup>2</sup>	820	820	S単 3号
	合 計				820	
	単 価				820	
	*** B単 - 90号 ***					
	敷砂利 RC-40		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッチャリ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,あり,なし	1.000	m <sup>2</sup>	703	703	S単 63号
	合 計				703	
	単 価				703	
	*** B単 - 91号 ***					
	流用土運搬 残土置き場から現場まで		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック杓山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以 下	1.000	m <sup>3</sup>	426.9	427	S単 74号

事業名	経営体育成基盤整備事業 黒地地区				
工事名	R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)				

工事別工事名: R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3	222.1	244	S単 70号
	合計				671	
	単価				671	
	*** B単 - 92号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員 B	1.000	人	15,300	15,300	S単 4号
	合計				15,300	
	単価				15,300	
	*** B単 - 93号 ***					
	六価クロム溶出試験		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	環境庁告示46号溶出試験 六価クロム溶出試験(諸経費含)	1.000	検体	7,800	7,800	
	合計				7,800	
	単価				7,800	