

R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し (表土はぎ)	ha	2.390	
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し (表土戻し+整地)	ha	2.390	
基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	2.390	
簡易ほ場整備整地工	ほ場53、57	ha	0.250	
田面耕起		ha	2.640	
雑物除去 (ほ場整備工)		ha	2.640	
(2) 進入路工				
進入路工	H=0.3m	箇所	3.000	
進入路工	H=0.5m	箇所	2.000	
進入路工	H=0.6m	箇所	1.000	
(3) 付帯工	一筆排水口工			
排水堰設置工		箇所	14.000	
排水管設置工	VU φ 200	m	21.000	
(4) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	104.000	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	無筋	m ³	104.000	
コンクリート構造物取壊し	有筋	m ³	5.000	
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	有筋	m ³	5.000	
2. 用水路工 (管水路)				
(1) 管水路工	作業土工			
床堀		m ³	332.000	
基面整正		m ³	292.000	
パイプライン基礎	砂基礎①+②	m ³	10.000	

R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
埋戻	埋戻①+② (流用土)	m ³	243.000	
埋戻	埋戻③+④ (流用土)	m ³	63.000	
埋設表示テープ		m	546.700	
(2)管水路工	撤去・復旧工			
舗装板切断	アスファルト舗装	m	86.000	
舗装版破碎	アスファルト舗装	m ²	69.000	
殻運搬・処理	アスファルト殻	m ³	10.000	
アスファルト舗装工	t=40	m ²	69.000	
路盤工	RC-40	m ²	43.000	
(3)管水路工	管体工			
硬質塩化ビニル管	VU (RR) φ 250	m	186.900	
硬質塩化ビニル管	VU (RR) φ 200	m	165.800	
硬質塩化ビニル管	VU (RR) φ 150	m	111.500	
硬質塩化ビニル管	VU (RR) φ 100	m	53.100	
硬質塩化ビニル管	VU (RR) φ 75	m	29.400	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 250×90°	個	4.000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 150×90°	個	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 75×90°	個	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 250×45°	個	3.000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 200×45°	個	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 150×45°	個	1.000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 100×45°	個	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 250×22° 1/2	個	4.000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 150×22° 1/2	個	1.000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 100×22° 1/2	個	1.000	

R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
鋳鉄製メカ型曲管	φ 200×11° 1/4	個	2.000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 150×11° 1/4	個	1.000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 100×11° 1/4	個	1.000	
鋳鉄製メカ型曲管	φ 200×5° 5/8	個	1.000	
鋳鉄製メカ型T字管	φ 250×75	個	5.000	
鋳鉄製メカ型T字管	φ 200×200	個	1.000	
鋳鉄製メカ型T字管	φ 200×75	個	6.000	
鋳鉄製メカ型T字管	φ 150×75	個	2.000	
鋳鉄製メカ型T字管	φ 100×75	個	2.000	
鋳鉄製メカ型F付T字管	φ 200×75	個	1.000	
鋳鉄製メカ型片落ち管	φ 250×200	個	1.000	
鋳鉄製メカ型片落ち管	φ 200×150	個	1.000	
鋳鉄製メカ型片落ち管	φ 200×75	個	1.000	
鋳鉄製メカ型片落ち管	φ 150×100	個	1.000	
離脱防止継手	φ 250	個	4.000	
離脱防止継手	φ 150	個	1.000	
鋳鉄製メカ型キャップ	φ 250	個	1.000	
鋳鉄製メカ型キャップ	φ 75	個	1.000	
(4) 空気弁工				
空気弁設置		箇所	1.000	
空気弁室築造工		箇所	1.000	
(5) 給水栓工				
自動給水栓設置工	50A	基	8.000	
自動給水栓設置工	80A	基	6.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 50	m	12.000	

R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 75	m	6.000	
TS径違いソケット	φ 75 × φ 50	個	8.000	
TSエルボ	90° φ 50	個	8.000	
TSエルボ	90° φ 75	個	6.000	
給水栓BOX設置工		個	14.000	
基礎コンクリート	18-8-40 (高炉B)	m ³	0.280	
型枠	基礎コンクリート	m ²	2.000	
基礎砕石	RC-40	m ²	7.000	
(6)給水栓取出工	管体土工			
床堀		m ³	37.000	
基面整正		m ³	46.000	
パイプライン基礎	砂基礎①+②	m ³	1.000	
埋戻	埋戻①+② (流用土)	m ³	20.000	
埋戻	埋戻③+④ (流用土)	m ³	16.000	
埋設表示テープ		m	91.700	
(7)給水栓取出工	撤去・復旧工			
舗装板切断	アスファルト舗装	m	13.000	
舗装版破砕	アスファルト舗装	m ²	10.000	
殻運搬・処理		m ³	1.000	
アスファルト舗装工	t=40	m ²	10.000	
路盤工	RC-40	m ²	6.000	
(8)給水栓取出工	管体工			
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 75	m	91.700	
TSベンド	φ 75 × 90°	個	3.000	
3. 道路工	9号支線道路			

R 7 阿耕 経営体 黒地 1 - 5 工事 (着手日指定型) 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)盛土工				
路体(築堤)盛土・埋戻		m ³	89.000	
(2)整形仕上げ工				
法面整形	盛土部	m ²	64.000	
法面整形	切土部	m ²	9.000	
(3)植生工				
芝付		m ²	50.000	
(4)砂利舗装工				
敷砂利	RC-40	m ²	91.000	
(5)流用土運搬				
流用土運搬	残土置き場から現場まで	m ³	61.000	
4. 仮設工				
(1)安全費				
交通誘導警備員		人	4.000	
5. その他				
一括計上価格				
1. 共通仮設費(積み上げ)				
(1)技術管理費				
六価クロム溶出試験		式	1.000	