

工事数量総括表(支川部)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事 (4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		280			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		50			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		60			
土羽土		m3		4			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2		13			
残土処理工		式		1			

工事数量総括表(支川部)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事 (4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
整地	作業区分:残土受け入れ地での処理	m3		360			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		360			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		120			
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3		1			
積込(ｶﾞｰｽﾞ)	土質:破砕岩,作業内容:土量50,000m3未満	m3		2			
埋戻し B	土質:土砂	m3		40			
埋戻し C	土質:土砂	m3		20			
埋戻し砕石	RC-40	m3		140			
基面修正		m2		22			

工事数量総括表(支川部)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事 (4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
多自然護岸工		式		1			
巨石積(練) 5号護岸工		m2		110			
巨石積(練) 6号護岸工		m2		17			
5号天端コンクリート		m		16			
6号天端コンクリート		m		6			
5号基礎コンクリート		m		11			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
土のう	大型土のう規格:耐候性 1年型	袋		25			
廃ﾌﾞﾗ処分		t		0.07			
水替工		式		1			

工事数量総括表(支川部)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事 (4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
ポンプ 排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	日		30			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		20			
交通誘導警備員	B	人日		20			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本川部)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事(4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		130			
埋戻し	土質:土砂	m3		80			
埋戻し砕石	RC-40	m3		40			
基面整正		m2		45			
多自然護岸工		式		1			
巨石積(練) 1号護岸工		m2		73			
巨石積(練) 2号護岸工		m2		48			
1号天端コンクリート		m		12			
2号天端コンクリート		m		0.5			

工事数量総括表(本川部)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事(4)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
3号基礎コンクリート		m		8			
4号基礎コンクリート		m		4			
練石積		m2		55			
1-1号階段工		箇所		1			
1-2号階段工		箇所		1			
排水構造物工		式		1			
排水工		式		1			
3号排水暗渠工		箇所		1			
2号U型側溝		m		25			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

工事数量総括表(本川部)

工事名	R 7 那土 那賀川 那賀・木頭出原 河川工事 (4)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		25		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		