

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 新町川公園 徳・藍場 舗装工事 (3)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施設整備		式	1		9,298,143		
園路広場整備工		式	1		8,839,143		
舗装版撤去工		式	1		877,929		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	47	671.6	31,565		単 1号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m2	1,180	571.9	674,842		単 2号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	47	2,026	95,222		単 3号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	47	1,600	75,200		単 4号
汚泥処分		t	0.1	11,000	1,100		単 5号
アスファルト舗装工		式	1		7,063,362		
路盤	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-30,仕上り厚:100mm	m2	1,180	522.9	617,022		単 6号
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:ベンガラ舗装,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	1,180	5,463	6,446,340		単 7号
作業土工		式	1		897,852		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	120	306.1	36,732		単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 新町川公園 徳・藍場 舗装工事（3）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120	2,676	321,120		単 9号
残土処分		m3	120	4,500	540,000		単 10号
仮設工		式	1		459,000		
交通管理工		式	1		459,000		
交通誘導警備員		人日	30	15,300	459,000		単 11号
直接工事費		式	1		9,298,143		
共通仮設		式	1		1,423,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,423,000		
純工事費		式	1		10,721,143		
現場管理費		式	1		4,043,000		
工事原価		式	1		14,764,143		
一般管理費等		式	1		3,074,857		
工事価格		式	1		17,839,000		

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	671.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	671.6	671.6		
合計						671.6		
単価						671.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	571.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	571.9	571.9		
合計						571.9		
単価						571.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,026
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 7.0km以下, 全ての費用	m3	1	2,026	2,026		
合計						2,026		
単価						2,026	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,600	1,600		
合計						1,600		
単価						1,600	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	11,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	11,000	11,000		
合計						11,000		
単価						11,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	522.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1	522.9	522.9		
合計						522.9		
単価						522.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:ベンガラ舗装,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	5,463
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1	5,463	5,463		
合計						5,463		
単価						5,463	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						306.1		
単価						306.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,676
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下	m3	1	2,676	2,676		
	合計					2,676		
	単価					2,676	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	残土処分		単位	m3	単位数量	1	単価	4,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1	4,500	4,500		
	合計					4,500		
	単価					4,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,300	15,300		
	合計					15,300		
	単価					15,300	円/人日	