

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 新町川公園 徳・藍場 舗装工事 (3)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
施設整備		式		1			
園路広場整備工		式		1			
舗装版撤去工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		47			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m2		1,180			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		47			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		47			
汚泥処分		t		0.1			
アスファルト舗装工		式		1			
路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30,仕上り厚:100mm	m2		1,180			
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:ベンガラ舗装,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,180			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 新町川公園 徳・藍場 舗装工事 (3)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		120			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		120			
残土処分		m3		120			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 新町川公園 徳・藍場 舗装工事 (3)	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		