

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 東吉野町北沖洲線 徳・北沖洲 2 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		1,200			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		220			
路体(築堤)盛土 (擁壁背面)	施工幅員:2.5m未満	m3		150			
路体(築堤)盛土 (擁壁背面)	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		50			
土材料 (擁壁背面)		m3		200			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		90			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 東吉野町北沖洲線 徳・北沖洲2 道路改良工事(2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		90		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		400		
盛土工		式		1		
植樹帯盛土		m3		110		
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		400		
残土等処分		m3		400		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		200		
埋戻し	土質:土砂	m3		10		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 東吉野町北沖洲線 徳・北沖洲2 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
基面整正		m2		50			
土材料	RC-40	m3		29			
場所打擁壁工 (4号U型側溝擁壁)		式		1			
コンクリート	18-8-40BB	m3		71			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.33			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		210			
足場 (単管足場)	安全ネット:無し	掛m2		70			
足場 (単管傾斜足場)	安全ネット:無し	掛m2		70			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		7			
コンクリート蓋	C1-B500	枚		47			
排水構造物工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 東吉野町北沖洲線 徳・北沖洲2 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		500			
埋戻し	土質:土砂	m3		260			
埋戻し	土質:土砂	m3		120			
基面整正		m2		460			
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管 (1号横断暗渠)	管規格:Φ400	m		165			
鉄筋コンクリート台付管 (2号横断暗渠)	管規格:Φ200	m		77			
管(函)渠型側溝 (円形水路)		m		237			
集水柵・マンホール工		式		1			
1号集水柵		基		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 東吉野町北沖洲線 徳・北沖洲2 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
蓋 (1号集水桝)	ボルト固定式	枚		1			
2号集水桝		基		9			
蓋 (2号集水桝)	ボルト固定式 開口800×995	枚		9			
円形水路集水桝		基		9			
蓋 (円形水路集水桝)	180度開閉 254×488	枚		9			
1号L型側溝集水桝		基		27			
蓋 (L型側溝集水桝)	180度開閉 254×488	枚		27			
場所打水路工		式		1			
1号U型側溝		m		28			
側溝蓋 (1号U型側溝)	ボルト固定	枚		28			
中央分離帯水抜き		m		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 東吉野町北沖洲線 徳・北沖洲2 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
L型水路工		式		1			
1号L型水路	18-8-25(高炉)	m		234			
側壁調整		式		1			
側溝嵩上げ		式		1			
集水工		式		1			
6号集水工		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		1,800			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		6			
運搬処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 東吉野町北沖洲線 徳・北沖洲2 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		90			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		90			
仮設工		式		1			
防護柵撤去・設置工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		29			
防護柵再設置(ガードレール)		m		29			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		66			
舗装		式		1			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 東吉野町北沖洲線 徳・北沖洲2 道路改良工事(2)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
歩車道境界ブロック (中央分離帯右側)	ブロック規格:C種(180/210×300×600)	m		269		
歩車道境界ブロック (1号L型側溝部)	ブロック規格:B種、両面R	m		254		
歩車道境界ブロック (中央分離帯左側)	ブロック規格:C種(180/210×300×600)	m		269		
コンクリートシール (標準部)	18-8-25 B B	m		242		
コンクリートシール (シフト部)	18-8-25 B B	m		27		
標識工		式		1		
作業土工		式		1		
床堀	小規模	m ³		20		
埋戻	小規模	m ³		10		
大型標識		式		1		
大型標識基礎		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 東吉野町北沖洲線 徳・北沖洲 2 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
小型標識		式		1			
小型標識基礎		式		1			
道路付属施設工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘		m3		1			
道路付属物工		式		1			
車両感知器基礎		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 東吉野町北沖洲線 徳・北沖洲2 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
土質等試験費 (平板載荷試験 N=2箇所)		式		1			
土質等試験費 (現場CBR試験)		式		1			
土質等試験費 (残土 土質試験)		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			