

見積参考資料

工事名 R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広 2 他 橋梁付属物工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 8年 2月
施工地域・工事場所	市街地 (DID補正) (1) - 3
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日 (月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広 2 他 橋梁付属物工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
橋梁付属物工		式	1				
目隠板工		式	1				
目隠板 【本線】		m	227				単 1号
落下物防止柵工		式	1				
落下物防止柵 【Aラング】	柵高:1.2m, アンカーボルト設置:有り	m	150				単 2号
落下物防止柵 【Bラング】	柵高:1.2m, アンカーボルト設置:有り	m	144				単 3号
道路付属施設工		式	1				
道路付属工		式	1				
交通遮断機 【Bラング】	交通遮断機規格:L=6.5m, コンクリート基礎タイプ	基	1				単 4号
フレリカーライト 【Aラング】	フレリカーライト規格:ソーラー式, 2灯(LED黄色), ベースプレート式支柱	基	1				単 5号
フレリカーライト 【Bラング】	フレリカーライト規格:ソーラー式, 2灯(LED黄色), ベースプレート式支柱	基	1				単 6号
仮設工		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広 2 他 橋梁付属物工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A(昼間)	人日	15				単 7号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	目隠板 【本線】	条件	単位	m	単位数量	227	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱建込	A型(埋設アンカー方式), 2m, 4m以下	m	227				
	しゃ音板・透光板取付	透光板, 4m以下	m2	319				
	支柱(材料費)		本	64				単 8号 支柱 標準部(H1200)
	支柱(材料費)		本	43				単 9号 支柱 標準部(H2200)
	支柱(材料費)		箇所	2				単 10号 支柱 すり付け部
	支柱(材料費)		箇所	2				単 11号 支柱 伸縮部(H1200)
	しゃ音板・透光板(材料費)		m	127				単 12号 目隠板 標準部(H1200)
	しゃ音板・透光板(材料費)		m	88				単 13号 目隠板 標準部(H2200)
	しゃ音板・透光板(材料費)		箇所	2				単 14号 目隠板 すり付け部
	しゃ音板・透光板(材料費)		箇所	2				単 15号 目隠板 伸縮部(H1200)
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	落下物防止柵 【Aランプ】	柵高:1.2m,アンカーボルト設置:有り	単位	m	単価数量	150	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落下物等防止柵	有り	m	150				
	落下物防止柵(材料費) 勾配部(H1200),アンカーボルト含む		m	146				
	落下物防止柵(材料費) 特殊袖部,勾配部(L=500mm)		箇所	8				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	落下物防止柵 【Bランプ】	柵高:1.2m,アンカーボルト設置:有り	単位	m	単価数量	144	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落下物等防止柵	有り	m	144				
	落下物防止柵(材料費) 勾配部(H1200),アンカーボルト含む		m	140				
	落下物防止柵(材料費) 特殊袖部,勾配部(L=500mm)		箇所	8				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	交通遮断機 【B7ンブ】	交通遮断機規格:L=6.5m, コンクリート基礎 タイプ	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通遮断機設置 L=6.5m, コンクリート基礎タイプ		基	1				単 16号
	交通遮断機(材料費) L=6.5m, コンクリート基礎タイプ		基	1				
	収納ボックス(材料費)		基	1				
	カナル式南京錠(材料費) 弦長40mm		個	3				
	合計							
	単価							円/基

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	名称・規格	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
	フリンカーライト 【Aランプ】	フリンカーライト規格:ソーラー式, 2灯(LED黄色), ベースプレート式支柱	単位	基	1		1	
	フリンカーライト設置 ソーラー式,ベースプレート式支柱		基	1				単 17号
	フリンカーライト(材料費) ソーラー式, 2灯(LED),ベースプレート式支柱		基	1				
	アンカーボルト(材料費) スリーブ打込み式, SUS M12×100		本	4				
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	4				
	合計							
	単価							円/基

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	フリッカーライト 【Bランプ】	フリッカーライト規格:ソーラー式, 2灯(LED黄色), ベースプレート式支柱	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フリッカーライト設置 ソーラー式,ベースプレート式支柱		基	1			単 17号	
	フリッカーライト(材料費) ソーラー式, 2灯(LED),ベースプレート式支柱		基	1				
	アンカーボルト(材料費) スリーブ打込み式, SUS M12×100		本	4				
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	4				
	合計							
	単価						円/基	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	交通誘導警備員	A(昼間)	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1			単 18号	
	合計							
	単価						円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	支柱(材料費)		単位	本	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	目隠板支柱(材料費) 標準部(H1200)		本	1			
	合計						
	単価						円/本

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	支柱(材料費)		単位	本	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	目隠板支柱(材料費) 標準部(H2200)		本	1			
	合計						
	単価						円/本

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	支柱(材料費)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目隠板支柱(材料費) すり付け部		箇所	1				
	合計							
	単価						円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	支柱(材料費)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目隠板支柱(材料費) 伸縮部(H1200)		箇所	1				
	合計							
	単価						円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	しゃ音板・透光板(材料費)	条件	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目隠板(材料費) 標準部(H1200)		m	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	しゃ音板・透光板(材料費)	条件	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目隠板(材料費) 標準部(H2200)		m	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	しゃ音板・透光板(材料費)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目隠板(材料費) すり付け部		箇所	1				
	合計							
	単価						円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	しゃ音板・透光板(材料費)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目隠板(材料費) 伸縮部(H1200)		箇所	1				
	合計							
	単価						円/箇所	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	交通遮断機設置 L=6.5m, コンクリート基礎タイプ	条件	単位	基	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.33					
特殊作業員		人	0.33					
普通作業員		人	0.66					
トラックレン[油圧伸縮シブ型] 4.9t吊		日	0.33					
トラック[普通型] 1.5t積		時間	3					
諸雑費(率+まるめ)		式	1					上記合計額×3%
合計								
単価							円/基	

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	フリッカーライト設置 ソーラー式、ベースプレート式支柱		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人	0.5				
	普通作業員		人	0.5				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				上記合計額×3%
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

見積単価一覧表

工事名	R7徳環 徳島東環状線 徳・末広2他 橋梁付属物工事			
名称	規格	単位	単価	備考
目隠板支柱	標準部、H=1200	本	68,500	溶融亜鉛メッキ アンカーボルト含まず
目隠板	標準部、H=1200	m	97,100	投物防止パネ、スカート、 落下防止ワイヤー、パネ固定パネ、 取付ボルト含む
目隠板支柱	標準部、H=2200	本	91,600	溶融亜鉛メッキ アンカーボルト含まず
目隠板	標準部、H=2200	m	173,000	投物防止パネ、スカート、 落下防止ワイヤー、パネ固定パネ、 取付ボルト含む
目隠板支柱	すり付け部 標準1本+中1本+小1本/箇所	箇所	423,000	溶融亜鉛メッキ アンカーボルト含まず
目隠板	すり付け部	箇所	524,000	投物防止パネ、スカート、 落下防止ワイヤー、パネ固定パネ、 取付ボルト含む
目隠板支柱	伸縮部、H=1200 伸縮支柱1本+支柱(WB)1本/箇所	箇所	231,000	溶融亜鉛メッキ アンカーボルト含まず
目隠板	伸縮部、H=1200	箇所	83,000	投物防止パネ、スカート、 落下防止ワイヤー、パネ固定パネ、 取付ボルト含む
落下物防止柵	勾配部、H=1200	m	19,600	アンカーボルト含む メッキ品
落下物防止柵	特殊袖部(勾配部)、H=1200(L=500)	箇所	16,000	メッキ品

当初数量計算書

R7徳環 徳島東環状線 徳・末広 2 他 橋梁附属物工事

数量計算書

種 別	単位	左側	右側	摘要
本線【1次施工】				
目隠板 標準部 (H=1.20m)	m	110.685		北行き
目隠板 伸縮部 (H=1.20m)	箇所	1		北行き
目隠板 標準部 (H=1.20m)	m		15.035	南行き
目隠板 標準部 (H=2.20m)	m		44.000	南行き
目隠板 すり付け部	m		4.000	南行き
目隠板 伸縮部 (H=1.20m)	箇所		1	南行き
施工延長	m	112.735	64.975	
本線【2次施工】				
目隠板 標準部 (H=1.20m)	m		1.035	南行き
目隠板 標準部 (H=2.20m)	m		44.000	南行き
目隠板 すり付け部	m		4.000	南行き
施工延長	m		49.035	
Aランプ				
落下物防止柵 勾配部 (H=1.20m)	m	74.900	71.200	
落下物防止柵 特殊袖部 (L=0.5m)	箇所	6	2	
施工延長	m	77.900	72.200	
ブリンカーライト	基		1	
Bランプ				
落下物防止柵 勾配部 (H=1.20m)	m	73.570	66.020	
落下物防止柵 特殊袖部 (L=0.5m)	箇所	2	6	
施工延長	m	74.570	69.020	
交通遮断機	式		1	
交通遮断機 本体	基		1	
収納ボックス	基		1	
ダイヤル式南京錠	個		3	
ブリンカーライト	基		1	