

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広 2 他 橋梁付属物工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
橋梁付属物工		式		1			
目隠板工		式		1			
目隠板 【本線】		m		227			
落下物防止柵工		式		1			
落下物防止柵 【Aランプ】	柵高:1.2m, アンカーボルト設置:有り	m		150			
落下物防止柵 【Bランプ】	柵高:1.2m, アンカーボルト設置:有り	m		144			
道路付属施設工		式		1			
道路付属工		式		1			
交通遮断機 【Bランプ】	交通遮断機規格:L=6.5m, コンクリート基礎 タイプ	基		1			
ブリンカーライト 【Aランプ】	ブリンカーライト規格:ソーラー式, 2灯(LED黄色), ベースプレート式支柱	基		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・末広 2 他 橋梁付属物工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
ブリッカーライト 【Bランプ】	ブリッカーライト規格:ソーラー式, 2灯(LED黄色), ベースプレート式支柱	基		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A(昼間)	人日		15			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

