

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 国道 3 1 9 号 三・山城小川谷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 以上10,000m3未満	m3		6,200			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		6,200			
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		6,200			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土 4.0m≦W	施工幅員:4.0m以上	m3		5,200			
路体(築堤)盛土 2.5m≦W<4.0m	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		240			
路体(築堤)盛土 W<2.5m	施工幅員:2.5m未満	m3		60			
路床盛土工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 国道 3 1 9 号 三・山城小川谷 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
路床盛土 4.0m以上	施工幅員:4.0m以上	m3		1,100		
路床盛土 2.5≦W<4.0m	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		20		
路床盛土 W<2.5m	施工幅員:2.5m未満	m3		60		
路肩盛土 W<2.5m	施工幅員:2.5m未満	m3		70		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		1,700		
法面工		式		1		
植生工		式		1		
筋芝	芝種類:筋芝工,施工規模:500m2以上	m2		1,700		
擁壁工		式		1		
場所打擁壁工 笠コンクリート		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 国道 3 1 9 号 三・山城小川谷 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート 24-8-25BBorN W/C≦55%		m3		17		
鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		1.21		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		110		
足場		m		88		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2		6		
排水工		式		1		
壁面背面排水層 C-40		m3		30		
透水砂防材 t≧2.0mm		m2		34		
場所打擁壁工 1号重力式擁壁		式		1		
コンクリート 18-8-40BBorN W/C≦60%		m3		26		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		95		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R7三土 国道319号 三・山城小川谷 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		3		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式		1		
補強材取付	工法区分:帯鋼補強土壁	m		860		
まき出し・敷均し、締固め	工法区分:帯鋼補強土壁	m3		820		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:各種, 作業区分:撤去	m2		168		
現場発生品運搬 敷鉄板		t		34.6		
殻処分 スクラップ 控除		t		34.6		
土のう 撤去	大型土のう規格:1*1	袋		104		
殻処分 土のう袋		t		0.35		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R7三土 国道319号 三・山城小川谷 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
現場発生品運搬 土のう袋		t		0.35			
コンクリートブロック撤去		個		30			
現場発生品運搬 コンクリートブロック 1.0×1.0×1.0		t		70.5			
仮橋・仮栈橋工		式		1			
仮橋上部	作業区分:撤去	t		46.7			
現場発生品運搬		t		46.7			
殻処分 スクラップ控除		t		46.7			
道路修繕		式		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		20			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 国道 3 1 9 号 三・山城小川谷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		10			
埋戻し	土質:埴質土	m3		30			
基面整正		m2		15			
側溝工		式		1			
プラスチックU型側溝 1号U型側溝 B300-H300	U型側溝規格:B300-H300	m		32			
縦排水溝 B300-H300	U型側溝規格:B300-H300	m		15			
自由勾配側溝 2号自由勾配側溝 300×400	側溝規格:300×400	m		2			
自由勾配側溝 2号自由勾配側溝 300×500	側溝規格:300×500	m		16			
側溝蓋 自由勾配側溝部		枚		37			
縞鋼板		枚		2			
足掛け金具		個		3			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 国道 3 1 9 号 三・山城小川谷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
アンカーボルト		本		6			
吐口工		箇所		2			
集水柵・マンホール工		式		1			
現場打ち集水柵 1号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		2			
現場打ち集水柵 3号集水柵	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	箇所		1			
蓋 1号集水柵 2枚/箇所	蓋種類:コンクリート蓋 500用	枚		4			
蓋 3号集水柵	蓋種類:T-14 柵穴B600-L600用	枚		1			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール Gr-C-4E	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E,施工規模:100m以上,曲線部補正:無	m		180			
ガードレール Gr-C-2B	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:100m以上,曲線部補正:無	m		56			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 国道 3 1 9 号 三・山城小川谷 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
防止柵工		式		1			
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m		41			
擁壁工		式		1			
プレキャスト擁壁工		式		1			
プレキャスト擁壁 ガードレール基礎	擁壁規格:B-1100	m		56			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
コンクリート舗装工		式		1			
上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:C-30, 仕上り厚:100mm	m2		56			
コンクリート舗装	コンクリート規格:各種, コンクリート規格:18-8- 40BBorN W/C≤60%, 舗装厚:70mm	m2		56			
仮設工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 三土 国道 3 1 9 号 三・山城小川谷 道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		90		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

