

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・橋 堤防耐震補強工事(2)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
堤防・護岸		式		1			
海岸土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3		1,200			
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3		1,300			
盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		1,400			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,500			
土材料		m3		1,500			
法面整形工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・橘 堤防耐震補強工事 (2)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m2		540		
残土処理工		式		1		
積込		m3		1,300		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		1,300		
残土等処分		m3		1,300		
護岸基礎工		式		1		
被覆石		式		1		
被覆石		m3		170		
被覆石均し	陸上潮待ち	m2		200		
被覆石均し	水中潮待ち	m2		50		
被覆石均し	水中	m2		100		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・橋 堤防耐震補強工事 (2)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
捨石工		式		1			
捨石	石材規格:10-200kg	m3		10			
捨石荒均し	陸上潮待ち	m2		100			
捨石荒均し	水中潮待ち	m2		20			
捨石荒均し	水中	m2		10			
矢板工		式		1			
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板 平均長さ:8m, 鋼矢板打込長:6m, 鋼矢 板平均引抜長:0m	枚		56			
鋼矢板切断		枚		56			
スクラップ		ton		42			
護岸工		式		1			
多自然型護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・橋 堤防耐震補強工事 (2)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
巨石張 (練)		m2		325		
基礎コンクリート		m3		21		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
鋼矢板引抜き	鋼矢板型式:II型, 引抜長:6m	枚		125		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		290		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3		15		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		140		
工事用道路盛土撤去		m3		140		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・橋 堤防耐震補強工事 (2)			事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		74		
土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう(2t用) 短期仮設	袋		150		
土のう撤去		袋		150		
水替工		式		1		
ポンプ排水	排水量:450以上1200(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	日		30		
汚濁防止工		式		1		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		100		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m		100		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		40		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・橘 堤防耐震補強工事 (2)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
重建設機械分解組立輸送費		回		1			
仮設材運搬費	シルトフェンス	t		0.25			
仮設材運搬費	敷鉄板	t		13			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・橘 堤防耐震補強工事(2)	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		