

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・橘 堤防耐震補強工事 (2)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・護岸		式	1		46,537,760		
海岸土工		式	1		12,673,718		
掘削工		式	1		656,050		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	1,200	306.1	367,320		単 1号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1,300	222.1	288,730		単 2号
盛土工		式	1		4,818,950		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	1,400	222.4	311,360		単 3号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10	6,309	63,090		単 4号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,500	2,163	3,244,500		単 5号
土材料		m3	1,500	800	1,200,000		単 6号
法面整形工		式	1		227,988		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	540	422.2	227,988		単 7号
残土処理工		式	1		6,970,730		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・橘 堤防耐震補強工事 (2)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込		m3	1,300	222.1	288,730		単 8号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,300	740	962,000		単 9号
残土等処分		m3	1,300	4,400	5,720,000		単 10号
護岸基礎工		式	1		13,481,108		
被覆石		式	1		5,452,400		
被覆石		m3	170	17,750	3,017,500		単 11号
被覆石均し	陸上潮待ち	m2	200	5,452	1,090,400		単 12号
被覆石均し	水中潮待ち	m2	50	11,190	559,500		単 13号
被覆石均し	水中	m2	100	7,850	785,000		単 14号
捨石工		式	1		891,060		
捨石	石材規格:10-200kg	m3	10	14,110	141,100		単 15号
捨石荒均し	陸上潮待ち	m2	100	4,936	493,600		単 16号
捨石荒均し	水中潮待ち	m2	20	9,496	189,920		単 17号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・橋 堤防耐震補強工事 (2)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石荒均し	水中	m2	10	6,644	66,440		単 18号
矢板工		式	1		7,137,648		
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板平均長さ:8m, 鋼矢板打込長:6m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚	56	148,000	8,288,000		単 19号
鋼矢板切断		枚	56	5,708	319,648		単 20号
スクラップ		ton	42	-35,000	-1,470,000		単 21号
護岸工		式	1		7,433,410		
多自然型護岸工		式	1		7,433,410		
巨石張 (練)		m2	325	18,190	5,911,750		単 22号
基礎コンクリート		m3	21	72,460	1,521,660		単 23号
構造物撤去工		式	1		4,879,550		
構造物取壊し工		式	1		4,879,550		
鋼矢板引抜き	鋼矢板型式:II型, 引抜長:6m	枚	125	4,386	548,250		単 24号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	290	13,780	3,996,200		単 25号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・橘 堤防耐震補強工事 (2)				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3	15	22,340	335,100		単 26号
仮設工		式	1		8,069,974		
工事用道路工		式	1		1,751,074		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	140	2,210	309,400		単 27号
工事用道路盛土撤去		m3	140	681.8	95,452		単 28号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	74	1,228	90,872		単 29号
土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう(2t用)短期仮設	袋	150	7,320	1,098,000		単 30号
土のう撤去		袋	150	1,049	157,350		単 31号
水替工		式	1		948,300		
ポンプ排水	排水量:450以上1200(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	30	31,610	948,300		単 32号
汚濁防止工		式	1		4,689,000		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	100	18,000	1,800,000		単 33号
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	100	28,890	2,889,000		単 34号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・橘 堤防耐震補強工事（2）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		681,600		
交通誘導警備員	A	人日	40	17,040	681,600		単 35号
直接工事費		式	1		46,537,760		
共通仮設		式	1		5,076,932		
共通仮設費		式	1		1,483,932		
運搬費		式	1		1,257,932		
重建設機械分解組立輸送費		回	1	1,173,000	1,173,000		単 36号
仮設材運搬費	シルトフェンス	t	0.25	6,410	1,602		単 37号
仮設材運搬費	敷鉄板	t	13	6,410	83,330		単 38号
技術管理費		式	1		226,000		
土質等試験費		式	1		226,000		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		3,593,000		
純工事費		式	1		51,614,692		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 福井川 阿南・橘 堤防耐震補強工事（2）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		11,453,000			
工事原価		式	1		63,067,692			
一般管理費等		式	1		10,618,308			
工事価格		式	1		73,686,000			
消費税額及び地方消費税額		式	1		7,368,600			
工事費計		式	1		81,054,600			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)	226千円	式	1		226,000			
合計					226,000			

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						306.1		
単価						306.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	222.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	222.1	222.1		
合計						222.1		
単価						222.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	222.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	222.4	222.4		
合計						222.4		
単価						222.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,309
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,309	6,309		
合計						6,309		
単価						6,309	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,163
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1	2,163	2,163		
	合計					2,163		
	単価					2,163	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土材料		単位	m3	単位数量	1	単価	800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土材料		m3	1	800	800		
	合計					800		
	単価					800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	422.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,無し,無し,イ質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1	422.2	422.2		
合計						422.2		
単価						422.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	積込		単位	m3	単位数量	1	単価	222.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	222.1	222.1		
合計						222.1		
単価						222.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	m3	1	740	740		
合計						740		
単価						740	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	4,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	4,400	4,400		
合計						4,400		
単価						4,400	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	被覆石		単位	m3	単位数量	1	単価	17,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆石投入		10%, 標準, 10m未満, 1,000m3未満	m3	1	17,749.97	17,749.97		
合計						17,749.97		
単価						17,750	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	被覆石均し	陸上潮待ち	単位	m2	単位数量	1	単価	5,452
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆均し(陸上)		陸上施工, 無し, ±50cm, 200kg/個未満, 1,000m2未満, 潮待ち部	m2	1	5,451.83	5,451.83		
合計						5,451.83		
単価						5,452	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	被覆石均し	水中潮待ち	単位	m2	単位数量	1	単価	11,190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆均し(水中)		無し, ±50cm, 200kg/個未満, 普通, 80 0m2未満, 潮待ち部, 10m未満	m2	1	11,187.41	11,187.41		
合計						11,187.41		
単価						11,190	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	被覆石均し	水中	単位	m2	単位数量	1	単価	7,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆均し(水中)		無し, ±50cm, 200kg/個未満, 普通, 80 0m2未満, 潮待ち部以外, 10m未満	m2	1	7,849.23	7,849.23		
合計						7,849.23		
単価						7,850	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	捨石	石材規格:10-200kg	単位	m3	単位数量	1	単価	14,110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下	m3	1	1,104	1,104		
捨石(材料費)			m3	1	13,000	13,000		
合計						14,104		
単価						14,110	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	捨石荒均し	陸上潮待ち	単位	m2	単位数量	1	単価	4,936
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(陸上)		陸上施工,無し,荒均し,±50cm,200kg/個未満,1,000m2未満,潮待ち部,100kg/個以上200kg/個未満,無し	m2	1	4,935.98	4,935.98		
合計						4,935.98		
単価						4,936	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026.01		
						歩掛適用年月	2026.01		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 17号	捨石荒均し	水中潮待ち	単位	m2	単位数量	1		単価	9,496
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
捨石本均し・荒均し(水中)		無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部, 10m未満, 無し	m2	1	9,495.65	9,495.65			
合計						9,495.65			
単価						9,496		円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026.01		
						歩掛適用年月	2026.01		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 18号	捨石荒均し	水中	単位	m2	単位数量	1		単価	6,644
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
捨石本均し・荒均し(水中)		無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し	m2	1	6,643.72	6,643.72			
合計						6,643.72			
単価						6,644		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板 平均長さ:8m, 鋼矢板打込長:6m, 鋼矢 板平均引抜長:0m	単位	枚	単位数量	1	単価	148,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)		SYW295, 10H型, 8m/枚	枚	1	138,200	138,200		
ハイロハマ施工による 鋼矢板打込み		陸上, 電動式 60kW, 無し, 10H型, 6m以 下	枚	1	9,734	9,734		
合計						147,934		
単価						148,000	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	鋼矢板切断		単位	枚	単位数量	1	単価	5,708
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		鋼矢板	箇所	1	5,708	5,708		
合計						5,708		
単価						5,708	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	スクラップ		単位	ton	単位数量	1	単価	-35,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ			ton	1	-35,000	-35,000		
合計						-35,000		
単価						-35,000	円/ton	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	巨石張（練）		単位	m2	単位数量	10	単価	18,190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
石材（巨石材料費）			m3	3	15,600	46,800		
巨石張（練）		40cm以上60cm未満,無し,無し,有り, 再生クワッシュアソ RC-40, 0.5m3以上1.0m3 以下, 18-8-40(高炉), 標準, 全ての費	m2	10	13,510	135,100		
合計						181,900		
単価						18,190	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	基礎コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	72,460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉),無し,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1	72,460	72,460		
合計						72,460		
単価						72,460	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	鋼矢板引抜き	鋼矢板型式:II型,引抜長:6m	単位	枚	単位数量	1	単価	4,386
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプロハマ施工による鋼矢板引抜き		陸上,電動式60kW,6m以下	枚	1	4,386	4,386		
合計						4,386		
単価						4,386	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	13,780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,必要,無し,8.0以下	m3	1	13,777	13,777		
合計						13,777		
単価						13,780	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	22,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		鉄筋構造物,無し,無し,必要,無し,8.0以下	m3	1	22,336	22,336		
合計						22,336		
単価						22,340	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	2,210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	222.1	222.1		
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	m3	1	1,765	1,765		
路体(築堤)盛土		4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	222.4	222.4		
合計						2,209.5		
単価						2,210	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	工事用道路盛土撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	681.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 有り, 普通土30,000m ³ 未満・湿地軟弱土	m3	1	311.8	311.8		
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	m3	1	370	370		
合計						681.8		
単価						681.8	円/m ³	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	74	単価	1,228
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	74	391.2	28,948.8		
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 90日, 無, 無	枚	16	3,870	61,920		
合計						90,868.8		
単価						1,228	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう (2t用) 短期仮設	単位	袋	単位数量	1	単価	7,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	7,320	7,320		
合計						7,320		
単価						7,320	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	土のう撤去		単位	袋	単位数量	150	単価	1,049
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	150	912.9	136,935		
	処分費(t)		t	0.38	50,000	19,000		
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 8.5km以下	t	0.38	3,683	1,399.54		
	合計					157,334.54		
	単価					1,049	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	ポンプ排水	排水量:450以上1200(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	30	単価	31,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	87,740	87,740		
ポンプ運転		450以上1200(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	30	28,680	860,400		
合計						948,140		
単価						31,610	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	18,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	18,000	18,000		
合計						18,000		
単価						18,000	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	28,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1	28,890	28,890		
合計						28,890		
単価						28,890	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040		
合計						17,040		
単価						17,040	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	重建設機械分解組立輸送費		単位	回	単位数量	1	単価	1,173,000
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復),クローラークレーン系35超80下(クラム0.6超2下,標準(1.0))		回	1	1,173,000	1,173,000	
合計							1,173,000	
単価							1,173,000	円/回

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	仮設材運搬費	シルトフェンス	単位	t	単位数量	1	単価	6,410
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 9.2km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		t	1	3,410	3,410	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)		t	1	3,000	3,000	
合計							6,410	
単価							6,410	円/t

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	仮設材運搬費	敷鉄板	単位	t	単位数量	1	単価	6,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 8.5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3,410	3,410		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
合計						6,410		
単価						6,410	円/t	