

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 (猪ノ鼻トンネル) 海・小谷 トンネル 修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
トンネル工		式		1		
はく落防止対策工		式		1		
含浸材塗布工		m2		27		
はつり落とし工		m2		2		
ネット工(ビニロンメッシュ工)		m2		234		
ひび割れ対策工		式		1		
ひび割れ充填工	20m未満	構造物		1		
内圧充填接合補強工(IPH工法)		式		1		
うき接合注入(穿孔深さ17cm)		m2		41.9		
覆工背面空洞対策工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 (猪ノ鼻トンネル) 海・小谷 トンネル 修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
裏込め注入工		m3		51		
面導水ハ° 補工法		式		1		
面導水ハ° ネー一撤去・再設置		枚		56		
路面工		式		1		
路面対策工		式		1		
ハ° ッチンク°		m2		6		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		120		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 久尾宍喰浦線 (猪ノ鼻トンネル) 海・小谷 トンネル 修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		