

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐牟岐線 牟・灘他 防護柵工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール更新	撤去・設置, 土中用, Gr-C-4E, 支柱含む	m		21			
ガードレール更新	撤去・設置, Co用, Gr-C-2B, レール部材のみ	m		20			
ガードパイプ更新	撤去・設置, 土中用, Gp-C-3E, 支柱除く	m		60			
ガードパイプ更新	撤去・設置, 土中用, Gp-C-3E, 支柱含む	m		30			
ガードパイプ更新	撤去・設置, Co用, Gp-C-2B, 支柱除く	m		50			
ガードパイプ更新	撤去・設置, Co用, Gp-C-2B, 支柱含む	m		12			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐牟岐線 牟・灘他 防護柵工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
視線誘導標	視線誘導標規格: φ100両面, 施工区分: 防護柵取付, 施工規模: 10本以上30本未満	本		20			
構造物撤去工		式		1			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬処分	発生材種類: 防護柵(スクラップ)	t		3			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		12			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 日和佐牟岐線 牟・灘他 防護柵工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			