

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 正木ダム 上勝・正木 クレストゲート設備改良工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
製作工		式		1			
ダム用水門設備製作		式		1			
操作制御設備		式		1			
機側操作盤		式		1			
制限開閉器		式		1			
付属設備		式		1			
ワイヤーロープ		式		1			
水密ゴム		式		1			
開度計 部品		式		1			
ロープ緩み検出装置		式		1			
扉体付きシーブ		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 正木ダム 上勝・正木 クレストゲート設備改良工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
転向シーブ		式		1			
鋼製付属設備		式		1			
付属設備		式		1			
扉体仮受台		式		1			
間接労務費		式		1			
純製作費		式		1			
工場管理費		式		1			
製作原価		式		1			
据付工		式		1			
ダム用水門輸送工		式		1			
輸送工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 正木ダム 上勝・正木 クレストゲート設備改良工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
輸送費		式		1			
ダム用水門設備据付		式		1			
ダム用水門据付工		式		1			
撤去労務費		式		1			
据付労務費		式		1			
据付材料費		式		1			
直接経費 (機械経費)		式		1			
現場塗装工(機械)		式		1			
現場塗装 (扉体)	水洗い、素地調整:2種ケレン、塗替塗装仕様:a-1B(シンク+変エホ ⁺ +エホ ⁺)、赤色	m ²		14.2			
乾式塗膜剥離剤工	環境対応型塗膜剥離剤(1kg/m ²)	回		3			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 正木ダム 上勝・正木 クレストゲート設備改良工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		84			
仮設工 (ゲート)		式		1			
塗装足場		式		1			
撤去品処理費		式		1			
撤去品処理費		式		1			
撤去品処理費 (売却分)		式		1			
撤去品処理費		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 正木ダム 上勝・正木 クレストゲート設備改良工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
安全費		式		1			
鉛等呼吸用保護具等費用		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
据付間接費		式		1			
据付工事原価		式		1			
設計技術費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

