

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		10			
作業土工		式		1			
床掘		m3		80			
埋戻		m3		20			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		60			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事 (3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2		
重力式擁壁 (ボックス部)	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		4		
間詰めコンクリート (積みブロック部)		m3		1		
床版工		式		1		
小口止工		式		1		
土留壁 (N0. 16+5m付近)		箇所		1		
カルバート工 (夜間施工)		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		30		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		30		
プレキャストカルバート工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
プレキャストボックス	内幅:1.2m, 内高:1m	m		10			
プレキャストボックス (斜切)	内幅:1.2m, 内高:1m	m		2			
段落ち防止枕		式		1			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
自由勾配側溝 (1号プレキャスト)	側溝規格:300×500	m		8			
側溝蓋 (1号プレキャスト)	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚		8			
管渠工		式		1			
鉄筋コンクリート台付管	管規格:1種 Φ1000	m		17			
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 敷厚:10 cm	m ³		2			
鉄筋コンクリート台付管	管規格:1種 Φ200	m		6			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事 (3)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 敷厚:10cm	m ³		0.2		
鉄筋コンクリート台付管	管規格:1種 Φ600	m		2		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 敷厚:10cm	m ³		0.1		
集水桝・マンホール工		式		1		
現場打ち街渠桝 (3号集水桝)	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋 (3号集水桝)	蓋種類:ボルト固定式 T- 14	枚		1		
現場打ち街渠桝 (4号集水桝)	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1		
蓋 (4号集水桝)	蓋種類:ボルト固定式 T- 25	枚		1		
プレキャスト集水桝 (鋼製蓋付き)	桝規格:300×600×800	箇所		2		
集水桝・マンホール基礎	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 幅:60cm, 長さ:93cm, 高さ:10cm	箇所		2		
底版コンクリート		箇所		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
場所打水路工		式		1			
現場打水路		m		2			
側溝蓋	蓋種類:C1B-300	枚		4			
集水柵・マンホール工		式		1			
現場打ち街渠柵 (1号街渠柵)	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		3			
蓋	蓋種類:鋼製蓋、T - 25、180° 開閉、細目、滑止	枚		3			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版破碎 (夜間)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		30			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		8			
コンクリート取壊し運搬処理 (夜間)	構造物区分:無筋構造物	m3		13			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
殻運搬 (夜間)	殻種別:アスファルト殻	m3		3			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		3			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板 (夜間)	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		63			
土留・仮締切工		式		1			
土のう積 (夜間)		m2		8			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 (夜間)	A	人日		10			
交通誘導警備員 (夜間)	B	人日		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員	A	人日		25			
交通誘導警備員	B	人日		30			
舗装		式		1			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種、両面R、両面R (水抜き)	m		6			
歩車道境界ブロック	ブロック規格:乗り入れ部用	m		4			
歩車道境界ブロック	ブロック規格:テーパー部	m		1			
L型水路工		式		1			
1号ガッター	18-8-25(高炉)、W/C≦60%	m		5			
2号ガッター	18-8-25(高炉)、W/C≦60%	m		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事 (3)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
防護柵工		式		1			
防止柵工		式		1			
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m		4			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費 (コーン指数試験)		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 勝・中角 道路改良工事 (3)	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 舗装	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			