

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策） 応神地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 応神 排水機場補修工事（着手日指定型）

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策）
地区名	応神地区
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 応神 排水機場補修工事（着手日指定型）
施工場所	徳島市応神町
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 2 月
単価期適用年月	令和 8 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 0 号 A
電力会社名	四国電力



事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策） 応神地区
工事名	R7徳耕 長寿命化 応神 排水機場補修工事（着手日指定型）

項目名	内容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	用排水機設備製作据付工事（修繕）
工種体系区分	用排水機設備製作据付工事（修繕）
工事工種体系年番号	令和7年99号[2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策） 応神地区			
工事名	R 7 徳耕 長寿命化 応神 排水機場補修工事（着手日指定型）			

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			28,968,000	
2 ・工事原価			24,003,000	
3 ・ ・製作工事原価			19,950,000	
4 純製作費			16,132,000	
5 ・ ・ ・直接製作費	1.000	式	10,965,000	
6 ・ ・ ・間接製作費			8,985,000	
7 ・ ・ ・ ・間接労務費			5,167,000	
8 ・ ・ ・ ・工場管理費			3,818,000	
9 ・ ・据付工事原価			3,154,000	
10 純工事費			1,525,000	
11 ・ ・ ・直接工事費	1.000	式	1,201,000	
12 ・ ・ ・間接工事費			1,953,000	
13 ・ ・ ・ ・共通仮設費			324,000	
14 ・ ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
	(11+22-24-25) × ((標準値*N035)*N030)			
	1,201,000 × ((25.920*1.000)*1.040)	26.960	%	324,000





事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策） 応神地区
工事名	R7徳耕 長寿命化 応神 排水機場補修工事（着手日指定型）

名称（規格）	数量	単位	単価	金額	備考
直接製作費				10,965,000	
・用排水機修繕工	1.000	式		10,965,000	
・ ・用排水機修繕工 1号主ポンプ	1.000	式		10,965,000	
・ ・ ・ 標準外用排水機工（機器単体費） 主ポンプ（機器単体費）	1.000	式	5,224,000	5,224,000	1式当たり
水中軸受 FC250+WJ2	1.000	個	1,430,000	1,430,000	歩A・単A S単 5号
エンドカバー SS400（塗装）	1.000	個	252,000	252,000	歩A・単A S単 6号
パッキン部スリーブ SCS2	1.000	本	487,000	487,000	歩A・単A S単 7号
水中軸受部スリーブ SCS2	1.000	本	514,000	514,000	歩A・単A S単 8号
ラジアルベアリング NO.2315	1.000	個	93,000	93,000	歩A・単A S単 9号
スラストベアリング NO.29414	1.000	個	245,000	245,000	歩A・単A S単 10号
カラー S25C	1.000	個	89,000	89,000	歩A・単A S単 11号
割りリング SUS403	1.000	組	125,000	125,000	歩A・単A S単 12号
連成計 100	1.000	個	44,900	44,900	歩A・単A S単 13号
真空計 100	1.000	個	112,000	112,000	歩A・単A S単 14号
封水リング CAC402	1.000	組	107,000	107,000	歩A・単A S単 15号
グランドパッキン 炭化繊維	1.000	式	180,000	180,000	歩A・単A S単 16号
パイプ 10A-水中部のみ	1.000	式	18,000	18,000	歩A・単A S単 17号
ハブカバー SUS304	1.000	個	36,300	36,300	歩A・単A S単 18号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策） 応神地区				
工事名	R7徳耕 長寿命化 応神 排水機場補修工事（着手日指定型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
軸受油面計	1.000	個	125,000	125,000	歩A・単A S単 19号
グリスポンプ プーリー除く	1.000	個	624,000	624,000	歩A・単A S単 20号
カップリングボルト 原動機～減速機間	8.000	組	3,610	28,880	歩A・単A S単 21号
カップリングボルト 減速機～ポンプ間	8.000	組	9,010	72,080	歩A・単A S単 22号
パッキン、座金、消耗品 ポンプ本体、吐出フランジ用	1.000	式	210,000	210,000	歩A・単A S単 23号
ボルト、ナット ポンプ本体用	1.000	式	431,000	431,000	歩A・単A S単 24号
合計				5,224,160	
・・・ 労務費 工場整備	1.000	式	5,741,000	5,741,000	1 式当たり
工場整備	1.000	式	5,740,800	5,740,800	歩A・単A T単 1号
間接労務費 用排水ポンプ設備,90%,	1.000	式	5,166,720	5,166,720	歩A・単A X単 1号
工場管理費 用排水ポンプ設備,35%,	1.000	式	3,817,632	3,817,632	歩A・単A X単 2号
合計				14,725,152	
計(1)(直接費対象分)				5,740,800	
計(2)(間接費対象分)				8,984,352	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策） 応神地区				
工事名	R7徳耕 長寿命化 応神 排水機場補修工事（着手日指定型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費				1,201,000	
・輸送費	1.000	式		140,000	
・ ・輸送費	1.000	式		140,000	
・ ・ ・輸送費	1.000	式	140,000	140,000	1 式当たり
現地 工場 用排水ポンプ設備固定機場,0.12ton,710km	1.000	式	70,000	70,000	歩A・単A S単 26号
工場 現地 用排水ポンプ設備固定機場,0.12ton,710km	1.000	式	70,000	70,000	歩A・単A S単 27号
合 計				140,000	
・用排水機修繕工	1.000	式		521,000	
・ ・用排水機修繕工	1.000	式		521,000	
・ ・ ・現地分解整備工 据付	1.000	式	521,000	521,000	1 式当たり
据付	1.000	式	521,118	521,118	歩A・単A T単 2号
据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	562,489	562,489	歩A・単A X単 3号
合 計				1,083,607	
計(1)(直接費対象分)				521,118	
計(2)(間接費対象分)				562,489	
・試運転調整工	1.000	式		232,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化対策） 応神地区				
工事名	R7徳耕 長寿命化 応神 排水機場補修工事（着手日指定型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ 試運転調整工	1.000	式		232,000	
・ ・ ・ 試運転調整工	1.000	式	232,000	232,000	1 式当たり
総合試運転調整労務 その他,その他m3/min,その他,0,台数制御,7.50,	1.000	式	231,795	231,795	歩A・単A S単 25号
据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	324,513	324,513	歩A・単A X単 4号
合 計				556,308	
計(1)(直接費対象分)				231,795	
計(2)(間接費対象分)				324,513	
・ 既設設備等撤去工	1.000	式		295,000	
・ ・ 用排水機修繕工	1.000	式		295,000	
・ ・ ・ 現地分解整備 撤去	1.000	式	295,000	295,000	1 式当たり
撤去	1.000	式	294,984	294,984	歩A・単A T単 3号
据付間接費 用排水ポンプ設備,140%,	1.000	式	346,147	346,147	歩A・単A X単 5号
合 計				641,131	
計(1)(直接費対象分)				294,984	
計(2)(間接費対象分)				346,147	
・ 産業廃棄物処理工	1.000	式		13,000	



