

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局(徳島)農村整備
事業名	農業水利施設保全高度化事業
地区名	北島排水機場 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修工事
施工場所	板野郡北島町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 2 月
単価期適用年月	令和 8 年 1 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 0 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	用排水機設備製作据付工事（修繕）
工種体系区分	用排水機設備製作据付工事（修繕）
工事工種体系年番号	令和 7 年 9 9 号 [2 号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休 2 日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			89,362,000	
2 ・工事原価			83,995,000	
3 ・ ・製作工事原価			78,456,000	
4 純製作費			78,456,000	
5 ・ ・ ・直接製作費	1.000	式	78,456,000	
6 ・ ・据付工事原価			2,974,000	
7 純工事費			2,361,000	
8 ・ ・ ・直接工事費	1.000	式	1,860,000	
9 ・ ・ ・間接工事費			1,114,000	
10 ・ ・ ・ ・共通仮設費			501,000	
11 ・ ・ ・ ・ ・運搬費 ~ 営繕費等				
	$(8+18-20-21) \times ((標準値 * N035) * N030)$			
	1,860,000			
	26.960	%	501,000	
12 ・ ・ ・ ・現場管理費				
	$(8+10-20) \times ((標準値 * N035) * N030 + N032)$			
	2,361,000			
	25.960	%	613,000	

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期地区
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修工事

項目名	数量	単位	金額	備考
13 ・ ・ 設計技術費				
				(3+8+9-17-18-19) × 標準値
	81,430,000 × 3.150	3.150	%	2,565,000
14 ・ 一般管理費等				
				(3+8+9+13-20) × (標準値*N002+保証費率)
	83,995,000 × (6.350*1.000 + 0.04)	6.390	%	5,367,000
15 ・ 一括計上価格	1.000	式	0	
16 機器単体費			78,456,000	
17 処分費等(直接工事費の内数)			0	
18 処分費(準備費の内数)			0	
19 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
20 処分費等(率対象外)			0	
21 共通仮設費算定控除額			0	
22 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
				(6) × 標準値

事業名	農業水利施設保全高度化事業 北島排水機場 2 期地区				
工事名	R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接製作費				78,456,000	
・原動機工	1.000	式		61,700,000	
・ ・ 内燃機関設備工	1.000	式		61,700,000	
・ ・ ・ エンジン設備工	1.000	式	61,700,000	61,700,000	1 式当たり
原動機 45kW,切モーター始動,遠心クラッチ	1.000	台	46,500,000	46,500,000	歩A・単A S単 3号
減速機 平行軸,出力回転数400min-1	1.000	台	15,200,000	15,200,000	歩A・単A S単 4号
合 計				61,700,000	
・補助機械設備工	1.000	式		1,856,000	
・ ・ 冷却水等設備工	1.000	式		1,856,000	
・ ・ ・ 冷却水等設備工	1.000	式	1,856,000	1,856,000	1 式当たり
冷却水ポンプ 32-0.09m3	2.000	台	928,000	1,856,000	歩A・単A S単 5号
合 計				1,856,000	
・電気設備工	1.000	式		14,900,000	
・ ・ 制御盤工	1.000	式		14,900,000	
・ ・ ・ 制御盤工	1.000	式	14,900,000	14,900,000	1 式当たり
直流電源版	1.000	面	14,900,000	14,900,000	歩A・単A S単 6号

