

R 8 徳耕 ストマネ 北島排水機場 2 期 排水機場補修工事 (工事数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接製作費				
1. 原動機工				
(1) 内燃機関設備工				
エンジン設備工		式	1.000	
原動機	45kW, セルモーター始動, 遠心クラッチ	台	1.000	
減速機	平行軸, 出力回転数 400min ⁻¹	台	1.000	
2. 補助機械設備工				
(1) 冷却水等設備工				
冷却水等設備工		式	1.000	
冷却水ポンプ	φ 32-0.09m ³	台	2.000	
3. 電気設備工				
(1) 制御盤工				
制御盤工		式	1.000	
直流電源版		面	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1) 輸送費				
輸送費		式	1.000	
輸送費 (機器類) 【暫定単価】	工場～現場,	式	1.000	
輸送費 (盤類) 【暫定単価】	工場～現場,	式	1.000	