

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 海川谷川 那賀・海川 河川工事 (1) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		17,302,960		
河川土工		式	1		3,361,071		
掘削工		式	1		562,584		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	120	304.2	36,504		単 1号
河床等掘削		m3	1,200	438.4	526,080		単 2号
盛土工		式	1		18,927		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	3	6,309	18,927		単 3号
残土処理工		式	1		2,779,560		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,260	2,206	2,779,560		単 4号
法覆護岸工		式	1		12,621,458		
作業土工		式	1		697,540		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	200	304.2	60,840		単 5号
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	40	1,425	57,000		単 6号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R7那土 海川谷川 那賀・海川 河川工事(1) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3	90	3,090	278,100		単 7号
埋戻し	土質:土砂	m3	160	1,885	301,600		単 8号
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		11,300,108		
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:60cm,高さ:70cm	m	18	35,740	643,320		単 9号
埋戻しコンクリート		m	30	10,780	323,400		単 10号
均しコンクリート		m	30	3,642	109,260		単 11号
間知ブロック張 (1号)	ブロック規格:150kg/個未満 各種,ブロック規格(各種の場合):粗面,裏込材規格:再生砕石 RC-40,胴込・裏込コンクリート規格:18-8-40(高炉),遮水シート:無し	m2	185	19,840	3,670,400		単 12号
間知ブロック張 (2号)	ブロック規格:150kg/個未満 各種,ブロック規格(各種の場合):粗面,裏込材規格:再生砕石 RC-40,胴込・裏込コンクリート規格:18-8-40(高炉),遮水シート:無し	m2	237	19,890	4,713,930		単 13号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	15	5,700	85,500		単 14号
水抜きパイプ		m	21	641	13,461		単 15号
吸出し防止材		m2	3	1,039	3,117		単 16号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1	75,490	75,490		単 17号
平張コンクリート		m2	29	11,060	320,740		単 18号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 海川谷川 那賀・海川 河川工事 (1) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
巻止工		m	48	16,640	798,720		単 19号
天端保護工		m2	12	11,060	132,720		単 20号
現場打小口止コンクリート (1号)	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	3	82,010	246,030		単 21号
現場打小口止コンクリート (2号)	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	2	82,010	164,020		単 22号
多自然護岸工		式	1		623,810		
かごマット(スロープ型)	かご厚さ:t=50cm, かご本体材質:亜鉛アルミメッキ, 詰石 種類:割栗石, 詰石規格:各種	m2	53	11,770	623,810		単 23号
構造物撤去工		式	1		523,648		
構造物取壊し工		式	1		116		
石積取壊し		m2	1	116.7	116		単 24号
かご撤去工		式	1		496,320		
かご撤去		m2	220	2,256	496,320		単 25号
運搬処理工		式	1		27,212		
現場発生品運搬処分	発生材種類:鉄スラップ	t	3	7,697	23,091		単 26号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 海川谷川 那賀・海川 河川工事 (1) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生産品運搬処分	発生材種類: 廃プラスチック	t	0.05	82,430	4,121		単 27号
仮設工		式	1		796,783		
工事用道路工		式	1		273,533		
工事用道路盛土	施工幅員: 4.0m以上	m3	630	221.3	139,419		単 28号
敷鉄板	鋼材規格: 22×1,524×3,048(mm), 作業区分: 設置・撤去	m2	28	1,220	34,160		単 29号
土のう	大型土のう規格: 製作・設置・撤去	袋	18	5,553	99,954		単 30号
水替工		式	1		523,250		
ポンプ排水	排水量: 120以上450(m3/h)未満, 全揚程: 10m, 排水方法: 作業時排水	日	23	22,750	523,250		単 31号
直接工事費		式	1		17,302,960		
共通仮設		式	1		2,364,250		
共通仮設費		式	1		34,250		
運搬費		式	1		34,250		
仮設材運搬費		t	5	6,850	34,250		単 32号

# 設計内訳書（本01）

工事名	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸					
R 7 那土 海川谷川 那賀・海川 河川工事（1）（着手日指定型）							
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		2,330,000		
純工事費		式	1		19,667,210		
現場管理費		式	1		7,147,000		
工事原価		式	1		26,814,210		
一般管理費等		式	1		5,356,790		
工事価格		式	1		32,171,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,217,100		
工事費計		式	1		35,388,100		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	304.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1	304.2	304.2		
合計						304.2		
単価						304.2	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	河床等掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	438.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床等掘削		全ての費用	m3	1	438.4	438.4		
合計						438.4		
単価						438.4	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,309
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,309	6,309		
合計						6,309		
単価						6,309	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,206
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	m3	1	2,206	2,206		
合計						2,206		
単価						2,206	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	304.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1	304.2	304.2		
合計						304.2		
単価						304.2	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	1,425
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, オープンカット, 無し, 1,000m3未満, 無し, 無し	m3	1	1,425	1,425		
合計						1,425		
単価						1,425	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,090
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,090	3,090		
合計						3,090		
単価						3,090	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,885
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,885	1,885		
合計						1,885		
単価						1,885	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:60cm,高さ:70cm	単位	m	単位数量	10	単価	35,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	3.9	91,630	357,357		
合計						357,357		
単価						35,740	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	埋戻しコンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	10,780
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	2.3	46,350	106,605		
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.2	5,700	1,140		
合計						107,745		
単価						10,780	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	均しコンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	3,642
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.4	46,350	18,540		
型枠		一般型枠,均しコンクリート	m2	3.5	4,943	17,300.5		
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.1	5,700	570		
合計						36,410.5		
単価						3,642	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	間知ブロック張 (1号)	ブロック規格:150kg/個未満 各種,ブロック規格(各種の場合):粗面,裏込材規格:再生砕石 RC-40,胴込・裏込コンクリー	単位	m2	単位数量	185	単価	19,840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 各種,再生砕石 RC-40,1.0m3を超え3.0m3以下,18-8-40(高炉),1.7m3を超え2.1m3以下,不要	m2	153	19,980	3,056,940		
間知ブロック張		150kg/個未満 各種,再生砕石 RC-40,1.0m3を超え3.0m3以下,18-8-40(高炉),1.7m3を超え2.1m3以下,不要	m2	32	19,130	612,160	根入れ部	
合計						3,669,100		
単価						19,840	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	間知ブロック張 (2号)	ブロック規格:150kg/個未満 各種,ブロック規格(各種の場合):粗面,裏込材規格:再生砕石 RC-40,胴込・裏込コンクリー	単位	m2	単位数量	237	単価	19,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック張		150kg/個未満 各種,再生砕石 RC-40,1.0m3を超え3.0m3以下,18-8-40(高炉),1.7m3を超え2.1m3以下,不要	m2	210	19,980	4,195,800		
間知ブロック張		150kg/個未満 各種,再生砕石 RC-40,1.0m3を超え3.0m3以下,18-8-40(高炉),1.7m3を超え2.1m3以下,不要	m2	27	19,130	516,510	根入れ部	
合計						4,712,310		
単価						19,890	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,700	5,700		
	合計					5,700		
	単価					5,700	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	水抜きパイプ		単位	m	単位数量	1	単価	641
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65		m	1	641	641		
	合計					641		
	単価					641	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	吸出し防止材		単位	m2	単位数量	1	単価	1,039
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1	1,039	1,039		
合計						1,039		
単価						1,039	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	75,490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1	75,490	75,490		
合計						75,490		
単価						75,490	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	平張コンクリート		単位	m2	単位数量	1	単価	11,060
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.2	47,110		9,422	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	1	1,634		1,634	
合計							11,056	
単価							11,060	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	卷止工		単位	m	単位数量	10	単価	16,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1.2	47,110	56,532		
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	12	8,773	105,276		
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュラジ 40~0,全ての費用	m2	3	1,333	3,999		
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	0.1	5,700	570		
	合計					166,377		
	単価					16,640	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	天端保護工		単位	m2	単位数量	1	単価	11,060
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用		m3	0.2	47,110	9,422	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用		m2	1	1,634	1,634	
合計							11,056	
単価							11,060	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	現場打小口止コンクリート (1号)	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	82,010
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉),一般養生		m3	1	82,010	82,010	
合計							82,010	
単価							82,010	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	現場打小口止コンクリート (2号)	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	82,010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1	82,010	82,010		
合計						82,010		
単価						82,010	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	かごマット(スロープ型)	かご厚さ:t=50cm, かご本体材質:亜鉛アルミメッキ, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:各種	単位	m2	単位数量	1	単価	11,770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット設置(スロープ型)		t=50cm, 亜鉛アルミメッキ, 割栗石, 各種, 全ての費用	m2	1	11,770	11,770		
合計						11,770		
単価						11,770	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	石積取壊し		単位	m2	単位数量	1	単価	116.7
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	岩塊・玉石, オープンカット, 無し, 無し, 5, 0 00m3未満	m3	0.3	388.8	116.64		
	合計					116.64		
	単価					116.7	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	かご撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	2,256
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ふとんかご	撤去, スロープ式, 高さ50cm×幅120cm	m	0.8	2,819	2,255.2		
	合計					2,255.2		
	単価					2,256	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	現場発生品運搬処分	発生材種類:鉄スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	7,697
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t, 無し,62.5km以下	t	1	28,750	28,750		
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1	8,947	8,947		
	スクラップ ヘビ-H4		t	-1	30,000	-30,000		
	合計					7,697		
	単価					7,697	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	現場発生品運搬処分	発生材種類:廃プラスチック	単位	t	単位数量	1	単価	82,430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、5.5km以下	t	1	24,010	24,010		
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	8,411	8,411		
	処分費(t)		t	1	50,000	50,000		
	合計					82,421		
	単価					82,430	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	221.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	221.3	221.3		
合計						221.3		
単価						221.3	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	28	単価	1,220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	28	389.8	10,914.4		
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 90日, 無, 無	枚	6	3,870	23,220		
合計						34,134.4		
単価						1,220	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	土のう	大型土のう規格:製作・設置・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	5,553
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	4,643	4,643		
	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	909.4	909.4		
	合計					5,552.4		
	単価					5,553	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	ホヅ排水	排水量:120以上450(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	23	単価	22,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ホヅ設置・撤去		箇所	1	87,650	87,650		
	ホヅ運転	120以上450(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	23	18,930	435,390		
	合計					523,040		
	単価					22,750	円/日	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	6,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3,850	3,850		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
合計						6,850		
単価						6,850	円/t	