

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R7阿土羽ノ浦福井線(那賀川橋) 阿南・羽ノ浦 橋梁塗装工 事(2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		6,261,303		
現場塗装工		式	1		4,724,256		
橋梁塗装工 (高欄)		式	1		4,724,256		
塗膜除去	高欄部単独、時間的制約なし	m2	96	16,560	1,589,760		単 1号
塗膜除去	高欄部単独、時間的制約なし	m2	96	15,540	1,491,840		単 2号
素地調整	素地調整種類:2種(動力工具と手工具の併用)	m2	96	7,581	727,776		単 3号
下塗	塗装種類:有機ソリッドコート(2回塗り/層)はけ・ローラーII, 塗装箇所:高欄, 塗装回数:2回	m2	96	3,456	331,776		単 4号
下塗	塗装種類:弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料(2回層)はけ・ローラー, 塗装箇所:高欄, 塗装回数:2回	m2	96	2,790	267,840		単 5号
中塗	塗装種類:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:高欄, 塗装回数:1回	m2	96	1,312	125,952		単 6号
上塗	塗装種類:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:高欄, 塗装回数:1回	m2	96	1,972	189,312		単 7号
仮設工		式	1		1,537,047		
足場工		式	1		1,251,207		
吊り足場		m2	117	6,251	731,367		単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7阿土 羽ノ浦福井線 (那賀川橋) 阿南・羽ノ浦 橋梁塗装工 事 (2)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
環境対策資機材		式	1		519,840		内 1号
交通管理工		式	1		285,840		
交通誘導警備員	A	人日	6	17,040	102,240		単 9号
交通誘導警備員	B	人日	12	15,300	183,600		単 10号
直接工事費		式	1		6,261,303		
共通仮設		式	1		3,615,654		
共通仮設費		式	1		510,654		
安全費		式	1		510,654		
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		510,654		内 2号
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,105,000		
純工事費		式	1		9,876,957		
現場管理費		式	1		5,218,000		
工事原価		式	1		15,094,957		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	環境対策資機材							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
負圧集塵装置 基本料, 28m3/min		台	1	76,500	76,500			
負圧集塵装置 賃料, 28m3/min		台・月	1	288,000	288,000			
負圧集塵装置用1次フィルター		枚	4	3,060	12,240			
負圧集塵装置用2次フィルター		枚	4	4,500	18,000			
負圧集塵装置用HEPAフィルター		枚	1	60,300	60,300			
負圧集塵装置用チャコールフィルター		枚	1	37,800	37,800			
吸気用ダクト アルミダクトφ300×10m		本	0.5	27,000	13,500			
排気用ダクト アルミダクトφ300×10m		本	0.5	27,000	13,500			
合計					519,840			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	鉛等呼吸用保護具等費用							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		510,654			
合計					510,654			

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	塗膜除去	高欄部単独、時間的制約なし	単位	m2	単位数量	1	単価	16,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離材塗布・除去		m2	1	12,300	12,300		
	廃材の回収、積込み		m2	1	2,240	2,240		
	塗膜剥離剤		kg	1.15	1,750	2,012.5		
	合計					16,552.5		
	単価					16,560	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	塗膜除去	高欄部単独、時間的制約なし	単位	m2	単位数量	1	単価	15,540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜剥離剤塗布・除去		m2	1	12,300	12,300		
	廃材の回収、積込み		m2	1	2,240	2,240		
	塗膜剥離剤		kg	0.57	1,750	997.5		
	合計					15,537.5		
	単価					15,540	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	素地調整	素地調整種類:2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	単位数量	1	単価	7,581
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整,高欄部単独施工,無し,無し,2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	1	7,581	7,581		
合計						7,581		
単価						7,581	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	下塗	塗装種類:有機シンクリッチペイント(2回塗り/層)はけ・ローラーII,塗装箇所:高欄,塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	3,456
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り,高欄部単独施工,無し,無し,有機シンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2	1	3,456	3,456		
合計						3,456		
単価						3,456	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	下塗	塗装種類:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2回層)はけ・ローラー, 塗装箇所:高欄, 塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	2,790
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 高欄部単独施工, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー	m2	1	2,790	2,790		
合計						2,790		
単価						2,790	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	中塗	塗装種類:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:高欄, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,312
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 高欄部単独施工, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 淡彩	m2	1	1,312	1,312		
合計						1,312		
単価						1,312	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	上塗	塗装種類:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:高欄, 塗 装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,972
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 高欄部単独施工, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー, 淡 彩	m2	1	1,972	1,972		
合計						1,972		
単価						1,972	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	吊り足場		単位	m2	単位数量	117	単価	6,251
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	主体足場(パイ吊足場)	プレートカーダ・ボックスカーダ,設置・撤去・賃料,2月	m2	58	2,347	136,126		
	朝顔	プレートカーダ・ボックスカーダ,設置・撤去・賃料,2月,両側朝顔	m2	117	1,220	142,740		
	シート張防護工	設置・撤去・賃料,2月,両側朝顔	m2	117	596	69,732		
	板張防護工	設置・撤去・賃料,2月,両側朝顔	m2	117	1,981	231,777		
	湿式塗膜剥離剤工用養生シート工		m2	117	1,290	150,930		
	合計					731,305		
	単価					6,251	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040		
合計						17,040		
単価						17,040	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	