

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
R 7 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事（3 ）							
道路改良		式	1		194,154,638		
擁壁工		式	1		180,075,000		
既製杭工		式	1		180,075,000		
鋼管杭		本	21	8,575,000	180,075,000		単 1号
建設汚泥処理工		式	1		2,425,892		
作業ヤード整備工		式	1		319,285		
汚泥攪拌ピット		式	1		319,285		内 1号
建設汚泥処理工		式	1		2,106,607		
建設汚泥処理工		式	1		2,106,607		内 2号
仮設工		式	1		11,653,746		
防音装置		式	1		6,348,300		
防音装置		本	21	302,300	6,348,300		単 2号
防護施設工		式	1		4,387,446		

設計内訳書 (本01)

工事名	R7徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮囲い	西側	掛m2	689	4,599	3,168,711		単 3号
仮囲い	東側	掛m2	265	4,599	1,218,735		単 4号
交通管理工		式	1		918,000		
交通誘導警備員	B	人日	60	15,300	918,000		単 5号
直接工事費		式	1		194,154,638		
共通仮設		式	1		40,389,707		
共通仮設費		式	1		18,838,707		
運搬費		式	1		18,766,907		
重建設機械分解組立輸送費	200t吊クレーン	回	1	4,599,000	4,599,000		単 6号
重建設機械分解組立費	杭打機	回	1	1,202,000	1,202,000		単 7号
建設機械運搬費		台	1	11,540,000	11,540,000		単 8号
仮設材運搬費	敷鉄板	t	35.29	9,820	346,547		単 9号
仮設材運搬費	防音装置	t	16	67,460	1,079,360		単 10号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島津田インター線 徳・津田海岸 道路改良工事（3 ）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費		式	1		71,800		
土質等試験費		式	1		71,800		内 3号
共通仮設費（率計上）		式	1		21,551,000		
純工事費		式	1		234,544,345		
現場管理費		式	1		74,937,000		
工事原価		式	1		309,481,345		
一般管理費等		式	1		45,451,655		
工事価格		式	1		354,933,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		35,493,300		
工事費計		式	1		390,426,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	汚泥攪拌ピット							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
押土(ル-ス)	土砂	m3	100	183.2	18,320			
埋戻し	最小埋戻幅4m以上	m3	100	480.6	48,060			
整地	残土受入れ地での処理	m3	100	117.3	11,730			
ブルーシート		m2	220	79.7	17,534			
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	204	389.8	79,519			
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm),無,50日,無,有	枚	16	5,400	86,400			
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm),無,50日,無,有	枚	12	2,920	35,040			
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,有り,1 1.5km以下	t	0.3	5,609	1,682			
処分費(t)		t	0.3	70,000	21,000			
合計					319,285			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	建設汚泥処理工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
固化剤混合		m3	490	483.07	236,704			
セメント(高炉B) バラ		t	49	17,700	867,300			
押土(ルース)	土砂	m3	340	183.2	62,288			
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	340	1,885	640,900			
シート設置		m2	150	620	93,000			
ブルーシート		m2	150	79.7	11,955			
土木シート 合成繊維, t=10mm		m2	150	590	88,500			
積込(ルース)	土砂, 土量50,000m3未満	m3	150	220.7	33,105			
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	m3	150	368.4	55,260			
整地	残土受入れ地での処理	m3	150	117.3	17,595			
合計					2,106,607			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	土質等試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質等試験費(一式入力)	71.8千円	式	1		71,800		
	合計					71,800		

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	鋼管杭		単位	本	単位数量	21	単価	8,575,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼管杭		本	21	4,860,000	102,060,000		
	現場取卸(鋼管杭)	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジャブ型16t吊, 標準	t	327	849.3	277,721.1		
	鋼管杭打工 [中掘工]L=80m以上		本	21	3,701,560	77,732,760		
	合計					180,070,481.1		
	単価					8,575,000	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	防音装置		単位	本	単位数量	21	単価	302,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防音装置費 L=80m以上			本	21	302,300	6,348,300		
合計						6,348,300		
単価						302,300	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	仮囲い	西側	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,599
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,599	4,599		
合計						4,599		
単価						4,599	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	仮囲い	東側	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,599
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,599	4,599		
	合計					4,599		
	単価					4,599	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
	合計					15,300		
	単価					15,300	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	重建設機械分解組立輸送費	200t吊クレーン	単位	回	単位数量	1	単価	4,599,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送(往復),クレーン系150t吊超え300t吊以下,標準(1.0)	回	1	4,599,000	4,599,000		
合計						4,599,000		
単価						4,599,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	重建設機械分解組立費	杭打機	単位	回	単位数量	1	単価	1,202,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立		分解組立,クレーン式杭打機 質量100超150t以下,標準(1.0)	回	1	1,202,000	1,202,000		
合計						1,202,000		
単価						1,202,000	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	11,540,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	各種, 713km, 有, 38900円, 有, 3200円	台	20	470,300	9,406,000	杭打機	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	各種, 713km, 有, 38300円, 有, 8000円	台	2	474,500	949,000	中堀機(7-スオーガ)	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	各種, 713km, 有, 39000円, 有, 123800円	台	2	591,000	1,182,000	油圧ハンマー本体	
	合計					11,537,000		
	単価					11,540,000	円/台	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	仮設材運搬費	敷鉄板	単位	t	単位数量	1	単価	9,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2	3,410	6,820	往復	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
合計						9,820		
単価						9,820	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	仮設材運搬費	防音装置	単位	t	単位数量	1	単価	67,460
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		関東・中部・近畿, 688km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 有, 4200円/t	t	2	32,230	64,460		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
合計						67,460		
単価						67,460	円/t	