

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 国道 1 9 3 号他 海・多良他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6c m以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤 去作業: 有り	m2		1,910			
殻運搬(路面切削)	殻種別: As切削材	m3		96			
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		96			
舗装打換え工		式		1			
表層	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未 満), 材料規格: 再生密粒度アスコ(13), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		1,910			
クラック防止シート		m		270			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 波土 国道 1 9 3 号他 海・多良他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員		人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		2			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R7波土 国道193号他 海・多良他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	m3		170			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		140			
土材料		m3		140			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		170			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 波土 国道 1 9 3 号他 海・多良他 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		57			
汚泥処分		m3		0.2			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:0cm	m2		175			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		9			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		9			
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:150mm	m2		175			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		175			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		10			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本02)

工事名	R 7 波土 国道 1 9 3 号他 海・多良他 舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		