

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・小計 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		51,781,186		
道路土工		式	1		860,469		
路床盛土工		式	1		192,319		
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	60	803.5	48,210		単 1号
土砂等運搬 水崎仮置場→小計現場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70	1,838	128,660		単 2号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	70	220.7	15,449		単 3号
法面整形工		式	1		199,850		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	130	853	110,890		単 4号
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2	80	1,112	88,960		単 5号
残土処理工		式	1		468,300		
土砂等運搬 現場→水崎仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150	1,838	275,700		単 6号
土砂等運搬 水崎仮置場→小計現場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	150	1,284	192,600		単 7号
法面工		式	1		4,510,416		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・小計 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面吹付工		式	1		1,491,100		
モルタル吹付	セメント種類:高炉セメント,吹付厚:厚10cm	m2	130	11,470	1,491,100		単 8号
アンカー工		式	1		3,019,316		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:N=6本	式	1		434,941		内 1号
削孔(アンカー)	土質:硬質土 削孔長:80m, 杭径:90mm, 杭長:80m, 杭打込長(掘削長):50m	m	18	15,130	272,340		単 9号
削孔(アンカー)	土質:軟岩 削孔長:10m, 杭径:90mm, 杭長:10m, 杭打込長(掘削長):10m	m	26	18,700	486,200		単 10号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:L=7.58m×8本	本	6	17,210	103,260		単 11号
グラウト注入	注入材規格:普通ポルトランドセメントC=1230kg/m3 W/C=50%, 圧縮強度:σ _{ck} =24N/mm ²	m3	0.3	63,050	18,915		単 12号
足場(アンカー)		空m3	430	3,962	1,703,660		単 13号
軽量盛土工		式	1		44,579,456		
作業土工		式	1		963,723		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	40	1,090	43,600		単 14号
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	60	3,238	194,280		単 15号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・小計 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂,土質:液質土	m3	10	3,717	37,170		単 16号
基面整正		m2	18	477.4	8,593		単 17号
掘削補助機械搬入搬出		回	1	44,880	44,880		単 18号
掘削土荷揚げ (ワイヤモックによる搬出)	土質区分:土砂・破砕岩,土質:液質土・軟岩	m3	100	6,352	635,200		単 19号
軽量盛土工		式	1		43,615,733		
軽量盛土		m3	735	38,350	28,187,250		単 20号
コンクリート床版 上部床版	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),厚さ:15cm	m2	192	11,230	2,156,160		単 21号 暫定単価 支柱結 合アンカー
コンクリート床版 中間床版(2層)	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),厚さ:15cm	m2	203	13,440	2,728,320		単 22号 暫定単価 支柱結 合アンカー
壁面材	壁面材仕様・規格:押出形成メント板 記号A~D	m2	294	18,880	5,550,720		単 23号 暫定単価 壁面材 ,固定金具
裏込砕石	砕石規格:各種 運搬距離 L=31.5km	m3	40	14,430	577,200		単 24号
作業構台	ダウサポールH鋼支柱杭打設用	空m3	550	3,962	2,179,100		単 25号
発泡スチロール運搬・処分	加工後残がい発泡スチロールの処分 運搬:トラック[普通型] 4t積級 運搬距離 L=40.8km	m3	73.5	2,101	154,423		単 26号
車両用防護柵基礎 (調整コンクリート含む)	プレキャスト車両用防護柵基礎 B・C種 B=800mm L=2.0m	m	42	40,520	1,701,840		単 27号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・小計 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
車両用防護柵基礎 (現場打ち)	現場打ち防護柵基礎 Cブロック	m	8	47,590	380,720		単 28号
擁壁工		式	1		255,061		
場所打擁壁工		式	1		255,061		
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁,擁壁の平均高さ:0.8m,コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	2	35,550	71,100		単 29号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.2	168,200	33,640		単 30号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	17	8,773	149,141		単 31号
アンカー用箱抜き管	円形紙管 φ100	m	4	295	1,180		単 32号
仮設工		式	1		1,575,784		
工事用道路工		式	1		36,139		
敷鉄板 (5×10) 4枚	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	18.6	1,943	36,139		単 33号
土留・仮締切工		式	1		9,645		
土のう	大型土のう規格:耐候性2.0t用 φ110×H110cm 短期(1年)対応	袋	5	1,929	9,645		単 34号
交通管理工		式	1		1,530,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・小計 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	100	15,300	1,530,000		単 35号
直接工事費		式	1		51,781,186		
共通仮設		式	1		7,280,085		
共通仮設費		式	1		751,085		
準備費		式	1		399,085		
根株等運搬費		t	5	4,317	21,585		単 36号
根株処分費		t	0.5	20,000	10,000		単 37号
末木・枝条処分費		t	4.5	15,000	67,500		単 38号
立木伐採費	支障立木伐採費用	式	1		300,000		内 2号 【暫定単価】
営繕費		式	1		352,000		
快適トイレ	快適トイレ設置差額費用 現場設置日数:240日間想定	式	1		352,000		内 3号
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,529,000		
純工事費		式	1		59,061,271		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 古屋日浦線 那賀・小計 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		20,155,000		
工事原価		式	1		79,216,271		
一般管理費等		式	1		13,927,729		
工事価格		式	1		93,144,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		9,314,400		
工事費計		式	1		102,458,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:N=6本					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
注入パイプ フラットパイプ		m	72	297	21,384		
防錆被覆材		m	67	892	59,764		
マンション 上下部共 上部φ36×340, 下部φ36×170		組	6	20,900	125,400		
ナット L=63.5 H=34		個	6	714	4,284		
ストッパーシース φ64 L=165		組	6	1,520	9,120		
定着体 φ38.1 L=1200		本	6	16,300	97,800		
スペーサー φ58 L=146		個	12	620	7,440		
アンカープレート 200×200×25 φ46 SS400 亜鉛メッキ処理		枚	6	4,420	26,520		
アンカーキャップ L=205 アルミ鋳鉄		組	6	8,410	50,460		
防錆材 フロートC同等品		kg	9	935	8,415		
注入パイプ フラットパイプ		m	82	297	24,354		
合計					434,941		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	立木伐採費	支障立木伐採費用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
準備費 立木伐採費（支障木伐採費） 全ての間接費の対象にしない		式	1		300,000		【暫定単価】 見積徴収により精算
合計					300,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	快適トイレ	快適トイレ設置差額費用 現場設置日数:240日間想定					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
快適トイレ設置差額費用 240日間現場設置想定		式	1		352,000		
合計					352,000		

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	1	803.5	803.5	
	路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	803.5	803.5	
	合計					803.5	
	単価					803.5	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土砂等運搬 水崎仮置場→小計現場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,838	1,838	
	土砂等運搬	小規模,パッカホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下	m3	1	1,838	1,838	
	合計					1,838	
	単価					1,838	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	220.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	220.7	220.7		
合計						220.7		
単価						220.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ㄥ質土、砂及び 砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	853
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、 粘性土,全ての費用	m2	1	853	853		
合計						853		
単価						853	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	単位	m2	単位数量	1	単価	1,112
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,軟岩I,全ての費用	m2	1	1,112	1,112		
合計						1,112		
単価						1,112	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土砂等運搬 現場→水崎仮置場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,838
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下	m3	1	1,838	1,838		
合計						1,838		
単価						1,838	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	土砂等運搬 水崎仮置場→小計現場	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,284
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		岩塊・玉石,土量50,000m3未満	m3	1	263.1	263.1		
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5 .5km以下	m3	1	1,020	1,020		
合計						1,283.1		
単価						1,284	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	モルタル吹付	セメント種類:高炉セメント,吹付厚:厚10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	11,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		10cm,100m2以上250m2未満,無,無	m2	1	11,470	11,470		
合計						11,470		
単価						11,470	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	削孔(アンカー)	土質:ㄨ質土 削孔長:80m, 杭径:90mm, 杭長:80m, 杭打込長(掘削長):50m	単位	m	単位数量	1	単価	15,130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, ㄨ質土	m	1	15,130	15,130		
合計						15,130		
単価						15,130	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	削孔(アンカー)	土質:軟岩 削孔長:10m, 杭径:90mm, 杭長:10m, 杭打込長(掘削長):10m	単位	m	単位数量	1	単価	18,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 軟岩	m	1	18,700	18,700		
合計						18,700		
単価						18,700	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処	アンカー鋼材数量:L=7.58m×8本	本	1	17,210	17,210	17,210
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食,PC鋼線より線(工場組立), f<400kN,有り	本	1	17,210	17,210	17,210
	合計					17,210	
	単価					17,210	円/本

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラウト注入	注入材規格:普通ポルトランドセメントC=123 0kg/m3 W/C=50%,圧縮強度:σck=24 N/mm2	m3	1	63,050	63,050	63,050
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラウト注入(アンカー)		m3	1	63,050	63,050	63,050
	合計					63,050	
	単価					63,050	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	足場(アカー)		単位	空m3	単位数量	1	単価	3,962
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
足場(アカー)		標準		空m3	1	3,962	3,962	
合計							3,962	
単価							3,962	円/空m3

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,090
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)		m3	1	1,090	1,090	
合計							1,090	
単価							1,090	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	3,238
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,片切掘削,無し,無し	m3	1	3,238	3,238		
合計						3,238		
単価						3,238	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:ㇿ質土	単位	m3	単位数量	1	単価	3,717
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,717	3,717		
合計						3,717		
単価						3,717	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	単 17号	基面整正	単位	m2	単位数量	1	単価 477.4
	基面整正		m2	1	477.4	477.4	
	合計					477.4	
	単価					477.4	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	単 18号	掘削補助機械搬入搬出	単位	回	単位数量	1	単価 44,880
	掘削補助機械搬入搬出	標準	回	1	44,880	44,880	
	合計					44,880	
	単価					44,880	円/回

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	掘削土荷揚げ (ワイヤモックによる搬出)	土質区分:土砂・破碎岩,土質:粘性土 ・軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	6,352
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削土瀨取		m3	1	1,928	1,928		
	クレーン式モック荷揚げ		m3	1	4,424	4,424		
	合計					6,352		
	単価					6,352	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	軽量盛土		単位	m3	単位数量	735	単価	38,350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	発泡スチロール設置	排水材	m3	735	4,643	3,412,605		
	発泡スチロール(材料費)		m3	512	28,900	14,796,800		
	発泡スチロール(材料費)		m3	170	34,800	5,916,000		
	発泡スチロール(材料費)		m3	53	35,000	1,855,000		
	発泡スチロール(材料費)		m3	22	40,200	884,400		
	発泡スチロール(材料費)		m3	7	51,500	360,500		
	緊結金具(材料費)		個	1,690	565	954,850		
	合計					28,180,155		
	単価					38,350	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	コンクリート床版 上部床版	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),厚 さ:15cm	単位	m2	単位数量	192	単価	11,230
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート床版		24-12-25(20)(高炉),一般養生,延長 無し,15cm,各種	m3	29	54,010	1,566,290		
支柱結合アンカー(材料費)		0.724本/m3	m3	29	20,280	588,120		
合計						2,154,410		
単価						11,230	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	コンクリート床版 中間床版(2層)	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),厚 さ:15cm	単位	m2	単位数量	203	単価	13,440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート床版		24-12-25(20)(高炉),一般養生,延長 無し,15cm,各種	m3	31	54,010	1,674,310		
支柱結合アンカー(材料費)		1.212本/m3	m3	31	33,940	1,052,140		
合計						2,726,450		
単価						13,440	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	壁面材	壁面材仕様・規格:押出形成セメント板 記号A~D	単位	m2	単位数量	294	単価	18,880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	壁面材設置	標準	m2	294	3,662	1,076,628		
	壁面材(材料費)	1.008枚/m2, 4.03個/m2	m2	262.2	13,830	3,626,226		
	壁面材(材料費)	1.439枚/m2, 5.757個/m2	m2	11.8	22,630	267,034		
	壁面材(材料費)	1.679枚/m2, 6.717個/m2	m2	10.1	26,400	266,640		
	壁面材(材料費)	2.015枚/m2, 8.06個/m2	m2	9.9	31,680	313,632		
	合計					5,550,160		
	単価					18,880	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	裏込碎石	碎石規格:各種 運搬距離 L=31.5km	単位	m3	単位数量	1	単価	14,430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石(軽量盛土)		6mを超え(付帯工有り), 0.2を超え0.3 以下, 各種, 標準	m3	1	10,410	10,410		
土砂等運搬 単価補正1.125(FC0)		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9.5km以下	m3	1	4,016	4,016	単価補正率=1.8t/m3÷ 1.6t/m3=1.125	
合計						14,426		
単価						14,430	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	作業構台	クワンザールH鋼支柱杭打設用	単位	空m3	単位数量	1	単価	3,962
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アンカー)		標準	空m3	1	3,962	3,962		
合計						3,962		
単価						3,962	円/空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 26号 発泡スチロール運搬・処分	加工後残がい発泡スチロールの処分 運搬:トラック[普通型] 4t積級 運搬距離 L=40.8km	単位	m3	単位数量	1	単価 2,101
トラック[普通型] 4~4.5t積	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 4.12時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 4.67時間	時間	0.143	6,997	1,000.57	
処分費(m3)		m3	1	1,100	1,100	
合計					2,100.57	
単価					2,101	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	車両用防護柵基礎 (調整コンクリート含む)	プレキャスト車両用防護柵基礎 B・C種 B=800mm L=2.0m	単位	m	単位数量	30	単価	40,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	プレキャスト擁壁設置	0.5m以上1.0m以下,無し,有り	m	30	24,560	736,800		
	コンクリート	小型構造物,人力打設,18-8-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	7	46,470	325,290		調整コンクリート
	型枠	一般型枠,小型構造物	m2	17	8,773	149,141		調整コンクリート
	目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,163	4,163		調整コンクリート
	合計					1,215,394		
	単価					40,520		円/m

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	車両用防護柵基礎 (現場打ち)	現場打ち防護柵基礎 C7°ロック	単位	m	単位数量	8	単価	47,590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-8-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	5	41,290	206,450		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	13	9,718	126,334		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.25	168,200	42,050		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,871	5,871		
	合計					380,705		
	単価					47,590	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.8m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間	単位	m3	単位数量	1	単価	35,550
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	35,550	35,550		
合計						35,550		
単価						35,550	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	168,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	168,200	168,200		
合計						168,200		
単価						168,200	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	8,773
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1	8,773	8,773		
合計						8,773		
単価						8,773	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	アソカー用箱抜き管	円形紙管 φ100	単位	m	単位数量	1	単価	295
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
円形型枠 φ100 紙製			m	1	295	295		
合計						295		
単価						295	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	敷鉄板 (5×10) 4枚	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	18.6	単価	1,943
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	18.6	389.8	7,250.28		
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 150日, 無, 有	枚	4	7,220	28,880		
合計						36,130.28		
単価						1,943	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	土のう	大型土のう規格:耐候性2.0t用 φ110×H110cm 短期(1年)対応	単位	袋	単位数量	1	単価	1,929
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	1,929	1,929		
合計						1,929		
単価						1,929	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	根株等運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	4,317
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オノロード・ディーゼル] 4t積級		0, 岩石工の割増対象にしない, 0, 4.6 時間, 交替制を適用しない, 0, しない , しない, 5.9時間	時間	0.673	6,414	4,316.62		
合計						4,316.62		
単価						4,317	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	根株処分費		単位	t	単位数量	1	単価	20,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	20,000	20,000		
合計						20,000		
単価						20,000	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	末木・枝条処分費		単位	t	単位数量	1	単価	15,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	15,000	15,000		
合計						15,000		
単価						15,000	円/t	