

見積参考資料

工事名 R8三林 復旧治山(R7補正) 三好 市三桧尾 溪間工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好1
単価使用年月	令和8年2月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部 (三好) 森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事
施工場所	三好市井川町三櫛尾
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 2 月
単価期適用年月	令和 8 年 2 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
10 ・ ・ ・現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
12 ・一般管理費等				

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 溪間工	1.000	式		
・ ・ 治山土工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式		
・ ・ 溪間工付属物設置工	1.000	式		
・ ・ ・ 堤名板取付工	1.000	式		
・ ・ ・ 点検施設工	1.000	式		
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費 (スギ) 12 ~ 60cm 小計35本	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費 (ヒノキ) 30cm 小計1本	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費 (雑木) 15 ~ 29cm 小計2本	1.000	式		
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 溪間工	1.000	式			
・ ・ 治山土工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
掘削(土砂) 礫質土	250.000	m3			単 A T 単 6号
掘削(岩石) 軟岩IB	87.000	m3			単 A T 単 7号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	24.000	m ²			単 A S 単 20号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	51.000	m ²			単 A S 単 21号
合 計					
・ ・ 治山ダム工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工(本堤) BB18-8-40 W/C 60%	234.000	m3			単 A T 単 1号
目地板 30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	11.700	m ²			単 A S 単 29号
型枠工(鉛直打継目)	11.700	m ²			単 A T 単 10号
止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)	5.000	m			単 A S 単 23号
円形型枠(紙製) 内径500mm 厚7.1mm 長4000mm,,	3.000	本			単 A S 単 3号
型枠工(本堤)	175.200	m ²			単 A T 単 2号

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
角材式残存型枠工	82.800	m ²			単A S単 33号
型枠工(放水路)	6.400	m ²			単A T単 9号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	147.000	本			単A T単 3号
足場工	95.900	m			単A S単 17号
合 計					
・・・ 間詰工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート(間詰) BB18-8-40 W/C 60%	7.900	m ³			単A T単 4号
型枠工(間詰) 一般型枠, 小型構造物	27.400	m ²			単A S単 32号
裏石積工(間詰) t=15cm 割栗石80~150mm BB18-8-40 W/C 60%	27.300	m ²			単A T単 5号
合 計					
・・ 溪間工付属物設置工	1.000	式			
・・・ 堤名板取付工	1.000	式			1 式当たり
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用,	1.000	枚			単A S単 4号
合 計					
・・・ 点検施設工	1.000	式			1 式当たり

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昇降ステップ ワイドステップ 300×19	42.000	本			単A
合 計					
・ ・ 支障木処理工	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費 (スギ) 12~60cm 小計35本	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 12cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	2.000	本			単A

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 47cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 48cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 49cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 60cm	1.000	本			単A
合 計					
・・・ 伐採費 (ヒノキ) 30cm 小計1本	1.000	式			1 式当たり
ヒノキ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			単A
合 計					

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 伐採費(雑木) 15~29cm 小計2本	1.000	式			1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			単 A
合 計					
・・・ 根株処理	1.000	式			1 式当たり
処分費 根株	11.200	m3			単 A S 単 5号
ケーブルクレーン資材運搬 2t 以上3t 未満,重量の大きい資材,,丸太,80m,2段クレーンなし	11.200	m3			単 A S 単 13号
機械運搬(根株)	11.200	m3			単 A S 単 34号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工	1.000	式			
・・・ 運搬設備工	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,180日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基			単 A S 単 9号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月~6ヵ月	1.000	基			単 A S 単 6号

事業名	復旧治山事業 三檜尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務ｺｰﾄﾞ 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務ｺｰﾄﾞ 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	円形型枠 (紙製)		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	円形型枠 (紙製) 内径500mm 厚7.1mm 長4000mm , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	円形型枠 (紙製) 内径500mm 厚7.1mm 長4000mm	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	ネームプレート (アルミ軽合金鋳造製)		枚		1.000 各単位	当たり算出
	ネームプレート (アルミ軽合金鋳造製) A型 (横40cm × 縦30cm × 1cm) 堤名板用 , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ネームプレート (アルミ軽合金鋳造製) A型 (横40cm × 縦30cm × 1cm) 堤名板用	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 5号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	処分費 根株			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	根株		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	処分費 根株	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヲ月 ~ 6 ヲ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)使用期間区分 3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3) 5)1基当たり丸太数量	架設・撤去 3 ヲ月 ~ 6 ヲ月 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	2.000	人			
	普通作業員	5.700	人			
	材料費 丸太	0.400				
	諸雑費 5%	0.050				
	合計					算出数量 1.000 基

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		基			
	ウインチベース材料 (丸太) 0.18m、L = 3.0m	1.900	m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工, 2 t 以上 3 t 未満, 丸太埋込み			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 施工区分 2) 規格区分	機械施工 2 t 以上 3 t 未満		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) アンカー種別区分 4) 山林砂防工 (普通作業員)	丸太埋込み 普通作業員				
	5) 材料 (丸太) コード (単位: m3) 6) 1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役		1.000	人		
	普通作業員		6.900	人		
	ハック杓 [ク-ラ型・排対型 (1次)]		6.000	時間		<損料>
	運転手 (特殊)		1.020	人		
	軽油 ハック杓給油		35.000	L		
	アンカ-材料 (丸太) 0.20m、L = 2.0m	0.250	m3			
	諸雑費 5%	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	復旧治山事業 三檜尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 8号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工, 2t 以上3t 未満, 根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)規格区分	人力施工 2t 以上3t 未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株・立木 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役		人	1.100		
	普通作業員		人	7.900		
	合計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 9号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000	基 当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去, 180日, 試運転あり, 元柱使用する, 先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)バケット区分 2)勾配区分	バケット0.8m3 15度未満				
	3)支間長区分 4)施工区分	76 ~ 125 架設・撤去				

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間	180日				
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない (立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		8.000	人			
	とび工					
		33.000	人			
	普通作業員					
		21.000	人			
	特殊作業員					
		6.000	人			
	軽油					
	ハトル給油	168.000	L			
	ウインチ					<賃料>
		180.000	日			
	ワイヤーロープ 主索					<賃料>
		252.000	100m日			
	ワイヤーロープ 巻上・曳索					<賃料>
		324.000	100m日			
	ワイヤーロープ 巻上・曳索					<賃料>
		450.000	100m日			
	ケーブルクレーン付属器具					<賃料>計上無し
		180.000	日			
	ケーブルクレーン支柱					<賃料>
		180.000	日			
	諸雑費					
	0.5%	0.005				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	復旧治山事業 三檜尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,80m,2段ク レーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	80.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
			1.000	人		
	普通作業員					
			2.000	人		
	軽油					
	ハトール給油		34.000	L		
	合 計					算出数量 37.600 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 三檜尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 11号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,80m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分	2t以上3t未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	80.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		1.000	人		
	普通作業員		4.000	人		
	軽油					
	ハトール給油		44.000	L		
	合計					算出数量 46.800 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 12号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,80m,2段クレーン なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分 3)運搬物区分 4)資材名称	2 t 以上3 t 未満 重量の大きい資材 砂利・栗石				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.600 80.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員) 特殊作業員	普通作業員				
	普通作業員	1.000	人			
	軽油 パトロール給油	4.000	人			
		44.000	L			
	合 計					算出数量 31.200 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値 単位					
	*** S単 - 13号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,,丸太,80m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	復旧治山事業 三檜尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三檜尾 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬物区分	丸太				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.400				
	6)運搬距離	80.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
			1.000	人		
	普通作業員		4.000	人		
	軽油					
	ハトル給油		44.000	L		
	合 計					算出数量 20.800 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 14号 ***					
	ケーブルクレーン運転			日	1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン運転 2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)クレーン区分	2段クレーンなし				
	4)加算人数(作業員)	-3.00人				

事業名	復旧治山事業 三榎尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三榎尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		1.000	人			
	軽油 ハトル給油					
		44.000	L			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** S単 - 15号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,14.8km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	6.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	14.800km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)					
		0.170	人			
	軽油 ハトル給油					
		9.800	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]					<損料>
		1.000	時間			
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			

事業名	復旧治山事業 三檜尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 3.800 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16mm ~ 25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	16mm ~ 25mm 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択 (単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役		0.200	人		
	鉄筋工		0.900	人		
	普通作業員		0.600	人		
	異形棒鋼 SD345 D22		1.030	ton		
	諸雑費		0.020			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 17号 ***					
	足場工		m		10.000 m	当たり算出

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			
	とび工	0.400	人			
	普通作業員	0.400	人			
	諸雑費 21%	0.210				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 18号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,5m以下,ハック杓(山積0.45m3(平積0.35m3))			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分	製作・設置		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業半径	5m以下		夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械の選択	ハック杓(山積0.45m3(平積0.35m3))				
	4)大型土のう袋(単位:袋)					
	5)土砂(単位:m3)					
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.290	人			
	特殊作業員	0.290	人			

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員	0.290	人			
	諸雑費	0.010				
	大型土のう袋 1.0t用	10.000	枚			
	山土	10.000	m3			計上無し
	バックホウ[加ラ型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)]	0.380	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.290	人			
	軽油 バックホウ給油	19.000	L			
	合計					算出数量 10.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 19号 ***					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,6m以下,バックホウ(山積0.8m3(平積0.6m3))			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)作業半径	撤去 6m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋)	バックホウ(山積0.8m3(平積0.6m3))				
	5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.090	人			

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	特殊作業員	0.090	人			
	諸雑費	0.004				
	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	0.110	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.090	人			
	軽油 バックホウ給油	8.800	L			
	合計					算出数量 10.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 20号 ***					
	土砂掘削面整形		m ²			100.000 m ² 当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	粘性土・礫質土 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.400	人			
	普通作業員	2.300	人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 21号 ***					

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	岩盤掘削面整形			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)山林砂防工 (普通作業員)	岩盤掘削面整形 普通作業員				
	土木一般世話役		0.150	人		
	普通作業員		0.300	人		
	特殊作業員		0.300	人		
	諸雑費		0.170			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 22号 ***					
	型枠工 (治山ダム工)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	型枠工 (治山ダム工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	設置・撤去,ケーブルクレーン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分 3)山林砂防工 (普通作業員)	設置・撤去 ケーブルクレーン 普通作業員				
	土木一般世話役		0.290	人		
	型わく工		1.570	人		
	普通作業員		1.360	人		

事業名	復旧治山事業 三檜尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.200				
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 23号 ***					
	止水板設置 (塩化ビニール樹脂止水板)		m		10.000 m	当たり算出
	止水板設置 (塩化ビニール樹脂止水板)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工 (普通作業員) 2)塩化ビニール樹脂止水板コード (単位:m)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.300	人			
	普通作業員	0.800	人			
	止水板 (塩化ビニール樹脂製) CC幅300mm 厚7mm	10.700	m			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 24号 ***					
	土工機械解体・組立		台		1.000 台	当たり算出
	土工機械解体・組立 分解・組立,3ton,ケーブルクレーン,2t以上3t未満,6.40ton			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業種別 2)分解時最大部品質量	分解・組立 3ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	復旧治山事業 三檜尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三檜尾 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)使用機械種別	ケーブルクレーン				
	4)ウインチ規格区分	2t以上3t未満				
	5)機械質量(W)	6.40ton				
	6)フタレンクレーン又は加-クレーンの選択					
	特殊作業員					
			8.100	人		
	特殊作業員					
			9.200	人		
	特殊作業員					
			2.200	人		
	軽油					
	ハト-ル給油		97.000	L		
	諸雑費					
			0.020			
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価			台		
	*** S単 - 25号 ***					
	鉄筋建込み (治山ダム工)			本	100.000 本	当たり算出
	鉄筋建込み (治山ダム工)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	D型				深夜時間:0.0	週休:月単位
	1)規格区分	D型			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	2)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員			夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		0.180	人		
	普通作業員					
			0.720	人		
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価			本		

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破碎片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	9)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 積込(ルーズ) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 三檜尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管,450~600mm,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付・撤去				
	2)管種別	波状管				
	3)呼び径	450~600mm				
	4)継手材料費	要				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	高密度ポリエチレン管 500 シングル 3ヶ月未満 損料45%		m			材変
	単 価		m			
	*** S単 - 29号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の種類	瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			

事業名	復旧治山事業 三檜尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三檜尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 30号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管延長距離区分	-				
	6) 現場内小運搬の有無	無し				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 32号 ***					
	型枠工(間詰)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 33号 ***					
	角材式残存型枠工		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	角材式残存型枠工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格	90×90×3,000m ²		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役		3.600 人			

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	型わく工	6.400	人			
	普通作業員	17.400	人			
	木製残存裏型枠 90×90×3,000	100.000	m ²			
	諸雑費	0.130				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 34号 ***					
	機械運搬 (根株)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 (根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	根株、チップ		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離 (L)	5.600km				
	5)積込機械区分	木材(根株)バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油 バトール給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.200 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
	雨量計設置		基		1.000 基	当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.500	人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 36号 ***					
	雨量計観測		式		1.000 式	当たり算出
	雨量計観測			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工事期間	6ヶ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員	0.600	人			
	雨量計 転倒マス型 (センサー及びデータロガー)	0.214	日			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** S単 - 37号 ***					
	山地治山岩石工 (0.25 ~ 0.3m3級)		m3		1.000 m3	当たり算出
	山地治山岩石工 (0.25 ~ 0.3m3級) 油圧式0.25 ~ 0.3m3 級,軟岩 ()B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分	油圧式0.25 ~ 0.3m3 級		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質・岩質区分	軟岩 ()B		夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	ハック杓[カ-ラ型(後方超小旋回)(超低騒音)排対(3次)]	0.210	時間			<損料>
	ブレーカ(ハ-マシ含まず)[油圧式]	0.050	供用日			<賃料>
	運転手 (特殊)	0.040	人			
	軽油	1.200	L			
	ハトル給油					
	諸雑費	0.090				
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	コンクリート工(本堤)		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C 60% SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.000	m3			S単 30号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,80m,2段クレーンなし	1.070	m3			S単 10号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	型枠工(本堤)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	m ²			S単 22号
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			S単 14号
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 3号 ***					
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SD345 D22					
	鉄筋加工 16mm ~ 25mm	0.730	ton			S 単 16号
	鉄筋建込み(治山ダム工) D型	100.000	本			S 単 25号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,80m,2段クレーンなし	0.730	ton			S 単 11号
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** T単 - 4号 ***					
	コンクリート(間詰)		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C 60%					
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.000	m3			S 単 31号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,80m,2段クレーンなし	1.060	m3			S 単 10号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 5号 ***					
	裏石積工(間詰)		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	t=15cm 割栗石80~150mm BB18-8-40 W/C 60%					

事業名	復旧治山事業 三檜尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三檜尾 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	生コンクリート(高炉 B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	1.600	m ³			
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,80m,2段クレーンなし	1.600	m ³			S単 10号
	割栗石 80mm~150mm	8.600	m ³			
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,14.8km,バックホウ 山積0.8m ³	8.600	m ³			S単 15号
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,80m,2段クレーンなし	8.600	m ³			S単 12号
	土木一般世話役	0.700	人			S単 1号
	普通作業員	6.400	人			S単 2号
	合計					算出数量 50.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 6号 ***					
	掘削(土砂)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	礫質土 SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準	1.000	m ³			S単 26号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m ³			S単 27号
	合計					算出数量 1.000 m ³
	単価		m ³			

事業名	復旧治山事業 三檜尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三檜尾 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 7号 ***					
	掘削(岩石)		m3		1.000 m3	当たり算出
	軟岩IB					
	山地治山岩石工(0.25~0.3m3級) 油圧式0.25~0.3m3級軟岩()B	1.000	m3			S単 37号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 27号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 8号 ***					
	排水管敷設・撤去		式		1.000 式	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管,450~600mm,要	40.000	m			S単 28号
	大型土のう工 製作・設置,5m以下,ハッパ(山積0.45m3(平積0.35m3))	4.000	袋			S単 18号
	大型土のう工 撤去,6m以下,ハッパ(山積0.8m3(平積0.6m3))	4.000	袋			S単 19号
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** T単 - 9号 ***					

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	型枠工(放水路)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	m ²			S単 22号
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			S単 14号
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 10号 ***					
	型枠工(鉛直打継目)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	型枠工(治山ダム工) 設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	m ²			S単 22号
	ケーブルクレーン運転 2t以上3t未満,重量の大きい資材,2段クレーンなし	0.300	日			S単 14号
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			

見積単価一覧表

名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	80mm～150mm	m ³	4,730	運搬距離 L=14.8km
処分費	根株	m ³	8,500	運搬距離 L=5.6km
丸太	Φ0.18m、L=3.0m	m ³	24,700	
丸太	φ 0.20m、L=2.0m	m ³	32,500	
高密度ポリエチレン管	φ 500 シングル 3ヶ月未満 損料45%	m	6,160	