

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部 (三好) 森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事
施工場所	三好市井川町三櫛尾
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 2 月
単価期適用年月	令和 8 年 2 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 1 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	復旧治山事業 三檜尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三檜尾 溪間工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号[3号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			45,139,000	
2 ・工事原価			37,856,000	
3 ・ ・ 直接工事費			23,730,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	23,730,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			14,126,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			4,008,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
(4+14+24+29+31-33) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
23,730,000 × ((11.760*1.000)*1.030*1.000)	12.110	%	2,873,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	1,044,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

項目名	数量	単位	金額	備考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	91,000	
20 現場管理費			10,118,000	
21 現場管理費(率計上)				
(4+6+9-17+24+25+28-33) × (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)				
27,738,000 × (((34.740*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)	36.480	%	10,118,000	
22 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . . 一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-33) × (標準値*N002+保証費率)				
37,856,000 × (19.200*1.000 + 0.04)	19.240	%	7,283,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
45,139,000 × 4.080	4.080	%	1,841,000	
28 支給品費			0	

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				23,730,000	
・ 溪間工	1.000	式		16,209,000	
・ ・ 治山土工	1.000	式		951,185	
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式	951,185	951,185	1 式当たり
掘削(土砂) 礫質土	250.000	m ³	2,075	518,750	歩A・単A T単 6号
掘削(岩石) 軟岩IB	87.000	m ³	3,451	300,237	歩A・単A T単 7号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	24.000	m ²	676	16,224	歩A・単A S単 20号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	51.000	m ²	2,274	115,974	歩A・単A S単 21号
合 計				951,185	
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		14,861,877	
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式	14,089,526	14,089,526	1 式当たり
コンクリート工(本堤) BB18-8-40 W/C 60%	234.000	m ³	38,886	9,099,324	歩A・単A T単 1号
目地板 30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	11.700	m ²	4,211	49,269	歩A・単A S単 29号
型枠工(鉛直打継目)	11.700	m ²	12,324	144,191	歩A・単A T単 10号
止水板設置(塩化ビニール樹脂止水板)	5.000	m	5,570	27,850	歩A・単A S単 23号
円形型枠(紙製) 内径500mm 厚7.1mm 長4000mm,,	3.000	本	19,700	59,100	歩A・単A S単 3号
型枠工(本堤)	175.200	m ²	12,324	2,159,165	歩A・単A T単 2号

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
角材式残存型枠工	82.800	m ²	24,163	2,000,696	歩A・単A S単 33号
型枠工(放水路)	6.400	m ²	12,324	78,874	歩A・単A T単 9号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	147.000	本	1,323	194,481	歩A・単A T単 3号
足場工	95.900	m	2,884	276,576	歩A・単A S単 17号
合計				14,089,526	
・・・ 間詰工					1 式当たり
コンクリート(間詰) BB18-8-40 W/C 60%	1.000	式	772,351	772,351	
型枠工(間詰) 一般型枠,小型構造物	7.900	m ³	44,625	352,538	歩A・単A T単 4号
型枠工(間詰) 一般型枠,小型構造物	27.400	m ²	8,945	245,093	歩A・単A S単 32号
裏石積工(間詰) t=15cm 割栗石80~150mm BB18-8-40 W/C 60%	27.300	m ²	6,400	174,720	歩A・単A T単 5号
合計				772,351	
・・・ 溪間工付属物設置工					
・・・ 堤名板取付工					1 式当たり
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用,	1.000	式	49,000	49,000	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用,	1.000	枚	49,000	49,000	歩A・単A S単 4号
合計				49,000	
・・・ 点検施設工					1 式当たり
点検施設工	1.000	式	128,100	128,100	

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
昇降ステップ ワイドステップ 300×19	42.000	本	3,050	128,100	歩A・単A
合計				128,100	
・・支障木処理工	1.000	式		219,513	
・・・伐採費(スギ) 12~60cm 小計35本	1.000	式	43,020	43,020	1式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 12cm	2.000	本	180	360	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本	250	250	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本	270	270	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本	370	370	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本	400	400	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	2.000	本	430	860	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	4.000	本	460	1,840	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	2.000	本	590	1,180	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本	630	630	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本	670	670	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本	710	710	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本	750	750	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	2.000	本	820	1,640	歩A・単A

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本	860	860	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	2.000	本	940	1,880	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本	980	980	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	2.000	本	1,010	2,020	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	1.000	本	1,110	1,110	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	1.000	本	1,480	1,480	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本	1,780	1,780	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	1.000	本	2,080	2,080	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	1.000	本	2,980	2,980	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 47cm	1.000	本	3,280	3,280	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 48cm	1.000	本	3,580	3,580	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 49cm	1.000	本	3,880	3,880	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 60cm	1.000	本	7,180	7,180	歩A・単A
合 計				43,020	
・・・ 伐採費 (ヒノキ) 30cm 小計1本	1.000	式	480	480	1 式当たり
ヒノキ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本	480	480	歩A・単A
合 計				480	

事業名	復旧治山事業 三櫛尾地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市三櫛尾 溪間工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 伐採費(雑木) 15~29cm 小計2本	1.000	式	800	800	1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本	170	170	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本	630	630	歩A・単A
合 計				800	
・・・ 根株処理	1.000	式	175,213	175,213	1 式当たり
処分費 根株	11.200	m3	8,500	95,200	歩A・単A S単 5号
ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,丸太,80m,2段クレーンなし	11.200	m3	6,196	69,395	歩A・単A S単 13号
機械運搬(根株)	11.200	m3	948	10,618	歩A・単A S単 34号
合 計				175,213	
・ 仮設工	1.000	式		7,521,000	
・・・ 仮設工	1.000	式		7,521,886	
・・・ 運搬設備工	1.000	式	7,181,406	7,181,406	1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,180日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基	6,495,594	6,495,594	歩A・単A S単 9号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月~6ヵ月	1.000	基	216,666	216,666	歩A・単A S単 6号

