

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R7徳耕 長寿命化 勝浦3期 管水路2工事

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局(徳島)農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業
地区名	勝浦3期地区
工事名	R7徳耕 長寿命化 勝浦3期 管水路2工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	翌債
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島3
工期	
積算体系年月	令和8年1月
単価期適用年月	令和8年1月 A
歩掛期適用年番号	令和7年18号 A
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R7徳耕 長寿命化 勝浦3期 管水路2工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	翌債
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	管水路工事
工種体系区分	管水路工事
工事工種体系年番号	令和7年99号[2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R7徳耕 長寿命化 勝浦3期 管水路2工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			22,434,000	
2 ・工事原価			18,575,000	
3 純工事費			14,238,000	
4 ・ ・直接工事費			12,526,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	12,526,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・ ・間接工事費			6,049,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			1,712,000	
9 ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035+N028) *N026*N030*N041)				
12,526,000 × ((10.950*1.200+0.000) *1.000*1.040*1.000)	13.670	%	1,712,000	
11 ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R7徳耕 長寿命化 勝浦3期 管水路2工事

項目名	数量	単位	金額	備考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費 (率計上)				
				(4+25+32-33) × (標準値)
	0.000	%	0	12,526,000 × (0.000)
19 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			4,337,000	
21 現場管理費 (率計上)				
				(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)
	30.460	%	4,337,000	14,238,000 × ((26.370*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
				(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R7徳耕 長寿命化 勝浦3期 管水路2工事

項目名	数量	単位	金額	備考	
	18,575,000 × (20.740*1.000 + 0.04)	20.780	%	3,859,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0		
30 支給品費			0		
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0		
32 支給品費(直工)			0		
33 処分費等(直接工事費の内数)			0		
34 処分費(準備費の内数)			0		
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0		
36 処分費等(率対象外)			0		
37 共通仮設費算定控除額			0		
38 有価物処分費			0		
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)					
	(1-29) × 標準値				
	22,434,000 × 4.150	4.150	%	931,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業 勝浦3期地区
工事名	R7徳耕 長寿命化 勝浦3期 管水路2工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	減圧弁更新工		式		1.000	歩A 当たり算出
	減圧弁人力据付 鑄鉄製,75mm	3.000	基	1,769,056	5,307,168	S単 4号
	減圧弁人力据付 鑄鉄製,100mm	2.000	基	2,069,056	4,138,112	S単 5号
	減圧弁人力撤去 75	3.000	基	4,528	13,584	T単 1号
	減圧弁人力撤去 100	2.000	基	4,528	9,056	T単 2号
	合計				9,467,920	
	単価				9,467,920	
	*** B単 - 2号 ***					
	ストレーナ更新工		式		1.000	歩A 当たり算出
	ストレーナ人力据付 鑄鉄製,75mm	3.000	基	559,056	1,677,168	S単 6号
	ストレーナ人力据付 鑄鉄製,100mm	2.000	基	679,056	1,358,112	S単 7号
	ストレーナー人力撤去 75	3.000	基	4,528	13,584	T単 3号
	ストレーナー人力撤去 100	2.000	基	4,528	9,056	T単 4号
	合計				3,057,920	
	単価				3,057,920	