

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（大師1号橋）

工事名	R 7 那土 徳島上那賀線（大師1号橋他） 那賀・寺内 橋梁修繕 工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		1,309,826		
橋梁補修工		式	1		976,372		
断面修復工		式	1		331,099		
断面修復工		式	1		331,099		内 1号
削孔跡充填工		式	1		139,804		
削孔跡充填工		式	1		139,804		内 2号
橋梁用水切り材設置工		式	1		15,786		
橋梁用水切り材設置工	時間的制約の有無：無し、設置方法：接着剤固定式、設置箇所：床版下面、作業車の有無：無し	m	6	2,631	15,786		単 1号
作業土工		式	1		91,729		
床掘	土質：土砂、施工方法：現場制約あり	m3	1	10,030	10,030		単 2号
床掘	土質：岩塊・玉石、施工方法：現場制約あり	m3	2	14,330	28,660		単 3号
埋戻し	施工方法：現場制約あり、土質：土砂、締固めの有無：無し	m3	1	5,729	5,729		単 4号
埋戻しコンクリート		m3	1	47,310	47,310		単 5号

設計内訳書（大師1号橋）

工事名	R 7 那土 徳島上那賀線（大師1号橋他） 那賀・寺内 橋梁修繕 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根継工		式	1		397,954		
コンクリート		m3	6	47,310	283,860		単 6号
型枠		m2	8	9,718	77,744		単 7号
足場工		掛m2	10	3,635	36,350		単 8号
仮設工		式	1		333,454		
水替工		式	1		208,450		
水替工	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	5	41,690	208,450		単 9号
簡易足場		式	1		2,604		
簡易足場	リース	日	2	1,302	2,604		単 10号
交通管理工		式	1		122,400		
交通誘導警備員	B	人日	8	15,300	122,400		単 11号
直接工事費		式	1		1,309,826		
共通仮設		式	1		505,000		

設計内訳書（大師1号橋）

工事名	R 7 那土 徳島上那賀線（大師1号橋他） 那賀・寺内 橋梁修繕 工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		505,000		
純工事費		式	1		1,814,826		
現場管理費		式	1		1,463,000		
工事原価		式	1		3,277,826		
一般管理費等		式	1		748,174		
工事価格		式	1		4,026,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		402,600		
工事費計		式	1		4,428,600		

設計内訳書（無名3号橋）

工事名	R 7 那土 徳島上那賀線（大師 1 号橋他） 那賀・寺内 橋梁修繕 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		1,559,958		
橋梁補修工		式	1		1,497,408		
断面修復工		式	1		1,010,597		
断面修復工		式	1		1,010,597		内 3号
表面含浸工		式	1		471,025		
表面含浸工		式	1		471,025		内 4号 暫定単価
橋梁用水切り材設置工		式	1		15,786		
橋梁用水切り材設置工	時間的制約の有無：無し、設置方法：接着剤固定式、設置箇所：床版下面、作業車の有無：無し	m	6	2,631	15,786		単 12号
仮設工		式	1		62,550		
簡易足場		式	1		62,550		
簡易足場	リース	日	9	6,950	62,550		単 13号
直接工事費		式	1		1,559,958		
共通仮設		式	1		603,000		

設計内訳書（無名3号橋）

工事名	R 7 那土 徳島上那賀線（大師1号橋他） 那賀・寺内 橋梁修繕 工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		603,000		
純工事費		式	1		2,162,958		
現場管理費		式	1		1,744,000		
工事原価		式	1		3,906,958		
一般管理費等		式	1		892,042		
工事価格		式	1		4,799,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		479,900		
工事費計		式	1		5,278,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	断面修復工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
断面修復工(左官工法)	有り, 0.1m3未満, 0.056m3	構造物	1	328,900	328,900			
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	無し, 60km以下, 普通	m3	0.1	20,390	2,039			
処分費(m3)		m3	0.1	1,600	160			
合計					331,099			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	削孔跡充填工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	4.28	670.6	2,870			
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m2	1.15	1,510	1,736			
殻運搬	舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 60.0km以下, 全ての費用	m3	0.04	18,700	748			
処分費(m3)		m3	0.04	1,600	64			
構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	0.38	33,540	12,745			
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 60.0km以下, 全ての費用	m3	0.38	6,127	2,328			
処分費(m3)		m3	0.38	1,600	608			
無収縮モルタル工		m3	0.001	80,819,000	80,819			
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.38	47,430	18,023			
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	1.48	8,773	12,984			
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30, 410mm, 3層施工, 全ての費用	m2	0.58	3,655	2,119			
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-30, 290mm, 2層施工, 全ての費用	m2	0.57	2,551	1,454			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号		断面修復工					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	有り, 0.1m3以上, 0.288m3	構造物	1	1,004,000	1,004,000		
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	無し, 60km以下, 普通	m3	0.3	20,390	6,117		
処分費(m3)		m3	0.3	1,600	480		
合計					1,010,597		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	表面含浸工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理		式	1		183,848		
含浸材塗布		式	1		215,537		
材料費(kg)		kg	6.4	6,600	42,240		暫定単価
材料費(kg)		kg	2.8	10,500	29,400		暫定単価
合計					471,025		

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	橋梁用水切り材設置工	時間的制約の有無：無し、設置方法：接着剤固定式、設置箇所：床版下面、作業車の有無：無し	単位	m	単位数	1	単価	2,631
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.013	39,984	519.79		
	特殊作業員		人	0.013	25,398	330.17		
	普通作業員		人	0.013	23,868	310.28		
	材料費(m)		m	1	1,470	1,470		
	合計					2,630.24		
	単価					2,631	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	床掘	土質：土砂、施工方法：現場制約あり	単位	m3	単位数量	1	単価	10,030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 現場制約あり	m3	1	10,030	10,030		
合計						10,030		
単価						10,030	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	床掘	土質：岩塊・玉石、施工方法：現場制約あり	単位	m3	単位数量	1	単価	14,330
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 現場制約あり	m3	1	14,330	14,330		
合計						14,330		
単価						14,330	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	埋戻し	施工方法：現場制約あり、土質：土砂、締固めの有無：無し	単位	m3	単位数量	1	単価	5,729
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり,土砂,無し	m3	1	5,729	5,729		
合計						5,729		
単価						5,729	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	埋戻しコンクリート	単位	m3	単位数量	1	単価	47,310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,24-8-25(20)(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1	47,310	47,310	
合計						47,310	
単価						47,310	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	47,310
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,21-12-25(20)(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1	47,310	47,310		
	合計					47,310		
	単価					47,310	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
	合計					9,718		
	単価					9,718	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	足場工		単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,635
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,635	3,635		
	合計					3,635		
	単価					3,635	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	水替工	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	5	単価	41,690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土のう工	仕捨・積立・撤去	袋	50	1,020	51,000		
	ポンプ設置・撤去		箇所	1	87,650	87,650		
	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	5	13,960	69,800		
	合計					208,450		
	単価					41,690	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	簡易足場	リース	単位	日	単位数量	1	単価	1,302
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
リース料金			日	1	52	52		
基本料金			日	1	1,250	1,250		
合計						1,302		
単価						1,302	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	橋梁用水切り材設置工	時間的制約の有無：無し、設置方法：接着剤固定式、設置箇所：床版下面、作業車の有無：無し	単位	m	単位数量	1	単価	2,631
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.013	39,984	519.79		
	特殊作業員		人	0.013	25,398	330.17		
	普通作業員		人	0.013	23,868	310.28		
	材料費(m)		m	1	1,470	1,470		
	合計					2,630.24		
	単価					2,631	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	簡易足場	リース	単位	日	単位数量	1	単価	6,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
リース料金			日	1	330	330		
基本料金			日	1	6,620	6,620		
合計						6,950		
単価						6,950	円/日	