

工事数量総括表(大師1号橋)

工事名	R 7 那土 徳島上那賀線 (大師1号橋他) 那賀・寺内 橋梁修繕 工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
断面修復工		式		1		
断面修復工		式		1		
削孔跡充填工		式		1		
削孔跡充填工		式		1		
橋梁用水切り材設置工		式		1		
橋梁用水切り材設置工	時間的制約の有無：無し、設置方法： 接着剤固定式、設置箇所：床版下 面、作業車の有無：無し	m		6		
作業土工		式		1		
床掘	土質：土砂、施工方法：現場制約あり	m3		1		
床掘	土質：岩塊・玉石、施工方法：現場 制約あり	m3		2		

工事数量総括表(大師1号橋)

工事名	R 7 那土 徳島上那賀線 (大師1号橋他) 那賀・寺内 橋梁修繕 工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
埋戻し	施工方法：現場制約あり、土質：土砂、締固めの有無：無し	m3		1		
埋戻しコンクリート		m3		1		
根継工		式		1		
コンクリート		m3		6		
型枠		m2		8		
足場工		掛m2		10		
仮設工		式		1		
水替工		式		1		
水替工	排水量：0以上120(m3/h)未満, 全揚程：10m, 排水方法：作業時排水	日		5		
簡易足場		式		1		
簡易足場	リース	日		2		

工事数量総括表(大師1号橋)

工事名	R 7 那土 徳島上那賀線 (大師1号橋他) 那賀・寺内 橋梁修繕 工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		8			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(無名3号橋)

工事名	R 7 那土 徳島上那賀線 (大師 1 号橋他) 那賀・寺内 橋梁修繕 工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
断面修復工		式		1		
断面修復工		式		1		
表面含浸工		式		1		
表面含浸工		式		1		
橋梁用水切り材設置工		式		1		
橋梁用水切り材設置工	時間的制約の有無：無し、設置方法： 接着剤固定式、設置箇所：床版下面、作業車の有無：無し	m		6		
仮設工		式		1		
簡易足場		式		1		
簡易足場	リース	日		9		

工事数量総括表(無名3号橋)

工事名	R 7 那土 徳島上那賀線 (大師 1 号橋他) 那賀・寺内 橋梁修繕 工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		