

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（拍子ヶ谷橋）

工事名	R7那土 国道195号他（拍子ヶ谷橋他） 那賀・木頭西宇他 橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		金額	数量・金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		874,744		
橋梁補修工		式	1		582,508		
ピンチプレート復旧工		式	1		582,508		
ピンチプレート復旧工		式	1		582,508		内 1号 暫定単価
仮設工		式	1		292,236		
橋梁点検車運転		式	1		54,036		
橋梁点検車運転	運転経費：橋梁点検車運転、幅員：6m以上10m未満、橋長：10を超え15以下	式	1		54,036		内 2号
交通管理工		式	1		238,200		
交通誘導警備員	A	人日	5	17,040	85,200		単 1号
交通誘導警備員	B	人日	10	15,300	153,000		単 2号
直接工事費		式	1		874,744		
共通仮設		式	1		337,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		337,000		

# 設計内訳書（拍子ヶ谷橋）

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号他（拍子ヶ谷橋他） 那賀・木頭西宇他 橋梁修繕工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		1,211,744		
現場管理費		式	1		977,000		
工事原価		式	1		2,188,744		
一般管理費等		式	1		509,256		
工事価格		式	1		2,698,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		269,800		
工事費計		式	1		2,967,800		

# 設計内訳書（川口橋）

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号他（拍子ヶ谷橋他） 那賀・木頭西宇他 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		1,463,270		
橋梁補修工		式	1		1,171,781		
紫外線硬化型FRPシート設置工		式	1		872,320		
紫外線硬化型FRPシート設置工	紫外線照射あり、時間的制約:無、高所作業車:無	式	1		872,320		内 3号
高力ボルト取替工		式	1		299,461		
高力ボルト取替工		式	1		299,461		内 4号 暫定単価
現場塗装工		式	1		11,529		
橋梁塗装工		式	1		11,529		
橋梁塗装工		式	1		11,529		内 5号
仮設工		式	1		279,960		
足場工		式	1		188,160		
吊り足場		m2	16	11,760	188,160		単 3号
交通管理工		式	1		91,800		

# 設計内訳書（川口橋）

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号他（拍子ヶ谷橋他） 那賀・木頭西宇他 橋梁修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日	6	15,300	91,800		単 4号
直接工事費		式	1		1,463,270		
共通仮設		式	1		565,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		565,000		
純工事費		式	1		2,028,270		
現場管理費		式	1		1,635,000		
工事原価		式	1		3,663,270		
一般管理費等		式	1		852,730		
工事価格		式	1		4,516,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		451,600		
工事費計		式	1		4,967,600		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	ビョンチアプレート復旧工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
材料費(枚)		枚	3	2,800	8,400		暫定単価	
材料費(本)		本	3	200	600		暫定単価	
材料費(kg)		kg	6	5,040	30,240			
材料費(缶)		缶	1	2,750	2,750		暫定単価	
橋りょう世話役		人	3	39,984	119,952		[ ] [1 ]	
橋りょう特殊工		人	6	34,476	206,856		[ ] [1 ]	
普通作業員		人	6	23,868	143,208		[ ] [1 ]	
諸雑費(率)	15%	式	1		70,502		[1] [ ]	
合計					582,508			

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	橋梁点検車運転	運転経費：橋梁点検車運転、幅員：6m以上10m未満、橋長：10を超え15以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁点検車運転		日	0.36	150,100	54,036		
合計					54,036		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	紫外線硬化型FRPシート設置工							
								紫外線照射あり、時間の制約:無、高所作業車:無
	プライマー塗布		式	1		38,913		[ ] [1 ]
	不陸調整		式	1		77,826		[ ] [1 ]
	FRPシート貼付け		式	1		116,739		[ ] [1 ]
	端部処理		式	1		38,913		[ ] [1 ]
	FRPシート硬化		式	1		116,739		[ ] [1 ]
	諸雑費(率)	10%	式	1		38,913		[1] [ ]
	材料費(枚)		枚	3	121,000	363,000		
	材料費(枚)		枚	1	50,900	50,900		
	材料費(t)		t	0.001	109,000	109		
	材料費(kg)		kg	6	5,040	30,240		
	材料費(L)		L	0.005	5,600	28		
	合計					872,320		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	高力ボルト取替工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高力六角ボルト撤去工		式	1		195,717		
高力ボルト本締工		式	1		97,858		
材料費(組)		組	4	199	796		
材料費(組)		組	10	234	2,340		
材料費(缶)		缶	1	2,750	2,750		暫定単価
合計					299,461		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	橋梁塗装工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗膜除去 1回目 高欄部(単独施工)、時間的制約無し		m2	0.26	16,233	4,220		
塗膜除去 2回目 高欄部(単独施工)、時間的制約無し		m2	0.26	15,247	3,964		
塗替塗装	素地調整, 高欄部単独施工, 無し, 無し, 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	0.26	7,581	1,971		
塗替塗装	下塗り, 高欄部単独施工, 無し, 無し, 有機ゾンクッチ(1層)はけ・ローラーI	m2	0.26	1,524	396		
塗替塗装	中塗り, 高欄部単独施工, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 淡彩	m2	0.26	1,312	341		
塗替塗装	上塗り, 高欄部単独施工, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー, 濃 彩	m2	0.26	2,450	637		
合計					11,529		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040		
合計						17,040		
単価						17,040	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	吊り足場		単位	m2	単位数量	16	単価	11,760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	吊足場(桁高h≥1.5)(中段足場含む) 供用月数:0.3ヶ月、橋梁路面からの搬入		m2	16	7,684	122,944		
	床面シート張防護 供用月数:0.3ヶ月、橋梁路面からの搬入		m2	16	367	5,872		
	剥離剤工用養生シート工 中段足場あり、橋梁路面からの搬入		m2	32	1,851	59,232		養生シート設置・撤去2回
	合計					188,048		
	単価					11,760		円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,300	15,300		
	合計					15,300		
	単価					15,300	円/人日	