

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R7那土 国道195号(白久橋) 那賀・木頭南宇 橋梁修繕工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		3,230,928		
舗装工		式	1		1,077,546		
舗装打換え工		式	1		1,077,546		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cm以下	m	12	1,226	14,712		単 1号
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版,舗装版厚:14cm	m2	26	801.2	20,831		単 2号
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	4	6,127	24,508		単 3号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	4	1,600	6,400		単 4号
汚泥処分		m3	1	18,200	18,200		単 5号
コンクリート表面処理工		m2	29	6,575	190,675		単 6号
胸壁調整		構造物	1	385,700	385,700		単 7号
舗装復旧		m2	26	16,020	416,520		単 8号
区画線工		式	1		4,552		
区画線工		式	1		4,552		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 (白久橋) 那賀・木頭南宇 橋梁修繕工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m	13	350.2	4,552		単 9号
橋梁補修工		式	1		1,317,090		
目地処理工		式	1		258,700		
目地処理工		m	13	19,900	258,700		単 10号
断面修復工		式	1		1,058,390		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.223m ³ ,材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1	777,600	777,600		単 11号
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m ³ 未満,材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物	1	258,800	258,800		単 12号
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m ³	1	20,390	20,390		単 13号
殻処分		m ³	1	1,600	1,600		単 14号
仮設工		式	1		831,740		
簡易足場		式	1		69,500		
簡易足場	リース	日	10	6,950	69,500		単 15号
交通管理工		式	1		762,240		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 (白久橋) 那賀・木頭南宇 橋梁修繕工 事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	A	人日	16	17,040	272,640		単 16号
交通誘導警備員	B	人日	32	15,300	489,600		単 17号
直接工事費		式	1		3,230,928		
共通仮設		式	1		1,248,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,248,000		
純工事費		式	1		4,478,928		
現場管理費		式	1		3,611,000		
工事原価		式	1		8,089,928		
一般管理費等		式	1		1,825,072		
工事価格		式	1		9,915,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		991,500		
工事費計		式	1		10,906,500		

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	1,226
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	1,226	1,226		
合計						1,226		
単価						1,226	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:14cm	単位	m2	単位数量	1	単価	801.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	801.2	801.2		
合計						801.2		
単価						801.2	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	単位数量	1	単価	6,127
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,60.0km以下,全ての費用	m3	1	6,127	6,127		
合計						6,127		
単価						6,127	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,600	1,600		
合計						1,600		
単価						1,600	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	汚泥処分	単位	m3	単位数量	1	単価	18,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)			m3	1	18,200	18,200	
合計						18,200	
単価						18,200	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	コンクリート表面処理工	単位	m2	単位数量	1	単価	6,575
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)		300m2未満, 無, 無, 無, 無(単価を含む)	m 2	1	6,575	6,575	
合計						6,575	
単価						6,575	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	胸壁調整		単位	構造物	単位数量	1	単価	385,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し, 0.1m3以上, 0.13m3	構造物	1	385,700	385,700		
合計						385,700		
単価						385,700	円/構造物	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	舗装復旧		単位	m2	単位数量	26	単価	16,020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	早期交通解放型コンクリート打設		m2	26	7,308.4	190,018.4		
	生コンクリート 24-12-25(20) 早強		m3	3.79	27,300	103,467	設計面積26m2×平均補設厚0.14m×ロス率1.04	
	材料費(kg)		kg	30.45	4,040	123,018	面積27.68m2×標準塗布量1.0kg/m2×ロス率1.	
	合計					416,503.4		
	単価					16,020	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価 350.2
	区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.0mm,無し,無し,含有量15~18%,白,コンクリート舗装,全ての費用	m	1	350.2	350.2	
	合計					350.2	
	単価					350.2	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	目地処理工	単位	m	単位数量	13	単価	19,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費(m)		m	13	9,500	123,500	
	材料費(L)		L	1.43	5,600	8,008	
	土木一般世話役		人	1	28,560	28,560	
	特殊作業員		人	2	25,398	50,796	
	普通作業員		人	2	23,868	47,736	
	合計					258,600	
	単価					19,900	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.223m3, 材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ケレン・ 鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	777,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り,0.1m3以上,0.223m3	構造物	1	777,600	777,600		
合計						777,600		
単価						777,600	円/構造物	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満,材料種類:ポリマーセメントモルタル,鉄筋ケ レン・鉄筋防錆処理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	258,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し,0.1m3未満,0.015m3	構造物	1	258,800	258,800		
合計						258,800		
単価						258,800	円/構造物	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 13号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		単位	m3	単位数量	1	単価 20,390
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	無し, 60km以下, 普通	m3	1	20,390	20,390	
	合計					20,390	
	単価					20,390	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 14号	殻処分		単位	m3	単位数量	1	単価 1,600
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費(m3)		m3	1	1,600	1,600	
	合計					1,600	
	単価					1,600	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	簡易足場	リース	単位	日	単位数量	1	単価	6,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
リース料金			日	1	330	330		
基本料金			日	1	6,620	6,620		
合計						6,950		
単価						6,950	円/日	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040		
合計						17,040		
単価						17,040	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	