

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 (白久橋) 那賀・木頭南宇 橋梁修繕工 事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
舗装工		式		1		
舗装打換え工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	m		12		
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:14cm	m2		26		
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋) 構造物とりこわし	m3		4		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		4		
汚泥処分		m3		1		
コンクリート表面処理工		m2		29		
胸壁調整		構造物		1		
舗装復旧		m2		26		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 (白久橋) 那賀・木頭南宇 橋梁修繕工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し	m		13		
橋梁補修工		式		1		
目地処理工		式		1		
目地処理工		m		13		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.223m3,材料種類:ポ リマーセメントモルタル,鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満,材料種類:ポ リマーセメントモルタル,鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物		1		
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3		1		
殻処分		m3		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 (白久橋) 那賀・木頭南宇 橋梁修繕工			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
簡易足場		式		1		
簡易足場	リース	日		10		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		16		
交通誘導警備員	B	人日		32		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 那土 国道 1 9 5 号 (白久橋) 那賀・木頭南宇 橋梁修繕工 事	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		