

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 三ツ木宮倉線 吉・美郷田平 道路工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		40			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3		10			
床掘り	土質:土砂	m3		40			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 三ツ木宮倉線 吉・美郷田平 道路工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
基面整正		m2		4			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
小型擁壁 1号擁壁	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
重力式擁壁 2号擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		69			
場所打擁壁工 台コンクリート		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:1.4m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コソ	m3		17			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		11			
足場	安全柵:無し	掛m2		12			
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		2			
水抜パイプ	管径・管種類:VP-φ65, フィルター:有り	m		6			
防護柵工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 三ツ木宮倉線 吉・美郷田平 道路工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
防護柵工		式		1			
防護柵設置工	GR-C-2B	m		34			
排水構造物工		式		1			
場所打水路工		式		1			
L型側溝 1号側溝		m		29			
L型側溝 2号側溝		m		5			
止水コンクリート		m		33			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		40			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 三ツ木宮倉線 吉・美郷田平 道路工事 (2)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			