

R 8 三林 地すべり (R 7 補正) 三好市下名影 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. アンカー工				
(1)アンカー工				
土工		式	1.000	
掘削	礫質土	m ³	157.000	
埋戻し	礫質土	m ³	5.000	
掘削工(積込)	礫質土	m ³	144.000	
機械運搬	礫質土	m ³	144.000	
ケーブルクレーン資材運搬	礫質土	m ³	144.000	
残土処分費		m ³	144.000	
受圧板工	19基	式	1.000	
受圧板コンクリート	BB24-12-25 (20) W/C ≤ 55%	m ³	103.800	
型枠工		m ²	156.500	
硬質塩化ビニル管	φ 65 長4.0m	m	34.700	
均しコンクリート工	BB18-8-40 W/C ≤ 60%	m ³	4.200	
基面整正		m ²	34.900	
基礎砕石	t=15cm	m ²	34.900	
裏石積工	割栗石80~150mm BB18-8-40 W/C ≤ 60%	m ²	161.900	
足場工		m	73.400	
硬質ポリ塩化ビニル管	φ 150 長4.0m	本	3.300	
目地板	瀝青繊維質 t=20mm	m ²	37.300	
鉄筋工	鉄筋加工, 組立 SD345, D25	kg	5,088.400	
鉄筋工	鉄筋加工, 組立 SD345, D19	kg	2,860.700	
鉄筋工	鉄筋加工, 組立 SD345, D13	kg	888.700	

R 8 三林 地すべり (R 7 補正) 三好市下名影 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ケーブルクレーン資材運搬		ton	8.800	
アンカー工		式	1.000	
削孔 (アンカー)	有り (スキッド型), 115mm, レキ質土	m	315.200	
削孔 (アンカー)	有り (スキッド型), 115mm, 軟岩	m	193.800	
鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着等 (アンカー)	$400 \leq f < 1300 \text{ kN}$	本	19.000	
グラウト注入 (アンカー)		m ³	16.900	
アンカー工資材	設計引張力 756.4kN/本 定着荷重 756.4kN/本	式	1.000	
(2) 支障木処理工				
伐採費 (スギ)	小計2本	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
伐採費 (ヒノキ)	小計46本	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 14cm	本	8.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 16cm	本	10.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	5.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	5.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	8.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	3.000	
伐採費 (雑木)	小計1本	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
根株処理		式	1.000	
機械運搬	根株	m ³	8.200	
ケーブルクレーン資材運搬		m ³	8.200	

R 8 三林 地すべり (R 7 補正) 三好市下名影 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
根株処理費		m3	8.200	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
足場工 (アンカー)		空m3	377.000	
ボーリングマシン移設 (アンカー)		回	2.000	
運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	