

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	地すべり防止事業 下名影地区
工事名	R 8 三林 地すべり ( R 7 補正 ) 三好市下名影 山腹工事

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部 ( 三好 ) 森林土木
事業名	地すべり防止事業
地区名	下名影地区
工事名	R 8 三林 地すべり ( R 7 補正 ) 三好市下名影 山腹工事
施工場所	三好市山城町下名影
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 2 月
単価期適用年月	令和 8 年 2 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 1 号 A
電力会社名	四国電力



事業名	地すべり防止事業 下名影地区
工事名	R 8 三林 地すべり ( R 7 補正 ) 三好市下名影 山腹工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号[3号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	地すべり防止事業 下名影地区		
工事名	R 8 三林 地すべり ( R 7 補正 ) 三好市下名影 山腹工事		

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			70,870,000	
2 ・工事原価			59,938,000	
3 ・ ・ 直接工事費			39,131,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	39,131,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 ( 共通仮設費対象外 )	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			20,807,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			5,946,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 ( 率計上 )				
	$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値 * N037) * N030 * N041)$			
	$39,131,000 \times ((10.340 * 1.300) * 1.030 * 1.000)$			
	13.850	%	5,419,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	527,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	地すべり防止事業 下名影地区		
工事名	R 8 三林 地すべり ( R 7 補正 ) 三好市下名影 山腹工事		

項目名	数量	単位	金額	備考
17 . . . . . 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 . . . . . 営繕費	1.000	式	0	
19 . . . . . 安全費	1.000	式	0	
20 . . . . . 現場管理費			14,861,000	
21 . . . . . 現場管理費(率計上)				
(4+6+9-17+24+25+28-33) × (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)				
45,077,000 × (((31.400*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)	32.970	%	14,861,000	
22 . . . . . 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 . . . . . 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . . 一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-33) × (標準値*N002+保証費率)				
59,938,000 × (18.200*1.000 + 0.04)	18.240	%	10,932,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
70,870,000 × 4.080	4.080	%	2,891,000	
28 支給品費			0	



事業名	地すべり防止事業 下名影地区				
工事名	R 8 三林 地すべり ( R 7 補正 ) 三好市下名影 山腹工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				39,131,000	
・アンカー工	1.000	式		31,021,000	
・・・アンカー工	1.000	式		30,865,405	
・・・土工	1.000	式	1,900,418	1,900,418	1 式当たり
掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外	157.000	m3	2,346	368,322	歩A・単A S単 25号
埋戻し 土砂,小規模(標準以外)	5.000	m3	1,600	8,000	歩A・単A S単 26号
掘削工(積込) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,良好	144.000	m3	438	63,072	歩A・単A S単 23号
機械運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,18.2km,バックホウ 山積0.8m3	144.000	m3	3,455	497,520	歩A・単A S単 13号
ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,土砂,20m,2段クレーンなし	144.000	m3	3,991	574,704	歩A・単A S単 9号
残土処分費 礫質土	144.000	m3	2,700	388,800	歩A・単A S単 3号
合 計				1,900,418	
・・・受圧板工 コンクリート	1.000	式	9,122,780	9,122,780	1 式当たり
受圧板コンクリート BB24-12-25(20) W/C 55%	103.800	m3	34,290	3,559,302	歩A・単A T単 2号
型枠工 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	156.500	m <sup>2</sup>	9,909	1,550,759	歩A・単A S単 36号
硬質塩化ビニル管 VP65	34.700	m	640	22,208	歩A・単A
均しコンクリート工 BB18-8-40 W/C 60%	4.200	m3	36,560	153,552	歩A・単A T単 3号

事業名	地すべり防止事業 下名影地区				
工事名	R 8 三林 地すべり ( R 7 補正 ) 三好市下名影 山腹工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正 -	34.900	m <sup>2</sup>	486.8	16,989	歩A・単A S単 27号
基礎碎石 t=15cm 運搬距離 26.3km RC-40	34.900	m <sup>2</sup>	3,221	112,413	歩A・単A T単 1号
裏石積工 t=20cm 割栗石80~150mm BB18-8-40 W/C 60%	161.900	m <sup>2</sup>	7,232	1,170,861	歩A・単A T単 8号
足場工	73.400	m	2,884	211,686	歩A・単A S単 22号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	3.300	本	6,610	21,813	歩A・単A
目地板 30m <sup>2</sup> 以上、瀝青繊維質目地板 t=20mm	37.300	m <sup>2</sup>	5,611	209,290	歩A・単A S単 28号
鉄筋工 鉄筋加工,組立 SD345,D25	5,088.400	kg	231	1,175,420	歩A・単A T単 4号
鉄筋工 鉄筋加工,組立 SD345,D19	2,860.700	kg	231	660,822	歩A・単A T単 5号
鉄筋工 鉄筋加工,組立 SD345,D13	888.700	kg	257	228,396	歩A・単A T単 6号
ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,鋼材,20m,2段クレーンなし	8.800	ton	3,326	29,269	歩A・単A S単 11号
合計				9,122,780	
・・・ アンカー工	1.000	式	19,842,207	19,842,207	1式当たり
削孔(アンカー) 有り(スレッド型),115mm,硬質土	315.200	m	18,790	5,922,608	歩A・単A S単 29号
削孔(アンカー) 有り(スレッド型),115mm,軟岩	193.800	m	22,790	4,416,702	歩A・単A S単 30号
鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着等(アンカー) 二重防食,PC鋼線より線(工場組立),-,400 f<1300kN,有り	19.000	本	19,950	379,050	歩A・単A S単 31号
グラウト注入(アンカー)	16.900	m <sup>3</sup>	62,210	1,051,349	歩A・単A S単 32号
アンカー工資材 設計荷重756.4kN/本	1.000	式	8,072,498	8,072,498	歩A・単A T単 7号

事業名	地すべり防止事業 下名影地区			
工事名	R 8 三林 地すべり ( R 7 補正 ) 三好市下名影 山腹工事			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計				19,842,207	
・・支障木処理工					
	1.000	式		156,560	
・・・ 伐採費(スギ)					1 式当たり
小計2本	1.000	式	1,180	1,180	
スギ 伐採費					歩A・単A
胸高直径 26cm	2.000	本	590	1,180	
合計				1,180	
・・・ 伐採費(ヒノキ)					1 式当たり
小計46本	1.000	式	10,910	10,910	
ヒノキ 伐採費					歩A・単A
胸高直径 14cm	8.000	本	140	1,120	
ヒノキ 伐採費					歩A・単A
胸高直径 16cm	10.000	本	170	1,700	
ヒノキ 伐採費					歩A・単A
胸高直径 18cm	5.000	本	200	1,000	
ヒノキ 伐採費					歩A・単A
胸高直径 20cm	4.000	本	230	920	
ヒノキ 伐採費					歩A・単A
胸高直径 22cm	5.000	本	270	1,350	
ヒノキ 伐採費					歩A・単A
胸高直径 24cm	8.000	本	310	2,480	
ヒノキ 伐採費					歩A・単A
胸高直径 26cm	3.000	本	360	1,080	
ヒノキ 伐採費					歩A・単A
胸高直径 28cm	3.000	本	420	1,260	
合計				10,910	

事業名	地すべり防止事業 下名影地区				
工事名	R 8 三林 地すべり ( R 7 補正 ) 三好市下名影 山腹工事				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 伐採費(雑木) 小計1本	1.000	式	290	290	1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本	290	290	歩A・単A
合 計				290	
・・・ 根株処理	1.000	式	144,180	144,180	1 式当たり
機械運搬(根株)	8.200	m3	2,931	24,034	歩A・単A S単 38号
ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,,丸太,20m,2段クレーンなし	8.200	m3	6,652	54,546	歩A・単A S単 12号
根株処理費	8.200	m3	8,000	65,600	歩A・単A S単 4号
合 計				144,180	
・ 仮設工	1.000	式		8,110,000	
・・・ 仮設工	1.000	式		8,110,725	
・・・ 仮設工	1.000	式	1,632,040	1,632,040	1 式当たり
足場工(アンカー) あり	377.000	空m3	4,040	1,523,080	歩A・単A S単 34号
ボーリングマシン移設(アンカー) あり	2.000	回	54,480	108,960	歩A・単A S単 33号
合 計				1,632,040	
・・・ 運搬設備工	1.000	式	6,478,685	6,478,685	1 式当たり



