

R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市日ノ丸 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1)山腹緑化工				
筋工		式	1.000	
丸太筋工		m	15.000	
伏工		式	1.000	
植生マット	D10×300mm	m ²	908.000	
(2)排土工				
排土工		式	1.000	
掘削	礫質土	m ³	348.000	
機械運搬	礫質土	m ³	348.000	
残土処理費	礫質土	m ³	348.000	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
仮設防護柵撤去		式	1.000	
仮設防護柵撤去		m ²	252.000	
構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³	18.500	
機械運搬	無筋コンクリート	m ³	18.500	
処分費	無筋コンクリート	ton	42.600	
現場発生品及び支給品運搬	スクラップ	ton	16.100	

R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市日ノ丸 山腹工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
処分費	廃プラスチック	m ³	0.200	
処分費	丸太	m ³	15.600	
コンクリート路面工		式	1.000	
コンクリート路面工		m ²	42.000	
目地板	t=10mm	m ²	0.600	
不陸整正		m ²	42.000	
直接工事費(諸経費対象外)				
1. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設防護柵撤去		式	1.000	
建設廃材	スクラップ(有価処分)	ton	16.100	
機械運搬	丸太	台	2.000	