

## 見積参考資料

工事名 R8三林 復旧治山(R7補正) 三好  
市日ノ丸 山腹工事

### ◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好2
単価使用年月	令和8年2月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 日ノ丸地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 ( R 7 補正 ) 三好市日ノ丸 山腹工事

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部 ( 三好 ) 森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	日ノ丸地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 ( R 7 補正 ) 三好市日ノ丸 山腹工事
施工場所	三好市井川町日ノ丸
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 2 月
単価期適用年月	令和 8 年 2 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	復旧治山事業 日ノ丸地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 ( R 7 補正 ) 三好市日ノ丸 山腹工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	復旧治山事業 日ノ丸地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 ( R 7 補正 ) 三好市日ノ丸 山腹工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式		
6 ・ ・間接工事費				
7 ・ ・ ・共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
9 ・ ・ ・現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
11 ・一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				



事業名	復旧治山事業 日ノ丸地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 ( R 7 補正 ) 三好市日ノ丸 山腹工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・山腹工	1.000	式		
・ ・山腹緑化工	1.000	式		
・ ・ ・ 筋工	1.000	式		
・ ・ ・ 伏工	1.000	式		
・ ・排土工	1.000	式		
・ ・ ・ 排土工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・ ・仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設防護柵撤去	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式		



事業名	復旧治山事業 日ノ丸地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 ( R 7 補正 ) 三好市日ノ丸 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・山腹工	1.000	式			
・・山腹緑化工	1.000	式			
・・・筋工	1.000	式			1 式当たり
丸太筋工	15.000	m			単 A T 単 1号
合 計					
・・・伏工	1.000	式			1 式当たり
植生マット D10×300mm	908.000	m <sup>2</sup>			単 A T 単 2号
合 計					
・・排土工	1.000	式			
・・・排土工	1.000	式			1 式当たり
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,良好	348.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 15号
機械運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,31km,バックホウ 山積0.8m <sup>3</sup>	348.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 12号
残土処理費 礫質土	348.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 4号
合 計					

事業名	復旧治山事業 日ノ丸地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 ( R 7 補正 ) 三好市日ノ丸 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去, 1 t 未満, 320m, 60日, 16mm, 8mm, 試運転あり, 元柱使用する, 先柱 を使用しない ( 立木使用 )	1.000	基			単 A S 単 11号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヶ月未満	1.000	基			単 A S 単 8号
アンカー架設・撤去 機械施工, 1 t 未満, 丸太埋込み	1.000	基			単 A S 単 9号
アンカー架設・撤去 人力施工, 1 t 未満, 根株・立木	1.000	基			単 A S 単 10号
合 計					
・ ・ ・ 仮設防護柵撤去	1.000	式			1 式当たり
仮設防護柵撤去 撤去, -, -	252.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 14号
構造物取壊し 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する	18.500	m <sup>3</sup>			単 A S 単 22号
機械運搬 10 t 車, アスファルト・コンクリート塊, 24.6km, バックホウ 山積0.8m <sup>3</sup>	18.500	m <sup>3</sup>			単 A S 単 13号
処分費 無筋コンクリート	42.600	ton			単 A S 単 5号
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4~4.5t積, 吊能力2.9t, 無し, 55.5km以下	16.100	ton			単 A S 単 20号
処分費 廃プラスチック	0.200	m <sup>3</sup>			単 A S 単 6号





















事業名	復旧治山事業 日ノ丸地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 ( R 7 補正 ) 三好市日ノ丸 山腹工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 9号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工, 1 t 未満, 丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)規格区分	機械施工 1 t 未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	丸太埋込み 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役			1.000		人
	普通作業員			6.900		人
	ハック杓[加-ラ型・排対型(1次)]			6.000		時間 <損料>
	運転手(特殊)			1.020		人
	軽油 ハック給油			35.000		L
	アンカー材料(丸太) 0.20m、L=2.0m			0.250		m3
	諸雑費 5%			0.050		
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価					基









事業名	復旧治山事業 日ノ丸地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 ( R 7 補正 ) 三好市日ノ丸 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 13号 ***					
	機械運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, アスファルト・コンクリート塊, 24.6km, バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	アスファルト・コンクリート塊				
	3)積載土量(q)	4.000m3				
	4)片道運搬距離(L)	24.600km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 ( 一般 )		0.170	人		
	軽油 バトール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 1.600 m3
	単価			m3		

事業名	復旧治山事業 日ノ丸地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 ( R 7 補正 ) 三好市日ノ丸 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 14号 ***					
	仮設防護柵撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	切土及び発破防護柵工 撤去, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)金網計上区分	-		夜間制約作業時間:0.0		
	3)シート・ナイロネット計上区分	-				
	4)金網コード(単位:m <sup>2</sup> )					
	5)シート・ナイロネットコード(単位:m <sup>2</sup> )					
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		0.920	人		
	とび工		0.920	人		
	普通作業員		1.830	人		
	諸雑費		0.130			
	ラフレソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(2011年規制)]		0.920	日		<賃料>
	高所作業車(トラック架装・伸縮ｼﾞﾌﾞ・ﾊﾞｽケット型)		0.980	日		<賃料>
	運転手(特殊)		0.920	人		
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		22.000	L		
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価			m <sup>2</sup>		





事業名	復旧治山事業 日ノ丸地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 ( R 7 補正 ) 三好市日ノ丸 山腹工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 17号 ***					
	コンクリート路面工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	コンクリート路面工(機械舗設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)厚さ(m)	0.150m		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)コンクリートコード(単位:m3)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		1.000	人		
	特殊作業員		2.100	人		
	普通作業員		3.500	人		
	諸雑費 6%		0.060			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=60%以下)		16.200	m <sup>3</sup>		
	ハック杓[如-ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(~2014)]		1.780	日		<賃料>
	運転手(特殊)		1.250	人		
	軽油 ハック杓給油		73.000	L		
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価			m <sup>2</sup>		



















## 見積単価一覧表

名称	規格	単位	単価	備考
植生マット	キョウジンガー 1m×6m	m2	3,600	
丸太	Φ0.18m、L=3.0m	m3	24,700	
丸太	Φ0.20m、L=2.0m	m3	32,500	
処分費	残土	m3	2,700	運搬距離 L=31.0km
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,200	運搬距離 L=24.6km
建設廃材	スクラップ(鉄くず)	m3	33,200	運搬距離 L=52.9km
処分費	廃プラスチック	m3	15,000	運搬距離 L=14.3km
処分費	丸太	m3	6,500	運搬距離 L=14.3km