

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	復旧治山事業 日ノ丸地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市日ノ丸 山腹工事

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部 (三好) 森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	日ノ丸地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市日ノ丸 山腹工事
施工場所	三好市井川町日ノ丸
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 2 月
単価期適用年月	令和 8 年 2 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 1 号 A
電力会社名	四国電力

事業名	復旧治山事業 日ノ丸地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市日ノ丸 山腹工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号[3号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	復旧治山事業 日ノ丸地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市日ノ丸 山腹工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			30,702,000	
2 ・工事原価			25,587,000	
3 ・ ・直接工事費			15,615,000	
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	16,102,000	
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	-487,000	
6 ・ ・ ・直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・間接工事費			9,972,000	
9 ・ ・ ・共通仮設費			2,721,000	
10 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
	(4+14+24+29+31-33) × ((標準値*N037)*N030*N041)			
	15,490,000 × ((13.120*1.300)*1.030*1.000)			
	17.570	%	2,721,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	復旧治山事業 日ノ丸地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市日ノ丸 山腹工事

項目名	数量	単位	金額	備考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	0	
20 現場管理費			7,251,000	
21 現場管理費(率計上)				
(4+6+9-17+24+25+28-33) × (((標準値*N037)+N019+N032) *N030*N042)				
18,211,000 × (((37.920*1.000)+0.000+0.000) *1.050*1.000)	39.820	%	7,251,000	
22 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . 一般管理費等				
(4+6+7+8-17-23-33) × (標準値*N002+保証費率)				
25,462,000 × (20.050*1.000 + 0.04)	20.090	%	5,115,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
30,702,000 × 4.080	4.080	%	1,252,000	
28 支給品費			0	

事業名	復旧治山事業 日ノ丸地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市日ノ丸 山腹工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)				16,102,000	
・山腹工	1.000	式		10,239,000	
・・山腹緑化工	1.000	式		7,167,486	
・・・筋工	1.000	式	46,950	46,950	1 式当たり
丸太筋工	15.000	m	3,130	46,950	歩A・単A T単 1号
合 計				46,950	
・・・伏工	1.000	式	7,120,536	7,120,536	1 式当たり
植生マット D10×300mm	908.000	m ²	7,842	7,120,536	歩A・単A T単 2号
合 計				7,120,536	
・・排土工	1.000	式		3,072,144	
・・・排土工	1.000	式	3,072,144	3,072,144	1 式当たり
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,良好	348.000	m ³	438	152,424	歩A・単A S単 15号
機械運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,31km,バックホウ 山積0.8m ³	348.000	m ³	5,690	1,980,120	歩A・単A S単 12号
残土処理費 礫質土	348.000	m ³	2,700	939,600	歩A・単A S単 4号
合 計				3,072,144	

事業名	復旧治山事業 日ノ丸地区			
工事名	R 8 三林 復旧治山 (R 7 補正) 三好市日ノ丸 山腹工事			

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・仮設工	1.000	式		5,863,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		5,863,615	
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式	4,201,896	4,201,896	1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去,1t未満,320m,60日,16mm,8mm,試運転あり,元柱使用する,先柱 を使用しない(立木使用)	1.000	基	3,552,948	3,552,948	歩A・単A S単 11号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月未満	1.000	基	209,275	209,275	歩A・単A S単 8号
アンカー架設・撤去 機械施工,1t未満,丸太埋込み	1.000	基	244,860	244,860	歩A・単A S単 9号
アンカー架設・撤去 人力施工,1t未満,根株・立木	1.000	基	194,813	194,813	歩A・単A S単 10号
合 計				4,201,896	
・ ・ ・ 仮設防護柵撤去	1.000	式	1,357,380	1,357,380	1 式当たり
仮設防護柵撤去 撤去,-,-	252.000	m ²	1,873	471,996	歩A・単A S単 14号
構造物取壊し 無筋,なし,機械,昼間施工,する	18.500	m ³	10,840	200,540	歩A・単A S単 22号
機械運搬 10t車,アスファルト・コンクリート塊,24.6km,バックホウ 山積0.8m ³	18.500	m ³	6,046	111,851	歩A・単A S単 13号
処分費 無筋コンクリート	42.600	ton	1,200	51,120	歩A・単A S単 5号
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付4~4.5t積,吊能力2.9t,無し,55.5km以下	16.100	ton	25,930	417,473	歩A・単A S単 20号
処分費 廃プラスチック	0.200	m ³	15,000	3,000	歩A・単A S単 6号

