

工事数量総括表(本01)

工事名	R7徳土 徳島小松島線（昭和町5丁目歩道橋） 徳・昭和 歩道橋 修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
橋梁補修工		式		1		
舗装工		式		1		
タイル張工		m2		71.5		
階段ノンスリップ工		m		103.6		
セメントモルタル工		m3		2.8		
溶接金網		m2		67		
地覆際防水工		m		100.2		
橋面防水工		m2		78		
カッター目地		m		7.5		
排水装置取替工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R7徳土 徳島小松島線（昭和町5丁目歩道橋） 徳・昭和 歩道橋 修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
排水管取替工		式		1		
バリアフリー対策工		式		1		
バリアフリー対策工		式		1		
鋼部材補修工		式		1		
紫外線硬化型FRPシート設置工		m2		18.3		
橋台支承補修工		式		1		
橋台支承補修工		式		1		
落橋防止装置設置工		式		1		
落橋防止装置設置工		式		1		
現場塗装工		式		1		
歩道橋塗装工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R7徳土 徳島小松島線（昭和町5丁目歩道橋） 徳・昭和 歩道橋 修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
塗替塗装	防食下地まで(モルタル接触面)	m2		71		
塗替塗装		m2		486		
落書き・張り紙防止塗装		m2		7		
有害物回収・積込		m2		555		
有害物運搬		t		0.522		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
既設舗装はぎ取り		m2		76.8		
ノンスリップ撤去		本		73		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工	m3		1.9		
モルタルカッター切り		m		835.8		

工事数量総括表(本01)

工事名	R7徳土 徳島小松島線（昭和町5丁目歩道橋） 徳・昭和 歩道橋 修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2.7		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		2.7		
現場発生品運搬・処分		式		1		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
吊足場		m2		69		
朝顔		m2		69		
単管足場		掛m2		184		
シート張防護	単管足場	m2		229		
シート張防護	吊足場	m2		69		

工事数量総括表(本01)

工事名	R7徳土 徳島小松島線（昭和町5丁目歩道橋） 徳・昭和 歩道橋 修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
湿式剥離工用養生シート	単管足場	m2		267		
湿式剥離工用養生シート	吊足場(側面・床面)	m2		69		
湿式剥離工用養生シート	吊足場(天井)	m2		69		
ポリカーボネート板	t=5mm	m2		18		
環境設備対策工		式		1		
環境対策設備		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A夜間	人日		18		
交通誘導警備員	B夜間	人日		90		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R7徳土 徳島小松島線（昭和町5丁目歩道橋） 徳・昭和 歩道橋 修繕工事	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	道路維持・修繕 橋梁保全工事	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減		摘要
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			
安全衛生保護具		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			