

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7徳土 徳島小松島線（昭和町5丁目歩道橋） 徳・昭和 歩道 橋修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		50,017,343		
橋梁補修工		式	1		20,852,129		
舗装工		式	1		15,721,119		
タイル張工		m2	71.5	42,380	3,030,170		単 1号
階段ノンスリップ工		m	103.6	17,770	1,840,972		単 2号
セメントモルタル工		m3	2.8	1,467,000	4,107,600		単 3号
溶接金網		m2	67	757.4	50,745		単 4号
地覆際防水工		m	100.2	62,940	6,306,588		単 5号
橋面防水工		m2	78	4,398	343,044		単 6号
カッター目地		m	7.5	5,600	42,000		単 7号
排水装置取替工		式	1		545,393		
排水管取替工		式	1		545,393		内 1号
バリアフリー対策工		式	1		978,526		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島線 (昭和町 5 丁目歩道橋) 徳・昭和 歩道 橋修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
バリアフリー対策工		式	1		978,526		内 2号
鋼部材補修工		式	1		2,049,600		
紫外線硬化型FRPシート設置工		m2	18.3	112,000	2,049,600		単 8号
橋台支承補修工		式	1		9,808		
橋台支承補修工		式	1		9,808		内 3号
落橋防止装置設置工		式	1		1,547,683		
落橋防止装置設置工		式	1		1,547,683		内 4号
現場塗装工		式	1		16,221,987		
歩道橋塗装工		式	1		16,221,987		
塗替塗装	防食下地まで(モルタル接触面)	m2	71	22,800	1,618,800		単 9号
塗替塗装		m2	486	27,470	13,350,420		単 10号
落書き・張り紙防止塗装		m2	7	710.8	4,975		単 11号
有害物回収・積込		m2	555	2,243	1,244,865		単 12号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島線 (昭和町 5 丁目歩道橋) 徳・昭和 歩道 橋修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
有害物運搬		t	0.522	5,609	2,927		単 13号
構造物撤去工		式	1		2,636,395		
構造物取壊し工		式	1		2,622,860		
既設舗装はぎ取り		m2	76.8	5,480	420,864		単 14号
ノンスリップ撤去		本	73	507.8	37,069		単 15号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	m3	1.9	33,540	63,726		単 16号
モルタルカッター切り		m	835.8	2,514	2,101,201		単 17号
運搬処理工		式	1		13,535		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2.7	1,992	5,378		単 18号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2.7	3,628	9,795		単 19号
現場発生品運搬・処分		式	1		-1,638		内 5号
仮設工		式	1		10,306,832		
足場工		式	1		2,560,592		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島線 (昭和町 5 丁目歩道橋) 徳・昭和 歩道 橋修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吊足場		m2	69	8,779	605,751		単 20号
朝顔		m2	69	1,297	89,493		単 21号
単管足場		掛m2	184	4,702	865,168		単 22号
シート張防護	単管足場	m2	229	907.8	207,886		単 23号
シート張防護	吊足場	m2	69	508.4	35,079		単 24号
湿式剥離工用養生シート	単管足場	m2	267	1,123	299,841		単 25号
湿式剥離工用養生シート	吊足場(側面・床面)	m2	69	1,123	77,487		単 26号
湿式剥離工用養生シート	吊足場(天井)	m2	69	1,123	77,487		単 27号
ポリカーボネート板	t=5mm	m2	18	16,800	302,400		単 28号
環境設備対策工		式	1		5,305,260		
環境対策設備		式	1		5,305,260		内 6号
交通管理工		式	1		2,440,980		
交通誘導警備員	A夜間	人日	18	24,360	438,480		単 29号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島小松島線（昭和町5丁目歩道橋） 徳・昭和 歩道 橋修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	B夜間	人日	90	22,250	2,002,500		単 30号
直接工事費		式	1		50,017,343		
共通仮設		式	1		13,413,560		
共通仮設費		式	1		4,327,560		
安全費		式	1		4,327,560		
安全衛生保護具		式	1		4,327,560		内 7号
共通仮設費（率計上）		式	1		9,086,000		
純工事費		式	1		63,430,903		
現場管理費		式	1		33,144,000		
工事原価		式	1		96,574,903		
一般管理費等		式	1		16,620,097		
工事価格		式	1		113,195,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		11,319,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	排水管取替工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
排水桝		基	4	104,000	416,000			
排水管		式	1		92,493			
排水管設置	無し	m	2.6	5,647	14,682			
コンクリートアンカーボルト設置	無し	本	8	1,506	12,048			
現場溶接	すみ肉脚長6mm	m	0.2	9,763	1,952			
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	8	627.3	5,018			
モルタル練	高炉, 全ての費用	m3	0.01	96,050	960			
材料費(L)		L	0.4	5,600	2,240			
合計					545,393			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	バリアフリー対策工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
横断歩道橋側板工(裾隠・目隠板)	取外し	m2	37.7	1,241	46,785			
横断歩道橋側板工(裾隠・目隠板)	取付,131組	m2	25.2	27,800	700,560			
横断歩道橋側板工(裾隠・目隠板)	取付,64組	m2	12.3	18,530	227,919			
横断歩道橋側板工(裾隠・目隠板)	取付,4組	m2	0.2	16,310	3,262			
合計					978,526			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	橋台支承補修工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
モルタル練 高炉1:3マンホールふた専用25kg袋		m3	0.04	52,118	2,084			
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	0.2	8,773	1,754			
構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	0.03	33,540	1,006			
塗替塗装	素地調整, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	0.28	3,731	1,044			
材料費(本)		本	2	1,960	3,920			
合計					9,808			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	落橋防止装置設置工							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
落橋防止装置材料費		式	1		13,105			
落橋防止装置設置工		組	6	204,000	1,224,000			
高力ボルト本締め工		本	8	24,462.5	195,700			
現場穿孔工		箇所	4	2,613	10,452			
現場穿孔工		箇所	8	4,356	34,848			
現場溶接	すみ肉脚長6mm	m	5.2	9,763	50,767			
工場塗装工(C-5塗装系)		m2	1	7,154	7,154			
工場塗装工(防食下地)		m2	0.1	5,456	545			
現場塗装工(F-13塗装系)		m2	0.4	21,227	8,490			
現場塗装工(F-11塗装系)		m2	0.2	13,110	2,622			
合計					1,547,683			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	現場発生品運搬・処分							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 9.0km以下	t	0.06	4,403	264			
材料費(t)		t	-0.06	31,700	-1,902			
合計					-1,638			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	環境対策設備							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
負圧集塵装置 基本料		台	6	47,500	285,000			
負圧集塵装置 賃料		台・月	12	114,000	1,368,000			
負圧集塵装置用 1次フィルター		枚	204	1,140	232,560			
負圧集塵装置用 2次フィルター		枚	30	2,280	68,400			
負圧集塵装置用 HEPAフィルター		枚	6	71,200	427,200			
呼気用ダクト		m	100	2,700	270,000			
排気用ダクト		m	100	2,700	270,000			
真空掃除機 基本料		台	6	52,200	313,200			
真空掃除機 賃料		台・月	12	49,500	594,000			
真空掃除機用 1次フィルター		枚	30	630	18,900			
真空掃除機用 2次フィルター		枚	6	8,100	48,600			
真空掃除機用 HEPAフィルター		枚	6	61,200	367,200			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	環境対策設備							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
簡易セキュリテイルーム		台	1	418,000	418,000			
エアシャワー 基本料		台	1	57,000	57,000			
エアシャワー 賃料		台・月	2	228,000	456,000			
エアシャワー 1次フィルター		枚	5	3,800	19,000			
エアシャワー HEPAフィルター		枚	1	76,000	76,000			
ドラム缶		本	2	8,100	16,200			
合計					5,305,260			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	安全衛生保護具							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電動ファン付呼吸用保護具		個	6	94,300	565,800			
呼吸用保護具用フィルター		個	816	2,230	1,819,680			
使い捨て化学防護服		着	816	1,600	1,305,600			
防護手袋		組	816	510	416,160			
シューズカバー		個	816	270	220,320			
合計					4,327,560			

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
1号	タイル張工		単位	m2	単位数量	71.5	単価 42,380
	橋りょう世話役		人	7.15	39,984	285,885.6	[] [1] []
	タイル工		人	14.3	23,460	335,478	[] [1] []
	普通作業員		人	7.15	23,868	170,656.2	[] [1] []
	材料費(枚)		枚	779	2,480	1,931,920	
	材料費(枚)		枚	36	5,200	187,200	
	諸雑費(率)	15%	式	1		118,802.97	[1] [] []
	合計					3,029,942.77	
	単価					42,380	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	階段ノンスリップ工		単位	m	単位数量	100	単価	17,770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	3.3	39,984	131,947.2		[] [1]
	タイル工		人	6.6	23,460	154,836		[] [1]
	普通作業員		人	3.3	23,868	78,764.4		[] [1]
	材料費(本)		本	173	7,840	1,356,320		
	諸雑費(率)	15%	式	1		54,832.14		[1] []
	合計					1,776,699.74		
	単価					17,770	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	セメントモルタル工		単位	m3	単位数量	1	単価	1,467,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	5	39,984	199,920		[] [1]
	特殊作業員		人	15	25,398	380,970		[] [1]
	左官		人	10	27,642	276,420		[] [1]
	普通作業員		人	10	23,868	238,680		[] [1]
	モルタル練	高炉, 全ての費用	m3	1	96,050	96,050		
	諸雑費(率)	25%	式	1		273,997.5		[1] []
	合計					1,466,037.5		
	単価					1,467,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶接金網		単位	m2	単位数量	100	単価 757.4
	普通作業員		人	2	23,868	47,736	
	溶接金網(G3551) 径3.2×100×100		m2	100	280	28,000	
	合計					75,736	
	単価					757.4	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	地覆際防水工		単位	m	単位数量	1	単価	62,940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	0.025	39,984	999.6		[] [1]
	特殊作業員		人	0.05	25,398	1,269.9		[] [1]
	普通作業員		人	0.025	23,868	596.7		[] [1]
	塗装工		人	0.025	27,336	683.4		[] [1]
	材料費(L)		L	20.1	1,510	30,351		
	材料費(m2)		m2	5	5,700	28,500		
	諸雑費(率)	15%	式	1		532.44		[1] []
	合計					62,933.04		
	単価					62,940	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	橋面防水工		単位	m2	単位数量	100	単価	4,398
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう世話役		人	1	39,984	39,984		[] [1]
	特殊作業員		人	2	25,398	50,796		[] [1]
	普通作業員		人	2	23,868	47,736		[] [1]
	塗装工		人	4	27,336	109,344		[] [1]
	材料費(kg)		kg	15.6	1,760	27,456		
	材料費(kg)		kg	31.2	1,840	57,408		
	材料費(kg)		kg	31.2	1,840	57,408		
	諸雑費(率)	20%	式	1		49,572		[1] []
	合計					439,704		
	単価					4,398	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	カッター目地		m			1	5,600	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	シール材 シリコン系 プライマー含む		L	1	5,600	5,600		
	合計					5,600		
	単価					5,600	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	紫外線硬化型FRPシート設置工		m2			1	112,000	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	紫外線硬化型FRPシート設置	無し, 無し, 紫外線照射 有, 0.15m2/ 枚以上, 無	m2	1	112,000	112,000		
	合計					112,000		
	単価					112,000	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	塗替塗装	防食下地まで(モルタル接触面)	単位	m2	単位数量	1	単価	22,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗替塗装	清掃・水洗い, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し	m2	1	187.9	187.9		
	塗膜除去		m2	1	15,509	15,509		
	廃材の回収・積込		m2	1	2,198	2,198		
	塗替塗装	素地調整, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 2種ケン(動力工具と手工具の併用)	m2	1	3,731	3,731		
	塗替塗装	下塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 有機ジンクリッチ(1層)はけ・ローラーI	m2	1	1,171	1,171		
	合計					22,796.9		
	単価					22,800	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	塗替塗装		単位	m2	単位数量	1	単価	27,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗替塗装	清掃・水洗い, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し	m2	1	187.9	187.9		
	塗膜除去		m2	1	15,509	15,509		
	廃材の回収・積込		m2	1	2,198	2,198		
	塗替塗装	素地調整, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	1	3,731	3,731		
	塗替塗装	下塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 有機ジンクリッチ(1層)はけ・ローラーI	m2	1	1,171	1,171		
	塗替塗装	下塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー	m2	1	2,143	2,143		
	塗替塗装	中塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 淡彩	m2	1	1,008	1,008		
	塗替塗装	上塗り, 横断歩道橋・側道橋, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 淡彩	m2	1	1,515	1,515		
	合計					27,462.9		
	単価					27,470	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	落書き・張り紙防止塗装		単位	m2	単位数量	1	単価	710.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
張紙防止塗装		無し	m2	1	710.8	710.8		
合計						710.8		
単価						710.8	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	有害物回収・積込		単位	m2	単位数量	1	単価	2,243
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
有害物回収・積込			m2	1	2,242.36	2,242.36		
合計						2,242.36		
単価						2,243	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	有害物運搬		単位	t	単位数量	1	単価	5,609
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、有り、1.5km以下	t	1	5,609	5,609		
合計						5,609		
単価						5,609	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	既設舗装はぎ取り		単位	m2	単位数量	1	単価	5,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設舗装はぎ取り工			m2	1	5,480	5,480		
合計						5,480		
単価						5,480	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	ノンスリップ撤去		単位	本	単位数量	1	単価	507.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ノンスリップ撤去工			m	1	507.8	507.8		
合計						507.8		
単価						507.8	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	33,540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1	33,540	33,540		
合計						33,540		
単価						33,540	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタルカッター切り			m	25			2,514
土木一般世話役			人	0.5	28,560	14,280	[] [1]
特殊作業員			人	1	25,398	25,398	[] [1]
消耗品(カッター刃他)			式	1		12,000	
発動発電機運転	無筋構造物		日	1	3,230	3,230	
諸雑費(率+まるめ)	20%		式	1		7,932	[1] []
合計						62,840	
単価						2,514	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,992
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,全ての費用	m3	1	1,992	1,992		
合計						1,992		
単価						1,992	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,628
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	3,628	3,628		
合計						3,628		
単価						3,628	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	吊足場		単位	m2	単位数量	1	単価	8,779
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.156	34,476	5,378.25		
足場損料			月	8	425	3,400		
合計						8,778.25		
単価						8,779	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	朝顔		単位	m2	単位数量	1	単価	1,297
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.026	34,476	896.37		
足場損料			月	8	50	400		
合計						1,296.37		
単価						1,297	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	単管足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,702
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,702	4,702		
合計						4,702		
単価						4,702	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	シート張防護	単管足場	単位	m2	単位数量	1	単価	907.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.008	34,476	275.8		
足場損料			月	8	79	632		
合計						907.8		
単価						907.8	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	シート張防護	吊足場	単位	m2	単位数量	1	単価	508.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.005	34,476	172.38		
足場損料			月	8	42	336		
合計						508.38		
単価						508.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	湿式剥離工用養生シート	単管足場	単位	m2	単位数量	1	単価	1,123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.018	34,476	620.56		
養生シート			m2	1	502	502		
合計						1,122.56		
単価						1,123	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	湿式剥離工用養生シート	吊足場(側面・床面)	単位	m2	単位数量	1	単価	1,123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.018	34,476	620.56		
養生シート			m2	1	502	502		
合計						1,122.56		
単価						1,123	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	湿式剥離工用養生シート	吊足場(天井)	単位	m2	単位数量	1	単価	1,123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.018	34,476	620.56		
養生シート			m2	1	502	502		
合計						1,122.56		
単価						1,123	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	ポリカーボネート板	t=5mm	単位	m2	単位数量	1	単価	16,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ポリカーボネート t=5mm			m2	1	16,800	16,800		
合計						16,800		
単価						16,800	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 29号	交通誘導警備員	A夜間	単位	人日	単位数量	1	単価	24,360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	24,360	24,360		
合計						24,360		
単価						24,360	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.02
歩掛適用年月	2026.02
労務調整係数	1.500-00000 0.0 0

単 30号	交通誘導警備員	B夜間	単位	人日	単位数量	1	単価	22,250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	22,250	22,250		
合計						22,250		
単価						22,250	円/人日	