

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 大林津乃峰線 阿南・上中他 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削 (夜間)	施工区分・平均切削深さ:全面切削6c m以下(4000m2以下),段差すりつけ撤 去作業:有り	m2		1,170			
殻運搬(路面切削) (夜間)	殻種別:アスファルト殻	m3		58			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		58			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部) (夜間)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度As(20),舗 装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,170			
クラック防止シート (夜間)		m		294			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 大林津乃峰線 阿南・上中他 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通誘導警備員 A(夜間)		人日		4			
交通誘導警備員 B(夜間)		人日		12			
交通誘導警備員 A(昼間)		人日		1			
交通誘導警備員 B(昼間)		人日		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		2			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 大林津乃峰線 阿南・上中他 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			