

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 西大堀川 徳・国府 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		130			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		130			
法覆護岸工		式		1			
作業土工	No. 36~No. 45+5. 5	式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		160			
埋戻し D	土質:土砂	m3		90			
基面整正		m2		130			
堤脚水路工	No. 36~No. 45+5. 5	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 西大堀川 徳・国府 河川改修工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
U型水路 1-1号	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材: RC-40	m		181		
集水柵工		式		1		
現場打ち集水柵 2号	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材: RC-40	箇所		1		
作業土工	No. 27+17.4~No. 36	式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		80		
埋戻し D	土質:土砂	m3		60		
基面整正		m2		60		
堤脚水路工	No. 27+17.4~No. 36	式		1		
U型水路 1号	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材: RC-40	m		27		
U型水路 1号-2	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材: RC-40	m		23		
U型水路 1号-3	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材: RC-40	m		28		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 西大堀川 徳・国府 河川改修工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
U型水路 2号	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材: RC-40	m		10		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		195		
構造物取壊し	練石積	m3		18		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		213		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		213		
仮設工		式		1		
仮水路工	No. 36~No. 45+5.5	式		1		
床堀	土質:土砂	m3		120		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 西大堀川 徳・国府 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
埋戻 D	土質:土砂	m ³		60			
仮設集水柵 2号樋管堤内	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材: RC-40	箇所		1			
U型水路	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材: RC-40	m		0.3			
暗渠排水管	φ1000	m		24			
土のう		式		1			
仮水路工	No. 27+17.4~No. 36	式		1			
床堀	土質:土砂	m ³		100			
埋戻 D	土質:土砂	m ³		80			
仮設集水柵 1号樋管堤内	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材: RC-40	箇所		1			
仮設集水柵 3号樋管堤内	コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎材: RC-40	箇所		1			
暗渠排水管	φ1000	m		12			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 西大堀川 徳・国府 河川改修工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
暗渠排水管	φ 600	m		28			
土のう		式		1			
作業ヤード整備工		式		1			
ヤード造成		m2		6,700			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		210			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費	高密度ポリエチレン管 φ 1000	本		24			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 徳土 西大堀川 徳・国府 河川改修工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
準備費		式		1		
木根等処分費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		