

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 上蓮小野線 (鹿老渡橋) つ・半田平良石他 橋梁塗装 工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工 Rc-I 塗装系		式		1		
清掃・水洗い	形状: 鈹桁構造	m2		435		
塗膜除去(塗膜剥離剤) 1回目	剥離剤種別: 水系, 形状: 鈹桁構造, 1.0kg/m2	m2		435		
塗膜除去(塗膜剥離剤) 2回目	剥離剤種別: 水系, 形状: 鈹桁構造, 1.0kg/m2	m2		435		
素地調整	素地調整種類: 1種ケレン(プラスト処理)	m2		435		
下塗	塗装種別: 有機ジンクリッチペイント(1層) スプレー, 塗装箇所: 鈹桁構造, 塗装回数: 1回	m2		435		
下塗	塗装種別: 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー, 塗装箇所: 鈹桁構造, 塗装回数: 2回	m2		435		
中塗	塗装種別: 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩, 塗装箇所: 鈹桁構造, 塗装回数: 1回	m2		435		
上塗	塗装種別: 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩, 塗装箇所: 鈹桁構造, 塗装回数: 1回	m2		435		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 上蓮小野線 (鹿老渡橋) つ・半田平良石他 橋梁塗装 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
処分費 塗膜くず		式		1			
処分費 汚染物		式		1			
現場発生品運搬 L=60km	発生材種類:塗膜くず、汚染物	回		1			
仮設工		式		1			
足場工	供用月数:3.1月	式		1			
足場		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 B		人日		14			
環境対策		式		1			
環境対策資機材費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 7馬土 上蓮小野線 (鹿老渡橋) つ・半田平良石他 橋梁塗装 工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 橋梁保全工事	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			
安全衛生保護具費用		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

