

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7阿土 羽ノ浦福井線（那賀川橋） 阿南・羽ノ浦 橋梁塗装工 事（3）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工 （高欄）		式		1		
塗膜除去	高欄部単独、時間的制約なし	m2		96		
塗膜除去	高欄部単独、時間的制約なし	m2		96		
素地調整	素地調整種類:2種ケレン(動力工具と手 工具の併用)	m2		96		
下塗	塗装種類:有機ジンクリッチペイント(2回塗 り/層)はけ・ローラーII, 塗装箇所:高欄, 塗装回数:2回	m2		96		
下塗	塗装種類:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗 料(2回層)はけ・ローラー, 塗装箇所:高欄 , 塗装回数:2回	m2		96		
中塗	塗装種類:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:高欄, 塗装回数:1回	m2		96		
上塗	塗装種類:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:高欄, 塗 装回数:1回	m2		96		
仮設工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 羽ノ浦福井線（那賀川橋） 阿南・羽ノ浦 橋梁塗装工 事（3）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
足場工		式		1		
吊り足場		m2		117		
環境対策資機材		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		6		
交通誘導警備員	B	人日		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		
鉛等呼吸用保護具等費用		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 阿土 羽ノ浦福井線（那賀川橋） 阿南・羽ノ浦 橋梁塗装工 事（3）	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		