

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 国道 1 9 3 号 吉・美郷照尾 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		100			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
路床盛土工(ICT)		式		1			
路床盛土(ICT)		m3		840			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		20			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		40			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 国道 1 9 3 号 吉・美郷照尾 道路工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
路体盛土工 (ICT)		式		1		
路体(築堤)盛土 (ICT)		m3		2,400		
盛土材運搬		式		1		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	m3		3,500		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		3,460		
法面整形工 (ICT)		式		1		
法面整形(盛土部) (ICT)	法面締固め:無し	m2		850		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		30		
埋戻し	土質:土砂	m3		10		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R7吉土 国道193号 吉・美郷照尾 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁 路肩擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		37			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
床掘り	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
基面整正		m2		40			
排水工		式		1			
小段排水	U型側溝の種類:鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372,U型側溝の規格:240 240×24 0×600	m		38			
張りコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),コン クリート夜間割増:無し	m2		45			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R7吉土 国道193号 吉・美郷照尾 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
かご工		式		1			
ふとんかご	幅:120cm, 高さ:50cm, 種別:スロープ式, 規格:高さ50cm×幅120cm, 詰石種類: 割栗石, 詰石規格:150~200	m		9			
場所打水路工		式		1			
2号水路工	内幅:0.8m, 内高0.6m, コンクリート規格:18 -8-25 BBoRN W/C≤60%	m		6			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール 基礎補強筋		t		0.12			
付帯工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m <sup>3</sup>		9			
埋戻し	土質:土砂	m <sup>3</sup>		3			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 国道 1 9 3 号 吉・美郷照尾 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
基面整正		m2		10			
2号管理用階段工		式		1			
2号管理用階段工		m		9			
地下排水工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		3			
暗渠排水工		式		1			
暗渠排水工	作業区分:据付, 管種別:波状管, 管径: :50~150mm	m		28			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		7			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R7吉土 国道193号 吉・美郷照尾 道路工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		84		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		4		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		4		
現場発生品運搬	発生材種類:大型土のう袋	t		0.2		
大型土のう袋処分		t		0.2		
汚泥処分		m3		0.01		
防火水槽移設工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		180		
埋戻し	土質:土砂	m3		90		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R7吉土 国道193号 吉・美郷照尾 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
基面整正		m2		30			
本体工		式		1			
防火水槽 (耐震性貯水水槽)		基		1			
防火水槽用鉄蓋		個		1			
据付縦締工		式		1			
防水目地工		m		39			
基礎工		式		1			
アスファルト舗装工 迂回路舗装工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上3.0	m2		240			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:路盤材(碎石各種),路盤材規格:再生クラッシャーラン RC-30,仕上り厚:100mm	m2		240			
仮設工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R7吉土 国道193号 吉・美郷照尾 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
土留・仮締切工		式		1			
土のう 撤去	大型土のう規格:径110×高110	袋		60			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		150			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
システム初期費(ICT)		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 7 吉土 国道 1 9 3 号 吉・美郷照尾 道路工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			